



**LEGENDA**

	Quadro elettrico
	Canalizzazioni interrate n°2 tubi PVC Ø100mm
	Palo conico curvato in acciaio con pozzetto. Altezza totale terra 8.800m, profondità di infissione 0.800m, lunghezza braccio 2,5m. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza. Vano ottico in pressofusione di alluminio, possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale. Grado di protezione IP67, dotato di driver con 3 profili di funzionamento al 100% con differenti livelli di flusso luminoso e profilo di riconoscimento della mezzanotte.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**UO ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI**  
**VIABILITA' DI SOPPRESSIONE PL AL KM 143+833- VIA CALABRONI**  
 PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE LFM E CAVIDOTTI

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0K	00	D	18	P7	LF0000	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	S. Maripoli	27.02.2015	M. Castellani	27.02.2015	F. Di Biase	27.02.2015	G. Guadagnoli	27.02.2015

File: IF0K0018P7LF000001A.dwg n. Elab. 57