



- LEGENDA**
- Viadotto Talloria
  - Argine sinistro Torrente Talloria, esistente
  - Andamento attuale del terreno
  - Tratto di argine esistente da demolire sino alla quota del piano campagna adiacente
  - Scotico dello strato superficiale del piano campagna, spess. 50 cm
  - Nuovo tratto di rilevato arginale realizzato con terre di tipo argilloso e limoso (classi A-4, A-6, A-7-6), con contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25; posa del materiale in strati orizzontali di spessore massimo 50 cm, adeguatamente compattati
  - Cordolo di fondazione in calcestruzzo armato
  - Sottofondazione in calcestruzzo magro
  - Rivestimento della scarpata arginale con lastre in calcestruzzo armato, prefabbricate in cantiere, resistenza caratteristica min. 25 N/mm<sup>2</sup>, spess. 15 cm, a giunti sfalsati; sigillatura tra le singole lastre con sigillante cementizio poliuretano
  - Spalla Viadotto Talloria.
  - Rivestimento superficiale con terreno vegetale proveniente dagli scavi di scotico, spess. minimo 30 cm, ed inerbimento superficiale
  - Stradello di servizio in misto granulare anidro stabilizzato, spess. 30 cm

**Autostrada Asti-Cuneo**

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO**  
TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)  
LOTTO 6 RODDI - DIGA ENEL

**PROGETTO ESECUTIVO**  
OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO

**OPERE IDRAULICHE**  
OPERE DI SISTEMAZIONE TORRENTE TALLORIA  
SISTEMAZIONE ARGINE SPALLA VIADOTTO LATO ASTI

Approvato:	Data:	Emissione:	Revisione:	Controllo:	Approvato:	Controllo:
Ing. D. D'Amico	10/03/2015	Emissione:	Revisione:	Controllo:	Ing. G. Ghislandi	Ing. G. Ghislandi
Approvato:	Data:	Emissione:	Revisione:	Controllo:	Approvato:	Data:
Ing. D. D'Amico	10/03/2015	Emissione:	Revisione:	Controllo:	Ing. G. Ghislandi	10/03/2015
Approvato:	Data:	Emissione:	Revisione:	Controllo:	Approvato:	Data:
Ing. D. D'Amico	10/03/2015	Emissione:	Revisione:	Controllo:	Ing. G. Ghislandi	10/03/2015

PROGETTISTA + RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
Dot. Ing. Enrico Ghislandi  
Albo di Milano  
N° A 19993

CONCESSIONARIA:  
**SINA**