

ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO:

- 2.6 E r. E.4.3.01 RELAZIONE GEOTECNICA
- 2.6 E r. E.4.3.02 RELAZIONE STRUTTURALE
- 2.6 E d. E.4.3.01 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO OPERA
- 2.6 E d. E.4.3.02 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- 2.6 E d. E.4.3.03 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E PROSPETTO
- 2.6 E d. E.4.3.04 SEZIONI TRASVERSALI CARR. ASTI - Tav. 2 di 2
- 2.6 E d. E.4.3.05 SEZIONI TRASVERSALI CARR. ASTI - Tav. 2 di 2
- 2.6 E d. E.4.3.07 SOIL NAILING - SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 2.6 E d. E.4.3.08 FASI DI LAVORO - PLANIMETRIE
- 2.6 E d. E.4.3.09 FASI DI LAVORO - PROSPETTI
- 2.6 E d. E.4.3.10 FASI DI LAVORO - SEZIONI FASE 1
- 2.6 E d. E.4.3.11 FASI DI LAVORO - SEZIONI FASE 2
- 2.6 E d. E.4.3.12 FASI DI LAVORO - SEZIONI FASE 3
- 2.6 E d. E.4.3.13 FASI DI LAVORO - SEZIONI FASE 4
- 2.6 E d. E.4.3.14 ARMATURA PALI DI VALLE
- 2.6 E d. E.4.3.15 CARPENTERIE E ARMATURE SOLETTA-PUNTOE E TRAVI DI CORONAMENTO
- 2.6 E d. E.4.3.16 PARATA E RIPROFILATURE - MONITORAGGIO E CONTROLLI
- 2.6 E d. E.4.3.17

NOTE GENERALI:

- *) Fore riferimento al piano di sicurezza e coordinamento per le misure di prevenzione e protezione da rispettare per l'esecuzione dei lavori.
- *) In fase di impianto del cantiere, prima di iniziare le lavorazioni, sarà cura dell'impresa esecutrice verificare e risolvere le eventuali interferenze dei servizi presenti (sia interrati sia aerea) con le lavorazioni e/o i mezzi d'opera previsti.

NOTE ESECUTIVE:

Piano di lavoro per l'esecuzione dei pali. Il piano di lavoro per le rotari e per le altre attrezzature necessarie dovrà essere realizzato mediante i necessari scavi e riporti. I rilevati provvisori saranno eseguiti con materiali granulari assortiti, drenanti, con percentuali di passanti al vaglio 200 ASTM inferiori al 10%, opportunamente compatto fino raggiungere densità pari o superiori al 90% della densità ottima da prova Proctor modificata; lo strato superiore, per una spessore di almeno 30 cm, dovrà essere costituito con misto di cava di grossa pezzatura, intasato con pietaccio.

Prima di eseguire i rilevati in addossamento di rilievo collinare esistente o alle scarpate del Rio Deglio, occorrerà procedere all'apportazione del terreno vegetale e, fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità del pendio, si dovrà provvedere all'esecuzione di una opportuna gradonatura con banche in leggera contropendenza (tra 1% e 2%).

I piani di lavoro disegnati in Progetto sono posti 20cm al di sopra della quota di intradosso della trave di collegamento pali, ove ritenuto necessario all'instaurazione di piani di lavoro potranno essere realizzati a quote diverse (ma garantendo sempre una lunghezza minima di scapitozzatura pali non inferiore a 20cm), senza che ciò costituisca motivo per il riconoscimento di oneri per la perforazione a vuoto.

Tracciamenti e tolleranze

La posizione di ciascun palo dovrà essere materializzata con picchetti numerati, rispettando la numerazione definita nella tavola "Planimetria di tracciamento e prospetto". I pali dovranno rispettare le seguenti tolleranze geometriche massime:

- *) posizione planimetria ± 5 cm;
- *) quote posizione gabbia di armatura lunghezza ± 5 cm.

Carotaggi preliminari

Prima di procedere con la perforazione dei pali si realizzeranno carotaggi preliminari, posti ad interasse 6.8 m (ossia ogni 4 pali), aventi lo scopo di individuare eventuali bancate di gesso/cavità che potrebbero creare problemi durante l'esecuzione dei pali (vedi note esecutive).

Nei casi di individuazione di bancate di gesso/cavità lungo un carotaggio, al fine di delimitare meglio l'estensione la Direzione Lavori potrà richiedere che vengano eseguiti due ulteriori carotaggi a cavallo di esso ad una distanza di 3.4 m, sempre in asse pali. Nell'eventualità che si riscontrasse la presenza di cavità in uno o più carotaggi preliminari e/o in uno o più pali adiacenti, se ritenuto necessario la Direzione Lavori potrà autorizzare l'esecuzione di perforazioni preliminari per la individuazione ed il riempimento delle stesse con idonee malte piastre.

L'impresa dovrà essere dotata in cantiere di tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti in grado di perforare o comunque attraversare livelli a consistenza litode (gessi), anche prevedendo l'impiego di carotieri con picchi da roccia. È tassativamente vietato l'impiego di scoppieri ad elevata energia o di qualsiasi altro sistema o tecnico dirompente, che possano generare vibrazioni incontrollate sugli edifici di Casale Spia.

Perforazione

La perforazione dovrà essere condotta mediante attrezzature d'adegua potenza, utilizzando tutti gli accorgimenti (investimenti provvisori e fanghi stabilizzanti) atti ad evitare il frangimento del terreno. L'impiego di rivestimento è obbligatorio in presenza di vuoti o cavità, e comunque allorché si verifichi perdita di fluido di perforazione. Nell'eventualità che si riscontrasse la presenza di cavità in uno o più carotaggi preliminari e/o in uno o più pali adiacenti, se ritenuto necessario la Direzione Lavori potrà autorizzare l'esecuzione di perforazioni preliminari per la individuazione ed il riempimento delle stesse con idonee malte piastre.

L'impresa dovrà essere dotata in cantiere di tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti in grado di perforare o comunque attraversare livelli a consistenza litode (gessi), anche prevedendo l'impiego di carotieri con picchi da roccia. È tassativamente vietato l'impiego di scoppieri ad elevata energia o di qualsiasi altro sistema o tecnico dirompente, che possano generare vibrazioni incontrollate sugli edifici di Casale Spia.

Preparazione del getto

Nel caso d'impiego di fanghi di perforazione, prima del getto del cls si dovrà procedere alla sostituzione del fango; oltre alle pompe è consentito il sistema air lifting, utilizzando il tubo getto.

Ove sono previsti pali strumentati con inclinometri, barre estensimetriche o con cavi attrezzati con sensori a fibre ottiche, la strumentazione di monitoraggio suddetta dovrà essere preventivamente collegata alle gabbie di armatura.

Ove prevista o richiesta dalla Direzione Lavori alle gabbie di armatura dovranno essere preventivamente collegati i tubi per i controlli non distruttivi.

Completata l'introduzione della gabbia nel foro, si provvederà a posizionare il tubo getto, ad una distanza dal fondo foro non superiore a 30cm. Ulteriori indicazioni e dettagli sono riportati nelle tavole di armatura.

Esecuzione del getto

Si dovranno adottare calcestruzzi ad altissima resistenza chimica ai solfati (A.A.R.S.) aventi classe di esposizione XA3. I calcestruzzi dovranno possedere caratteristiche di fluidità (slump 20) e dimensioni massime degli inerti (20mm) che ne consentano la diffusione sino alle pareti del foro.

Il getto di cls dovrà avvenire senza interruzioni e con una cadenza non inferiore a 20m/ora. Durante il getto il tubo getto dovrà essere lentamente manovrato Up&Down per favorire la risalita del calcestruzzo e la sua costipazione. Il tubo getto dovrà in ogni momento essere immerso nel calcestruzzo per non meno di 3m. Si potrà procedere all'accorciamento ogni qualvolta la penetrazione del tubo getto superi i 6m. Ogni qual volta venga completato il getto di una autobetoniera, si dovrà misurare la quota di risalita, mediante scandaglio.

In corrispondenza dei tratti rivestiti, l'estrazione della colonna dovrà avvenire gradualmente, e comunque prima che il tubo getto sia risalito ad una quota superiore al piede della calomia. Durante l'estrazione si dovrà tassativamente integrare il getto di calcestruzzo, sempre attraverso il tubo getto. Non è ammesso nessun ulteriore sollevamento del rivestimento sin tanto che il livello del calcestruzzo sia risalito a quota piano di lavoro. Di conseguenza, l'impresa dovrà prevedere l'eventuale utilizzo di una pompa per calcestruzzi qualora il tratto di rivestimento sporgente non consenta il versamento di calcestruzzo direttamente dall'autobetoniera.

Scapitozzatura

Prima della realizzazione dei getti di collegamento, la testa di ciascun palo dovrà essere scapitozzata eliminando il calcestruzzo sperico o contaminato, e mettendo a nudo i ferri di collegamento.

Trave di collegamento superiore

Prima di poter eseguire gli scavi di sbancamento dovrà essere realizzata la trave di collegamento della testa dei pali. Il getto dovrà essere eseguito in unica fase (getto monolitico), a meno della soletta e del cordolino che saranno gettati a seguire. Nella trave dovranno essere lasciati dei fori verticali D=20cm, in posizione sfalsata rispetto ai pali ma con lo stesso interasse, per il successivo getto di sigillatura dell'intercapedine fra la paratia di pali ed i pannelli di rivestimento (vedi particolare "F").






La posizione della soletta e del cordolino (vedi particolare "F") dovranno essere invertiti di posizione (monte-valle) in corrispondenza dei pali strumentati al fine di garantire un accesso in sicurezza agli operatori che eseguiranno le letture del monitoraggio.

Soletta-puntone di fondo scavo

Il collegamento fra armatura dei pali di valle e armatura della soletta-puntone di fondo scavo risulterà gli stessi accorgimenti sopra descritti, nonché quelli riportati nelle tavole di armatura. Il dettaglio degli inghiessio della soletta-puntone ai pali di monte è riportato nelle tavole di armatura.

LEGENDA

| | |
|----|---|
| 1 | Pacchetto stradale |
| 2 | Palo di monte Diametro 1.5m - Interasse 1.7m - Eseguito come palo trivellato con 0.2m da scapitozzare |
| 3 | Palo di valle Diametro 1.5m - Interasse 1.7m - Eseguito come palo trivellato con 0.2m da scapitozzare |
| 4 | Soletta-puntone fondo scavo - Larghezza 14.6m - Spessore 1.0m |
| 5 | Reintero costituito da materiali di cava o da materiali di scavo stabilizzati a calce |
| 6 | Barriera di sicurezza di sensi del D.M.L.L.P.P. N°223 del 18/02/92 e successivi aggiornamenti |
| 7 | Canaletta di raccolta acque bordo strada - Dimensioni interne min. 0.65 x 0.40 m |
| 8 | Microdreni sub-orizzontali - Diametro interno min 9cm - Lunghezza 13m - Inclinazione 10' (per la posizione effettiva dei microdreni si faccia riferimento al Prospetto) |
| 9 | Barbacani - Diametro interno min 9 cm - Lunghezza 2.5m - Inclinazione 10' (per la posizione effettiva dei barbacani si faccia riferimento al Prospetto) |
| 10 | Pannello prefabbricato (vedi tavola specifica) |
| 11 | Rivestimento a verde (vedi tavola specifico) |
| 12 | Trave di coronamento a testa pali |
| 13 | Fioriera sopra testa paratia (vedi tavola specifica) |
| 14 | Canaletta di raccolta acque a monte della paratia - Dimensioni interne min. 0.70 x 0.50 m |
| 15 | Recinzione in lega zinco alluminio plastata h = 1.20 m conforme ASTM B56 su pali con sezione a C |
| 16 | Intervento di Soil Nailing (vedi tavola specifica) |
| 17 | Riprofilatura 1:4 con interposizione di berma da 3 m (riprofilatura non ortogonale allo sviluppo della paratia) |
| 18 | Riprofilatura 2:3 |
| 19 | Microdraino per scarico acque raccolte sotto il tratto di soletta-puntone nel Rio Deglio Diametro interno min 15 cm |
| 20 | Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante |
| 21 | Strato di usura in conglomerato bituminoso anti-skid (non drenante) |
| 22 | Strato di collegamento in conglomerato bituminoso modificato |
| 23 | Strato di base in conglomerato bituminoso modificato |
| 24 | Fondazione in misto granulare cementato |
| 25 | Fondazione in misto granulare stabilizzato |



Autostrada Asti-Cuneo

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI PROVINCIA DI CUNEO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI - DIGA ENEL

PROGETTO ESECUTIVO OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO

OPERE DI SOSTEGNO OPERE DI SOSTEGNO ZONA CASCINA SPIA PARATIA - SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

| Approvato | Data | Decisione | Revisione | Controllato | Approvato | Controllato | Emesso | Ed. E.4.3.06 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Approvato | 10/03/2015 | Decisione | Revisione | Controllato | Approvato | Controllato | 10/03/2015 | Ed. E.4.3.06 |
| Approvato | 10/03/2015 | Decisione | Revisione | Controllato | Approvato | Controllato | 10/03/2015 | Ed. E.4.3.06 |
| Approvato | 10/03/2015 | Decisione | Revisione | Controllato | Approvato | Controllato | 10/03/2015 | Ed. E.4.3.06 |
| Approvato | 10/03/2015 | Decisione | Revisione | Controllato | Approvato | Controllato | 10/03/2015 | Ed. E.4.3.06 |

PROGETTISTA & RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTE:
Dott. Ing. Enrico Ghislandi
Albo di Milano
N° A. 16993

CONCESSIONARIA:
SINA

CONTRATTO:
VARE