



**Legenda Simboli**

	Separatori aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente chiuso
	Separatori aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente aperto
	Polo LSU
	Portale a traliccio per omologhi condutture
	Pozzello in ds dim. 50x50x50cm
	Pozzello in ds dim. 80x80x110cm per attraversamento
	Tubo PVC Ø100mm
	Cunicolo in ds a raso dim. interna 100x100mm
	Canalina in VTR 100x100mm sovrapposta alla struttura

NOTE:  
 • Le sezioni e formazioni dei cavi li sono conformi a quanto previsto dal ds. RFI ET/1520

**FABRISOGNO CANALIZZAZIONI**

TIPO	QZ	QZ
Tubo PVC Ø100mm	2524m	
Cunicolo in ds a raso 100x100mm	570m	
Canalina in VTR 100x100mm	114	
Pozzello in ds dim. 50x50x50cm	114	
Pozzello in ds dim. 80x80x110cm	114	

**TABELLA CAVI COMANDO E CONTROLLO SEZIONATORI 3kVc**

N° SEZ	ID CAVO	SEZIONE [mmq]	LUNG. [m]	TIPO CAVO
1	CD-1	2x10	480	F970/R
1	CD-2	1x4	480	F970/R
1	CD-3	1x4	480	F970/R
1	CD-4	3x1,5	480	F970/R
2	CD-1	2x10	500	F970/R
2	CD-2	1x4	500	F970/R
2	CD-3	1x4	500	F970/R
2	CD-4	3x1,5	500	F970/R

COMMITTENTE: **RFI** - **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO** - **SEZIONE PROGETTAZIONE**

PROGETTAZIONE: **ITALFER** - **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO SOTTOPROGETTO 2 - ELETRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE LOTTO 1 - ELETRIFICAZIONE

IMPIANTI TE - LINEA DI CONTATTO 3kVc - STAZIONE DI AVIGLIANO LUCANIA - PIANO CANALIZZAZIONI AVIGLIANO DMG

SCALA: 1:1000

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROJEC REV.

1A/0X 01 D 18 P7 LC1600 0101 A

Rev. Descrizione Radato Data Verificato Data Approvato Data Autoapprovazione

A Emisione esecutiva *[Signature]* 02/09/18 F. Saverio 02/09/18 S. Luzzati 02/09/18

Autore: *[Signature]* Data: 02/09/18

IN EMB. **14-0153**