




PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE INTERNA
SCALA 1:20



PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
SCALA 1:30



LEGENDA



OPERE DA REALIZZARE CON TUTTI I TIPI DI PAVIMENTO:

- Massetto pavimentazioni: in conglomerato cementizio classe Rbk 20 MPa, armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata lato 20cm, formata da tendini di acciaio Ø non inferiore a 8mm

PAVIMENTO:

- 1) - Piastrelle di gres porcellanato: dimensioni = 150x150mm / spessore = 12mm / colore = verde lucido con battiscopa di altezza 100mm (stesso materiale della pavimentazione)
- 2) - Piastrelle di gres porcellanato: dimensioni = 300x300mm / spessore = 8mm / colore = bianco-azzurro
- 3) - Pavimento flottante, modulare sovrarelevato su supporti regolabili avente le seguenti caratteristiche:
 - Pannelli modulari dimensioni 600x600mm e spessore 40mm in conglomerato di legno con resine ed inerti.
 - Investimento superiore con materiale PVC antistatico di colore verde incolato ai pannelli con colla conduttiva.
 - lato superiore del pannello protetto con lamina di alluminio e sottostuttura con vasca in acciaio zincato
 - bordo perimetrale dei pannelli in PVC autoestinguento a medio spessore.
 - altezza del pavimento 500mm / sovraccarico utile 400daN/mq
 - costruzione del pavimento elettricamente conduttiva e collegata al conduttore di terra dell'impianto con battiscopa di altezza 100mm in materiale PVC colore nero
- 4) - Massetto pavimentazione liscio "a vista"
- 5) - Piastrelle di ghiaia lavata: dimensioni = 500x500mm e spessore = 30mm

PARETE:

- 1) - intonaco premiscelato, a base di cemento, calce idrata, perite espansa, inerti minerali ed additivi chimici, dosati e miscelati; posato al grezzo e tirato fine.
- 2) - sino ad altezza m 2,20: rivestimento con gres ceramico di 1ª scelta, dimensioni 200x200mm spessore 6mm, colore bianco venato azzurro, intonaco non premiscelato posato al grezzo e tirato fine
- oltre altezza m 2,20:

VERNICIATURA/FINITURA:

- 1) - pareti e soffitti linteati con due mani di idropittura lavabile di colore bianco.
- 2) - finitura esterna in graniglia di marmo.

NOTE:

- Tutte le strutture in cemento precompresso (plastris, travi, soffitti) dovranno essere rasate, sigillate e verniciate su tutte le parti a vista
- Quote altimetriche espresse in metri
- Dimensione infissi espresse in metri

COMMITTENTE:
GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA
ARRE FERROVIARIA DELLO STATO ITALIANO
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE ROCKAWAY INVESTIMENTI DISTRICT S.p.A.



PROGETTAZIONE:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA
PROGETTO DEFINITIVO
LINEA POTENZA-FOGGIA - ANMODERNAMENTO
SOTTOPROGETTO 2 - ELETRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE
LOTTO 1 - ELETRIFICAZIONE

FABBRICATO DI SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
QUOTE E CARATTERISTICHE AMBIENTE

SCALA:
1:100

COMMESSA	LOTTO FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA0X	01	D	18	PA	FA00111	003 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	EMISSIONE ESERCUTIVA	D.A. Di Franco	01/2015	FRANCESCO	02/2015	G. Luchini	02/2015	G. Luchini 02/2015