



NOTE GENERALI:

- OPERE TIPO IN RILEVATO:
- Opere di intercettazione - Embrici prefabbricati interasse 10,00 m;
  - Fossi di guardia, muretti in c/cs eccetto quanto specificato sulla planimetria;
  - I fossi di guardia sono realizzati nel rispetto delle quote terreno esistenti. I tratti con pendenza imposta sono indicati in planimetria;
- OPERE TIPO IN VIADOTTO:
- Intercettazione interasse 10 m con tubazione in acciaio inox Ø125;
  - Tubazione di raccordo in acciaio inox Ø250 sotto impalcato con raccoppo nel fasso di guardia in corrispondenza della spalla;
- OPERE TIPO IN SCATOLARE:
- Intercettazione interasse 10 m con tubazione in acciaio inox Ø125;
  - Discendente in PVC DN125 con regolo nel fasso di guardia sottostante;

COMMITTENTE:								
PROGETTAZIONE:								
<p>CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARILECCE-TARANTO</p> <p>U.O. CORPO STRADALE E GEOTECNICA</p> <p>PROGETTO DEFINITIVO</p> <p>LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE</p> <p>LOTTO 2 - RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE</p> <p>VIABILITA' - NV01</p> <p>PLANIMETRIA DI PROGETTO - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE</p>								
SCALA:		1:1000						
<p>COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROG. REV.</p> <p>IA0X 02 D 11 P 7 ID00002 001 A</p>								
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	Emersione Finalistica	G. Gennaro	marzo 2015	R. P.	marzo 2015	S. M.	marzo 2015	FRANCESCO GACCHETTI
<p>FILE: IAOX02D117ID0002001A.dwg</p> <p>In. EMB.: L2.103</p>								