

TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

CODICE C.U.P. I21B05000290007
CODICE C.I.G. 017107578C

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO C

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESISTICO - AMBIENTALE, RIPRISTINO E COMPENSAZIONI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON QUADRO RIASSUNTIVO
OPERE A VERDE FUORI RECINZIONE E PSA
LOTTO C




Dott. Ing. Giorgio Tagliavini
Ordine Ingegneri Provincia di Bergamo
n.1516

CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM
IL DIRETTORE TECNICO



Dott. Ing. Rocco Magri

RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE



Dott. Ing. Pietro Mazzoli
Ordine Ingegneri di Parma
n. 821

IL CONCEDENTE



CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

IL CONCESSIONARIO

tangenziale
esterna



IL DIRETTORE DEI LAVORI

A_01	30/10/2014	AGGIORNAMENTO	D. CAMATTI	E. SILVA	E. SILVA
A	27/10/2014	EMISSIONE	D. CAMATTI	E. SILVA	E. SILVA
EM./REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	CONTR.	APPROV.

IDENTIFICAZIONE ELABORATO										DATA: 30/10/2014	
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	ZONA	OPERA	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVA	REV.	SCALA:	
C 4007B	E	C	XXX	MAXXX	0	IA	CM	001	A		

LOTTO C - OPERE A VERDE - FUORI RECINZIONE

MAzzz	Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAzzz			€ 8.684.894,60	€ -	€ 8.684.894,60
		TOTALE	€ 8.684.894,60	€ 0,00	-8.684.894,60

MAJ04	PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAJ04	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 374.571,12	€ 374.571,12
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 478.101,34	€ 478.101,34
	059_OF	Opere di finitura e completamento	€ -	€ 52.191,33	€ 52.191,33
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 237.459,55	€ 237.459,55
		TOTALE	€ 0,00	€ 1.142.323,34	1.142.323,34

MAJ05	PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAJ05	007_OS	Opere di sostegno / Provvisori	€ -	€ 45.986,06	€ 45.986,06
	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 673.657,80	€ 673.657,80
	027_SD	Sistemazioni idrauliche / Tombini	€ -	€ 81.307,69	€ 81.307,69
	031_SP	Spalle	€ -	€ 59.415,38	€ 59.415,38
	032_PI	Pile	€ -	€ 46.184,24	€ 46.184,24
	050_PC	Piste ciclabili	€ -	€ 1.386.178,63	€ 1.386.178,63
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 713.569,79	€ 713.569,79
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 295.732,02	€ 295.732,02
		TOTALE	€ 0,00	€ 3.302.031,61	3.302.031,61

MAT01	MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAT01	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 217.434,00	€ 217.434,00
	050_PC	Piste ciclabili	€ -	€ 10.334,80	€ 10.334,80
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 530.230,88	€ 530.230,88
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 342.448,91	€ 342.448,91
		TOTALE	€ 0,00	€ 1.100.448,59	1.100.448,59

MAY31	MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY31	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 8.537,40	€ 8.537,40
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 12.802,45	€ 12.802,45
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 5.391,25	€ 5.391,25
		TOTALE	€ 0,00	€ 26.731,10	26.731,10

MAY32	MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY32	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 141.616,68	€ 141.616,68
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 251.471,92	€ 251.471,92
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 70.734,57	€ 70.734,57
		TOTALE	€ 0,00	€ 463.823,17	463.823,17

MAY33	MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY33	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 75.423,00	€ 75.423,00
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 136.484,60	€ 136.484,60
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 27.380,88	€ 27.380,88
		TOTALE	€ 0,00	€ 239.288,48	239.288,48

LOTTO C - OPERE A VERDE - FUORI RECINZIONE

MAY34	MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY34	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 53.668,44	€ 53.668,44
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 59.239,61	€ 59.239,61
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 24.027,97	€ 24.027,97
TOTALE			€ 0,00	€ 136.936,02	136.936,02

MAY35	MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY35	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 37.758,00	€ 37.758,00
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 37.051,15	€ 37.051,15
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 12.629,60	€ 12.629,60
TOTALE			€ 0,00	€ 87.438,75	87.438,75

MAY36	MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY36	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 1.432,20	€ 1.432,20
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 947,10	€ 947,10
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 213,68	€ 213,68
TOTALE			€ 0,00	€ 2.592,98	2.592,98

MAY38	MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY38	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 38.152,32	€ 38.152,32
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 69.796,18	€ 69.796,18
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 15.420,37	€ 15.420,37
TOTALE			€ 0,00	€ 123.368,87	123.368,87

MAY39	MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY39	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 144.912,60	€ 144.912,60
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 343.677,95	€ 343.677,95
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 65.712,38	€ 65.712,38
TOTALE			€ 0,00	€ 554.302,93	554.302,93

MAYQ2	MITIGAZIONI AMBIENTALI "DI LINEA" INTERCONNESSIONE A1				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAYQ2	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 314.637,60	€ 314.637,60
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 344.655,75	€ 344.655,75
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 138.304,71	€ 138.304,71
TOTALE			€ 0,00	€ 797.598,06	797.598,06

MAY55	MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI				
CODICE P.d'O.	CODICE P.d'O.	DESCRIZIONE	P.E.	P.E.V.	DELTA P.E.V/P.E.
MAY55	018_TE	Movimenti terra	€ -	€ 153.602,52	€ 153.602,52
	051_PT	Piantumazioni ed inerbimenti	€ -	€ 140.239,13	€ 140.239,13
	061_VM	Verifiche periodo di manutenzione	€ -	€ 57.243,61	€ 57.243,61
TOTALE			€ 0,00	€ 351.085,26	351.085,26

TOTALE SOLO LAVORI FUORI RECINZIONE			€ 8.684.894,60	€ 8.327.969,16	-356.925,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_01 Totale	mc		48,000		0,300	14,400 14,400	11,62	167,33
2	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_01 Totale	mc		48,000		0,300	14,400 14,400	0,78	11,23
3	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_02 Totale	mc		210,000		0,300	63,000 63,000	11,62	732,06
4	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_02 Totale	mc		210,000		0,300	63,000 63,000	0,78	49,14
5	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_03 Totale	mc		60,000		0,300	18,000 18,000	11,62	209,16
6	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_03 Totale	mc		60,000		0,300	18,000 18,000	0,78	14,04
7	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_04 Totale	mc		230,000		0,300	69,000 69,000	11,62	801,78
8	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
9	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_04 Totale	mc		230,000		0,300	69,000	0,78	53,82
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05 Totale						69,000		
10	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05 Totale	mc		340,000		0,300	102,000	11,62	1.185,24
								102,000		
11	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05 Totale	mc		340,000		0,300	102,000	0,78	79,56
								102,000		
12	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_06 Totale	mc		270,000		0,300	81,000	11,62	941,22
								81,000		
13	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_06 Totale	mc		270,000		0,300	81,000	0,78	63,18
								81,000		
14	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_07 Totale	mc		390,000		0,300	117,000	11,62	1.359,54
								117,000		
15	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_07 Totale	mc		390,000		0,300	117,000	0,78	91,26
								117,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_08			130,000		0,300	39,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
16	A.2.07.b	Totale	mc					39,000	11,62	453,18
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_08			130,000		0,300	39,000		
17	A.2.04.a	Totale	mc					39,000	0,78	30,42
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_09			125,000		0,300	37,500		
18	A.2.07.b	Totale	mc					37,500	11,62	435,75
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_09			125,000		0,300	37,500		
19	A.2.04.a	Totale	mc					37,500	0,78	29,25
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_10			185,000		0,300	55,500		
20	A.2.07.b	Totale	mc					55,500	11,62	644,91
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_10			185,000		0,300	55,500		
21	A.2.04.a	Totale	mc					55,500	0,78	43,29
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_12			290,000		0,300	87,000		
22	A.2.07.b	Totale	mc					87,000	11,62	1.010,94
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_12			290,000		0,300	87,000		
		Totale	mc					87,000	0,78	67,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
23	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_13 Totale	mc		48,000		0,300	14,400 14,400	11,62	167,33
24	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_13 Totale	mc		48,000		0,300	14,400 14,400	0,78	11,23
25	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_14 Totale	mc		630,000		0,300	189,000 189,000	11,62	2.196,18
26	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_14 Totale	mc		630,000		0,300	189,000 189,000	0,78	147,42
27	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_15 Totale	mc		95,000		0,300	28,500 28,500	11,62	331,17
28	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_15 Totale	mc		95,000		0,300	28,500 28,500	0,78	22,23
29	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_16 Totale	mc		1.195,000		0,300	358,500 358,500	11,62	4.165,77
30	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
31	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_16	mc		1.195,000		0,300	358,500	0,78	279,63
		Totale						358,500		
32	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		970,000		0,300	291,000	11,62	3.381,42
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_17						291,000		
33	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		970,000		0,300	291,000	0,78	226,98
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_17						291,000		
34	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_19						34,500		
35	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	26,91
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_19						34,500		
36	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		40,000		0,300	12,000	11,62	139,44
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_20						12,000		
37	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		40,000		0,300	12,000	0,78	9,36
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_20						12,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.			170,000		0,300	51,000		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_21						51,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
38	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_21	mc					51,000	11,62	592,62
39	A.2.04.b	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione. P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A Ricopertura terreno cunicolo	mc		170,000		0,300	51,000	0,78	39,78
40	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A Ricopertura terreno cunicolo	mc		24,500	1,500	0,300	11,025	3,69	40,68
41	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A	mc		100,000		0,300	30,000	0,78	8,60
42	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A	mc		100,000		0,300	30,000	11,62	348,60
43	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_22	mc		212,000		25,000	5.300,000	0,78	23,40
44	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la	mc					5.300,000	11,62	61.586,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
45	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_22 Totale	mc		212,000		25,000	5.300,000	0,78	4.134,00
								5.300,000		
46	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_25 Totale	mc		125,000		0,300	37,500	11,62	435,75
								37,500		
47	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_25 Totale	mc		125,000		0,300	37,500	0,78	29,25
								37,500		
48	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_26 Totale	mc		955,000		0,300	286,500	11,62	3.329,13
								286,500		
49	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_26 Totale	mc		955,000		0,300	286,500	0,78	223,47
								286,500		
50	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_27 Totale	mc		55,000		0,300	16,500	11,62	191,73
								16,500		
51	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_27 Totale	mc		55,000		0,300	16,500	0,78	12,87
								16,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_28			1.000,000		0,300	300,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
52	A.2.07.b	Totale	mc					300,000	11,62	3.486,00
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
53	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_28			1.000,000		0,300	300,000		
		Totale	mc					300,000	0,78	234,00
54	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_29			380,000		0,300	114,000		
55	A.2.04.a	Totale	mc					114,000	11,62	1.324,68
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
56	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_29			380,000		0,300	114,000		
		Totale	mc					114,000	0,78	88,92
57	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_30			175,000		0,300	52,500		
58	A.2.07.b	Totale	mc					52,500	11,62	610,05
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
59	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_30			175,000		0,300	52,500		
		Totale	mc					52,500	0,78	40,95
60	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_31			365,000		0,300	109,500		
61	A.2.04.a	Totale	mc					109,500	11,62	1.272,39
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
62	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_31			365,000		0,300	109,500		
		Totale	mc					109,500	0,78	85,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
59	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_32 Totale	mc		140,000		0,300	42,000 42,000	11,62	488,04
60	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_32 Totale	mc		140,000		0,300	42,000 42,000	0,78	32,76
61	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_33 Totale	mc		180,000		0,300	54,000 54,000	11,62	627,48
62	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_33 Totale	mc		180,000		0,300	54,000 54,000	0,78	42,12
63	A.2.04.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - proveniente da depositi dell'Amministrazione. P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B Ricopertura terreno cunicolo Totale	mc		24,500	1,500	0,300	11,025 11,025	3,69	40,68
64	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B Ricopertura terreno cunicolo Totale	mc		24,500	1,500	0,300	11,025 11,025	0,78	8,60
65	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B Totale	mc		70,000		0,300	21,000 21,000	11,62	244,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
66	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B Totale	mc		70,000		0,300	21,000 21,000	0,78	16,38
67	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_34 Totale	mc		185,000		0,300	55,500 55,500	11,62	644,91
68	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_34 Totale	mc		185,000		0,300	55,500 55,500	0,78	43,29
69	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_35 Totale	mc		150,000		0,300	45,000 45,000	11,62	522,90
70	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_35 Totale	mc		150,000		0,300	45,000 45,000	0,78	35,10
71	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_36 Totale	mc		60,000		0,300	18,000 18,000	11,62	209,16
72	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_36 Totale	mc		60,000		0,300	18,000 18,000	0,78	14,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
73	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_37 Totale	mc		20,000		0,300	6,000 6,000	11,62	69,72
74	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_37 Totale	mc		20,000		0,300	6,000 6,000	0,78	4,68
75	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_38 Totale	mc		70,000		0,300	21,000 21,000	11,62	244,02
76	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_38 Totale	mc		70,000		0,300	21,000 21,000	0,78	16,38
77	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_39 Totale	mc		595,000		0,300	178,500 178,500	11,62	2.074,17
78	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_39 Totale	mc		595,000		0,300	178,500 178,500	0,78	139,23
79	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_40 Totale	mc		275,000		0,300	82,500 82,500	11,62	958,65
80	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
81	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_40	mc		275,000		0,300	82,500	0,78	64,35
		Totale						82,500		
82	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		245,000		0,300	73,500	11,62	854,07
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_41						73,500		
83	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		245,000		0,300	73,500	0,78	57,33
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_41						73,500		
84	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		250,000		0,300	75,000	11,62	871,50
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_42						75,000		
85	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		250,000		0,300	75,000	0,78	58,50
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_42						75,000		
86	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_43						18,000		
87	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		60,000		0,300	18,000	0,78	14,04
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_43						18,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.			2.070,000		0,300	621,000		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_44						621,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
88	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_44	mc		2.070,000		0,300	621,000	11,62	7.216,02
89	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_45	mc		80,000		0,300	621,000	0,78	484,38
90	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_45	mc		80,000		0,300	24,000	11,62	278,88
91	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_46	mc		460,000		0,300	24,000	0,78	18,72
92	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_46	mc		460,000		0,300	138,000	11,62	1.603,56
93	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_47	mc		1.015,000		0,300	138,000	0,78	107,64
94	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_47	mc		1.015,000		0,300	304,500	11,62	3.538,29
		Totale	mc					304,500	0,78	237,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
95	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_48 Totale	mc		300,000		0,300	90,000 90,000	11,62	1.045,80
96	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_48 Totale	mc		300,000		0,300	90,000 90,000	0,78	70,20
97	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_49 Totale	mc		145,000		0,300	43,500 43,500	11,62	505,47
98	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_49 Totale	mc		145,000		0,300	43,500 43,500	0,78	33,93
99	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_50 Totale	mc		432,000		0,300	129,600 129,600	11,62	1.505,95
100	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_50 Totale	mc		432,000		0,300	129,600 129,600	0,78	101,09
101	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_51 Totale	mc		2.645,000		0,300	793,500 793,500	11,62	9.220,47
102	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
103	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_51	mc		2.645,000		0,300	793,500	0,78	618,93
		Totale						793,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
104	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_52	mc		220,000		0,300	66,000	11,62	766,92
		Totale						66,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
105	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_52	mc		220,000		0,300	66,000	0,78	51,48
		Totale						66,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
106	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_53	mc		1.000,000		0,300	300,000	11,62	3.486,00
		Totale						300,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
107	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_53	mc		1.000,000		0,300	300,000	0,78	234,00
		Totale						300,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
108	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_54	mc		150,000		0,300	45,000	11,62	522,90
		Totale						45,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
109	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_54	mc		150,000		0,300	45,000	0,78	35,10
		Totale						45,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
109	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_55	mc		350,000		0,300	105,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
110	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_55	mc		350,000		0,300	105,000	11,62	1.220,10
111	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_56	mc		1.020,000		0,300	306,000	0,78	81,90
112	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_56	mc		1.020,000		0,300	306,000	11,62	3.555,72
113	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_57	mc		110,000		0,300	33,000	0,78	238,68
114	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_57	mc		110,000		0,300	33,000	11,62	383,46
115	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_58	mc		35,000		0,300	10,500	0,78	25,74
116	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_58	mc		35,000		0,300	10,500	11,62	122,01
		Totale	mc					10,500	0,78	8,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
117	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_59 Totale	mc		30,000		0,300	9,000 9,000	11,62	104,58
118	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_59 Totale	mc		30,000		0,300	9,000 9,000	0,78	7,02
119	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_60 Totale	mc		25,000		0,300	7,500 7,500	11,62	87,15
120	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_60 Totale	mc		25,000		0,300	7,500 7,500	0,78	5,85
121	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_61 Totale	mc		445,000		0,300	133,500 133,500	11,62	1.551,27
122	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_61 Totale	mc		445,000		0,300	133,500 133,500	0,78	104,13
123	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_62 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	11,62	313,74
124	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
125	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_62	mc		90,000		0,300	27,000	0,78	21,06
		Totale						27,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
126	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_63	mc		180,000		0,300	54,000	11,62	627,48
		Totale						54,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
127	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_63	mc		180,000		0,300	54,000	0,78	42,12
		Totale						54,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
128	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_64	mc		860,000		0,300	258,000	11,62	2.997,96
		Totale						258,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
129	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_64	mc		860,000		0,300	258,000	0,78	201,24
		Totale						258,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
130	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_65	mc		220,000		0,300	66,000	11,62	766,92
		Totale						66,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
131	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_65	mc		220,000		0,300	66,000	0,78	51,48
		Totale						66,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
131	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_66	mc		140,000		0,300	42,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
132	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_66	mc		140,000		0,300	42,000	11,62	488,04
133	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_67	mc		235,000		0,300	42,000	0,78	32,76
134	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_67	mc		235,000		0,300	70,500	11,62	819,21
135	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_68	mc		235,000		0,300	70,500	0,78	54,99
136	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_68	mc		105,000		0,300	31,500	11,62	366,03
137	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_69	mc		105,000		0,300	31,500	0,78	24,57
138	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_69	mc		90,000		0,300	27,000	11,62	313,74
		Totale	mc		90,000		0,300	27,000	0,78	21,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
139	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_70 Totale	mc		55,000		0,300	16,500 16,500	11,62	191,73
140	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_70 Totale	mc		55,000		0,300	16,500 16,500	0,78	12,87
141	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_71 Totale	mc		80,000		0,300	24,000 24,000	11,62	278,88
142	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_71 Totale	mc		80,000		0,300	24,000 24,000	0,78	18,72
143	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_72 Totale	mc		120,000		0,300	36,000 36,000	11,62	418,32
144	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_72 Totale	mc		120,000		0,300	36,000 36,000	0,78	28,08
145	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_73 Totale	mc		100,000		0,300	30,000 30,000	11,62	348,60
146	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
147	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_73	mc		100,000		0,300	30,000	0,78	23,40
		Totale						30,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
148	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_74	mc		80,000		0,300	24,000	11,62	278,88
		Totale						24,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
149	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_74	mc		80,000		0,300	24,000	0,78	18,72
		Totale						24,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
150	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_75	mc		40,000		0,300	12,000	11,62	139,44
		Totale						12,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
151	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_75	mc		40,000		0,300	12,000	0,78	9,36
		Totale						12,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
152	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_76	mc		410,000		0,300	123,000	11,62	1.429,26
		Totale						123,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
153	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_76	mc		410,000		0,300	123,000	0,78	95,94
		Totale						123,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
153	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_77	mc		70,000		0,300	21,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
154	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_77	mc					21,000	11,62	244,02
					70,000		0,300	21,000		
155	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_78	mc					21,000	0,78	16,38
					390,000		0,300	117,000		
156	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_78	mc					117,000	11,62	1.359,54
					390,000		0,300	117,000		
157	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_79	mc					117,000	0,78	91,26
					900,000		0,300	270,000		
158	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_79	mc					270,000	11,62	3.137,40
					900,000		0,300	270,000		
159	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_81	mc					270,000	0,78	210,60
					930,000		0,300	279,000		
160	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_81	mc					279,000	11,62	3.241,98
					930,000		0,300	279,000		
		Totale	mc					279,000	0,78	217,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
161	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_82 Totale	mc		540,000		0,300	162,000 162,000	11,62	1.882,44
162	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_82 Totale	mc		540,000		0,300	162,000 162,000	0,78	126,36
163	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_83 Totale	mc		18.065,000		0,300	5.419,500 5.419,500	11,62	62.974,59
164	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_83 Totale	mc		18.065,000		0,300	5.419,500 5.419,500	0,78	4.227,21
165	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_84 Totale	mc		240,000		0,300	72,000 72,000	11,62	836,64
166	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_84 Totale	mc		240,000		0,300	72,000 72,000	0,78	56,16
167	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_85 Totale	mc		660,000		0,300	198,000 198,000	11,62	2.300,76
168	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
169	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_85	mc		660,000		0,300	198,000	0,78	154,44
		Totale						198,000		
170	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		13.800,000		0,300	4.140,000	11,62	48.106,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_86						4.140,000		
171	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		13.800,000		0,300	4.140,000	0,78	3.229,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_86						4.140,000		
172	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		810,000		0,300	243,000	11,62	2.823,66
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_88						243,000		
173	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		810,000		0,300	243,000	0,78	189,54
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_88						243,000		
174	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_89						34,500		
175	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	26,91
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_89						34,500		
175	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		205,000		0,300	61,500		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_90						61,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
176	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_90	mc		205,000		0,300	61,500	11,62	714,63
177	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_91	mc		180,000		0,300	61,500	0,78	47,97
178	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_91	mc		180,000		0,300	54,000	11,62	627,48
179	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_92	mc		180,000		0,300	54,000	0,78	42,12
180	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_92	mc		350,000		0,300	105,000	11,62	1.220,10
181	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_93	mc		350,000		0,300	105,000	0,78	81,90
182	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_93	mc		610,000		0,300	183,000	11,62	2.126,46
		Totale	mc		610,000		0,300	183,000	0,78	142,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
183	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_94 Totale	mc		185,000		0,300	55,500 55,500	11,62	644,91
184	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_94 Totale	mc		185,000		0,300	55,500 55,500	0,78	43,29
185	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_95 Totale	mc		570,000		0,300	171,000 171,000	11,62	1.987,02
186	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_95 Totale	mc		570,000		0,300	171,000 171,000	0,78	133,38
187	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_96 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	11,62	313,74
188	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_96 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	0,78	21,06
189	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_97 Totale	mc		120,000		0,300	36,000 36,000	11,62	418,32
190	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
191	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_97	mc		120,000		0,300	36,000	0,78	28,08
		Totale						36,000		
192	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		35,000		0,300	10,500	11,62	122,01
		Totale						10,500		
193	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_98	mc		35,000		0,300	10,500	0,78	8,19
		Totale						10,500		
194	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		120,000		0,300	36,000	11,62	418,32
		Totale						36,000		
195	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		120,000		0,300	36,000	0,78	28,08
		Totale						36,000		
196	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_99	mc		535,000		0,300	160,500	11,62	1.865,01
		Totale						160,500		
197	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		535,000		0,300	160,500	0,78	125,19
		Totale						160,500		
197	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_100	mc		3.340,000		0,300	1.002,000		
		Totale						1.002,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
198	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_101	mc		3.340,000		0,300	1.002,000	11,62	11.643,24
199	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_102	mc		150,000		0,300	1.002,000	0,78	781,56
200	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_102	mc		150,000		0,300	45,000	11,62	522,90
201	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_103	mc		660,000		0,300	45,000	0,78	35,10
202	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_103	mc		660,000		0,300	198,000	11,62	2.300,76
203	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_104	mc		630,000		0,300	198,000	0,78	154,44
204	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_104	mc		630,000		0,300	189,000	11,62	2.196,18
		Totale	mc					189,000	0,78	147,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
205	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_105 Totale	mc		1.080,000		0,300	324,000 324,000	11,62	3.764,88
206	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_105 Totale	mc		1.080,000		0,300	324,000 324,000	0,78	252,72
207	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_106 Totale	mc		4.490,000		0,300	1.347,000 1.347,000	11,62	15.652,14
208	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_106 Totale	mc		4.490,000		0,300	1.347,000 1.347,000	0,78	1.050,66
209	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_108 Totale	mc		900,000		0,300	270,000 270,000	11,62	3.137,40
210	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_108 Totale	mc		900,000		0,300	270,000 270,000	0,78	210,60
211	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_109 Totale	mc		775,000		0,300	232,500 232,500	11,62	2.701,65
212	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
213	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_109	mc		775,000		0,300	232,500	0,78	181,35
		Totale						232,500		
214	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		725,000		0,300	217,500	11,62	2.527,35
		Totale						217,500		
215	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_110	mc		725,000		0,300	217,500	0,78	169,65
		Totale						217,500		
216	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		810,000		0,300	243,000	11,62	2.823,66
		Totale						243,000		
217	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_111	mc		810,000		0,300	243,000	0,78	189,54
		Totale						243,000		
218	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		715,000		0,300	214,500	11,62	2.492,49
		Totale						214,500		
219	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		715,000		0,300	214,500	0,78	167,31
		Totale						214,500		
219	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_112	mc		180,000		0,300	54,000		
		Totale						54,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
220	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_113	mc		180,000		0,300	54,000	11,62	627,48
221	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_114	mc		60,000		0,300	54,000	0,78	42,12
222	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_114	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
223	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_115	mc		705,000		0,300	18,000	0,78	14,04
224	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_115	mc		705,000		0,300	211,500	11,62	2.457,63
225	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_116	mc		250,000		0,300	211,500	0,78	164,97
226	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_116	mc		250,000		0,300	75,000	11,62	871,50
		Totale	mc					75,000	0,78	58,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
227	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_117 Totale	mc		125,000		0,300	37,500 37,500	11,62	435,75
228	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_117 Totale	mc		125,000		0,300	37,500 37,500	0,78	29,25
229	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_118 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	11,62	296,31
230	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_118 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	0,78	19,89
231	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_119 Totale	mc		55,000		0,300	16,500 16,500	11,62	191,73
232	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_119 Totale	mc		55,000		0,300	16,500 16,500	0,78	12,87
233	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_120 Totale	mc		215,000		0,300	64,500 64,500	11,62	749,49
234	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
235	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_120	mc		215,000		0,300	64,500	0,78	50,31
		Totale						64,500		
236	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		855,000		0,300	256,500	11,62	2.980,53
		Totale						256,500		
237	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_121	mc		855,000		0,300	256,500	0,78	200,07
		Totale						256,500		
238	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		85,000		0,300	25,500	11,62	296,31
		Totale						25,500		
239	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_122	mc		85,000		0,300	25,500	0,78	19,89
		Totale						25,500		
240	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		90,000		0,300	27,000	11,62	313,74
		Totale						27,000		
241	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_123	mc		90,000		0,300	27,000	0,78	21,06
		Totale						27,000		
241	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		90,000		0,300	27,000		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_124						27,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
242	A.2.07.b	Totale	mc					27,000	11,62	313,74
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
243	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_124			90,000		0,300	27,000		
		Totale	mc					27,000	0,78	21,06
244	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_125			90,000		0,300	27,000		
245	A.2.07.b	Totale	mc					27,000	11,62	313,74
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
246	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_125			90,000		0,300	27,000		
		Totale	mc					27,000	0,78	21,06
247	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_126			40,000		0,300	12,000		
248	A.2.07.b	Totale	mc					12,000	11,62	139,44
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
249	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_126			40,000		0,300	12,000		
		Totale	mc					12,000	0,78	9,36
250	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_127			420,000		0,300	126,000		
251	A.2.07.b	Totale	mc					126,000	11,62	1.464,12
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
252	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_127			420,000		0,300	126,000		
		Totale	mc					126,000	0,78	98,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
249	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_128 Totale	mc		150,000		0,300	45,000 45,000	11,62	522,90
250	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_128 Totale	mc		150,000		0,300	45,000 45,000	0,78	35,10
251	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_129 Totale	mc		95,000		0,300	28,500 28,500	11,62	331,17
252	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_129 Totale	mc		95,000		0,300	28,500 28,500	0,78	22,23
253	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_130 Totale	mc		120,000		0,300	36,000 36,000	11,62	418,32
254	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_130 Totale	mc		120,000		0,300	36,000 36,000	0,78	28,08
255	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_131 Totale	mc		180,000		0,300	54,000 54,000	11,62	627,48
256	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
257	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_131	mc		180,000		0,300	54,000	0,78	42,12
		Totale						54,000		
258	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		310,000		0,300	93,000	11,62	1.080,66
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_132						93,000		
259	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		310,000		0,300	93,000	0,78	72,54
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_132						93,000		
260	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		240,000		0,300	72,000	11,62	836,64
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_133						72,000		
261	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		240,000		0,300	72,000	0,78	56,16
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_133						72,000		
262	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		390,000		0,300	117,000	11,62	1.359,54
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_134						117,000		
263	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		390,000		0,300	117,000	0,78	91,26
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_134						117,000		
263	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		20,000		0,300	6,000		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_135						6,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
264	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_135	mc		20,000		0,300	6,000	11,62	69,72
265	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_136	mc		20,000		0,300	6,000	0,78	4,68
266	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_136	mc		20,000		0,300	6,000	11,62	69,72
		Totale	mc					6,000	0,78	4,68
Totale 018_TE - Movimenti terra Euro										374.571,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
267	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_01			48,000			48,000		
		Totale	mq					48,000	8,38	402,24
268	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_02			210,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	6,74	1.415,40
269	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_03			60,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	6,74	404,40
270	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_04			230,000			230,000		
		Totale	mq					230,000	6,74	1.550,20
271	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05			340,000			340,000		
		Totale	mq					340,000	2,46	836,40
272	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_06			270,000			270,000		
		Totale	mq					270,000	2,46	664,20
273	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_07			390,000			390,000		
		Totale	mq					390,000	4,93	1.922,70
274	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_08			130,000			130,000		
		Totale	mq					130,000	6,74	876,20
275	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_09			125,000			125,000		
		Totale	mq					125,000	6,74	842,50
276	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
277	PD.TP-03-01.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_10	mq		185,000			185,000	6,74	1.246,90
		Totale						185,000		
278	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		705,000			705,000	7,31	5.153,55
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_11						705,000		
279	PD.TP-22.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde	mq		290,000			290,000	4,93	1.429,70
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_12						290,000		
280	PD.TP-02-02.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde.	mq		48,000			48,000	8,38	402,24
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_13						48,000		
281	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		630,000			630,000	6,74	4.246,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_14						630,000		
282	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		95,000			95,000	6,74	640,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_15						95,000		
283	PD.TP-10.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		1.195,000			1.195,000	6,74	8.054,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_16						1.195,000		
284	PD.TP-05.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		970,000			970,000	2,46	2.386,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_17						970,000		
285	PD.TP-10.IV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Impianto verde	mq		140,000			140,000	12,84	1.797,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_18						140,000		
285	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		115,000			115,000		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_19						115,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
286	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_20 Totale	mq		40,000			115,000	2,46	282,90
287	PD.TP-08.IV	Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_21 Totale	mq		170,000			40,000	2,46	98,40
288	PD.TP-12-04.IV	Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A Totale	mq		100,000			170,000	3,57	606,90
289	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A Totale	Cadauno		100,000			100,000	17,63	1.763,00
290	PD.TP-21-01.IV	Duna di mitigazione diretta. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_22 Totale	mq		100,000			100,000	2,46	246,00
291	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_23 Totale	ml		212,000			212,000	57,61	12.213,32
292	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_24 Totale	mq		2.080,000			2.080,000	28,19	58.635,20
293	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_25 Totale	mq		2.295,000			2.295,000	2,46	5.645,70
294	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_26 Totale	mq		125,000			125,000	2,46	307,50
					955,000			955,000	2,46	2.349,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
295	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_27	mq		55,000			55,000	7,31	402,05
	Totale							55,000		
296	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_28	mq		1.000,000			1.000,000	2,46	2.460,00
	Totale							1.000,000		
297	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_29	mq		380,000			380,000	4,93	1.873,40
	Totale							380,000		
298	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_30	mq		175,000			175,000	4,93	862,75
	Totale							175,000		
299	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_31	mq		365,000			365,000	2,46	897,90
	Totale							365,000		
300	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_32	mq		140,000			140,000	4,93	690,20
	Totale							140,000		
301	PD.TP-08.IV	Macchia arborea - arbustiva di interesse faunistico. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_33	mq		180,000			180,000	3,57	642,60
	Totale							180,000		
302	PD.TP-12-04.IV	Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B	Cadauno		108,000			108,000	17,63	1.904,04
	Totale							108,000		
303	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B	mq		70,000			70,000	2,46	172,20
	Totale							70,000		
304	PD.TP-02-02.IV	Formazione arborea - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_34			185,000			185,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
305	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_35	Totale mq		150,000			185,000	6,74	1.246,90
306	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_36	Totale mq		60,000			150,000	2,46	369,00
307	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_37	Totale mq		20,000			60,000	2,46	147,60
308	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_38	Totale mq		70,000			20,000	6,74	134,80
309	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_39	Totale mq		595,000			70,000	2,46	172,20
310	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_40	Totale mq		275,000			595,000	2,46	1.463,70
311	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_41	Totale mq		245,000			275,000	6,74	1.853,50
312	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_42	Totale mq		250,000			245,000	37,60	9.212,00
313	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_43	Totale mq		60,000			250,000	7,31	1.827,50
314	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	Totale mq					60,000	6,74	404,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
315	PD.TP-02-02.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_44	mq		2.070,000			2.070,000	2,46	5.092,20
		Totale						2.070,000		
316	PD.TP-10.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		80,000			80,000	6,74	539,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_45						80,000		
317	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		460,000			460,000	2,46	1.131,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_46						460,000		
318	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		1.015,000			1.015,000	2,46	2.496,90
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_47						1.015,000		
319	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		300,000			300,000	2,46	738,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_48						300,000		
320	PD.TP-22.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		145,000			145,000	6,74	977,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_49						145,000		
321	PD.TP-02-02.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde.	mq		432,000			432,000	8,38	3.620,16
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_50						432,000		
322	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		2.645,000			2.645,000	6,74	17.827,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_51						2.645,000		
323	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		220,000			220,000	6,74	1.482,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_52						220,000		
323	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		1.000,000			1.000,000		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_53						1.000,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
324	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_54	Totale mq		150,000			1.000,000	6,74	6.740,00
325	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_55	Totale mq		350,000			150,000	4,93	739,50
326	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_56	Totale mq		1.020,000			350,000	7,31	2.558,50
327	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_57	Totale mq		110,000			350,000	2,46	2.509,20
328	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_58	Totale mq		35,000			1.020,000	7,31	804,10
329	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_59	Totale mq		30,000			1.020,000	2,46	86,10
330	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_60	Totale mq		25,000			30,000	6,74	202,20
331	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_61	Totale mq		445,000			30,000	4,93	123,25
332	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_62	Totale mq		90,000			445,000	4,93	2.193,85
333	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde	Totale mq					445,000	4,93	443,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
334	PD.TP-10.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_63	mq		180,000			180,000	4,93	887,40
		Totale						180,000		
335	PD.TP-02-03.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		860,000			860,000	2,46	2.115,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_64						860,000		
336	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		220,000			220,000	28,19	6.201,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_65						220,000		
337	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		140,000			140,000	28,19	3.946,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_66						140,000		
338	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde	mq		235,000			235,000	4,93	1.158,55
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_67						235,000		
339	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		105,000			105,000	7,31	767,55
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_68						105,000		
340	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		90,000			90,000	2,46	221,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_69						90,000		
341	PD.TP-05.IV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Impianto verde	mq		55,000			55,000	12,84	706,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_70						55,000		
342	PD.TP-05.IV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Impianto verde	mq		80,000			80,000	12,84	1.027,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_71						80,000		
342	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		120,000			120,000	9,12	1.094,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_72						120,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
343	PD.TP-05.IV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_73	mq		100,000			100,000	12,84	1.284,00
	Totale							100,000		
344	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_74	mq		80,000			80,000	7,31	584,80
	Totale							80,000		
345	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_75	mq		40,000			40,000	2,46	98,40
	Totale							40,000		
346	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_76	mq		410,000			410,000	7,31	2.997,10
	Totale							410,000		
347	PD.TP-05.IV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_77	mq		70,000			70,000	12,84	898,80
	Totale							70,000		
348	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_78	mq		390,000			390,000	9,12	3.556,80
	Totale							390,000		
349	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_79	mq		900,000			900,000	9,12	8.208,00
	Totale							900,000		
350	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_81	mq		930,000			930,000	9,12	8.481,60
	Totale							930,000		
351	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_82	mq		540,000			540,000	9,12	4.924,80
	Totale							540,000		
352	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_83			18.065,000			18.065,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
353	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_84	Totale mq		240,000			18.065,000	2,46	44.439,90
								240,000		
354	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_85	Totale mq		660,000			240,000	2,46	590,40
								660,000		
355	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_86	Totale mq		13.800,000			660,000	9,12	6.019,20
								13.800,000		
356	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_88	Totale mq		810,000			13.800,000	2,46	33.948,00
								810,000		
357	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_89	Totale mq		115,000			810,000	9,12	7.387,20
								115,000		
358	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_90	Totale mq		205,000			115,000	4,93	566,95
								205,000		
359	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_91	Totale mq		180,000			205,000	7,31	1.498,55
								180,000		
360	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_92	Totale mq		350,000			180,000	9,12	1.641,60
								350,000		
361	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_93	Totale mq		610,000			350,000	7,31	2.558,50
								610,000		
362	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	Totale mq					610,000	4,93	3.007,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
363	PD.TP-03-01.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_94	mq		185,000			185,000	7,31	1.352,35
		Totale						185,000		
364	PD.TP-01-03.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		570,000			570,000	7,31	4.166,70
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_95						570,000		
365	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		90,000			90,000	9,12	820,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_96						90,000		
366	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		120,000			120,000	9,12	1.094,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_97						120,000		
367	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		35,000			35,000	7,31	255,85
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_98						35,000		
368	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		120,000			120,000	9,12	1.094,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_99						120,000		
369	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		535,000			535,000	2,46	1.316,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_100						535,000		
370	PD.TP-07-01.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde	mq		3.340,000			3.340,000	3,68	12.291,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_101						3.340,000		
371	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		150,000			150,000	9,12	1.368,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_102						150,000		
371	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		660,000			660,000	9,12	6.019,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_103						660,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
372	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_104	mq		630,000			630,000	9,12	5.745,60
	Totale							630,000		
373	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_105	mq		1.080,000			1.080,000	9,12	9.849,60
	Totale							1.080,000		
374	PD.TP-07-01.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_106	mq		4.490,000			4.490,000	3,68	16.523,20
	Totale							4.490,000		
375	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_108	mq		900,000			900,000	6,74	6.066,00
	Totale							900,000		
376	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_109	mq		775,000			775,000	4,93	3.820,75
	Totale							775,000		
377	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_110	mq		725,000			725,000	7,31	5.299,75
	Totale							725,000		
378	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_111	mq		810,000			810,000	2,46	1.992,60
	Totale							810,000		
379	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_112	mq		715,000			715,000	4,93	3.524,95
	Totale							715,000		
380	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_113	mq		180,000			180,000	9,12	1.641,60
	Totale							180,000		
381	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_114			60,000			60,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
382	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_115	Totale mq		705,000			60,000	7,31	438,60
383	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_116	Totale mq		250,000			705,000	4,93	3.475,65
384	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_117	Totale mq		125,000			705,000	7,31	1.827,50
385	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_118	Totale mq		85,000			250,000	6,74	842,50
386	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_119	Totale mq		55,000			125,000	7,31	621,35
387	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_120	Totale mq		215,000			85,000	7,31	402,05
388	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_121	Totale mq		855,000			55,000	4,93	1.059,95
389	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_122	Totale mq		85,000			215,000	6,74	5.762,70
390	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_123	Totale mq		90,000			85,000	7,31	621,35
391	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	Totale mq					90,000	9,12	820,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
392	PD.TP-01-03.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_124	mq		90,000			90,000	9,12	820,80
		Totale						90,000		
393	PD.TP-03-01.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		90,000			90,000	9,12	820,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_125						90,000		
394	PD.TP-01-03.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		40,000			40,000	7,31	292,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_126						40,000		
395	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		420,000			420,000	9,12	3.830,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_127						420,000		
396	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		150,000			150,000	9,12	1.368,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_128						150,000		
397	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		95,000			95,000	7,31	694,45
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_129						95,000		
398	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		120,000			120,000	9,12	1.094,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_130						120,000		
399	PD.TP-04-01.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		180,000			180,000	9,12	1.641,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_131						180,000		
400	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde	mq		310,000			310,000	4,93	1.528,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_132						310,000		
		Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		240,000			240,000	7,31	1.754,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_133						240,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
401	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_134 Totale	mq		390,000			390,000 390,000	7,31	2.850,90
402	1U.06.590.0010.a	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: sino a 6 m P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV02 Totale	Cadauno		15,000			15,000 15,000	34,36	515,40
403	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV02 Totale	mq		450,000			450,000 450,000	9,12	4.104,00
404	1U.06.590.0010.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV03 Totale	Cadauno		11,000			11,000 11,000	54,06	594,66
405	1U.06.590.0010.c	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV03 Totale	Cadauno		10,000			10,000 10,000	152,42	1.524,20
406	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV03 Totale	mq		630,000			630,000 630,000	9,12	5.745,60
407	1U.06.590.0010.a	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: sino a 6 m P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV05 Totale	Cadauno		7,000			7,000 7,000	34,36	240,52
408	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV05 Totale	mq		210,000			210,000 210,000	9,12	1.915,20
409	1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RA01			3,000			3,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	100 mq					3,000	41,20	123,60
410	1U.06.590.0010.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RA01			3,000			3,000		
		Totale	Cadauno					3,000	54,06	162,18
411	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RA01			90,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	9,12	820,80
412	1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV10			2,000			2,000		
		Totale	100 mq					2,000	41,20	82,40
413	1U.06.590.0010.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV10			3,000			3,000		
		Totale	Cadauno					3,000	54,06	162,18
414	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV10			90,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	9,12	820,80
415	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_135			20,000			20,000		
		Totale	mq					20,000	4,93	98,60
416	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_136			20,000			20,000		
		Totale	mq					20,000	4,93	98,60
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								478.101,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

059_OF - Opere di finitura e completamento

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
417	PD.TP-12-03.IV	Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A Recinzione			80,000			80,000		
		Totale	ml					80,000	60,20	4.816,00
418	PD.TP-12-02.IV	Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A. Fornitura e posa di Ramaglie			24,500			24,500		
		Totale	ml					24,500	55,60	1.362,20
419	PD.TP-12-03.IV	Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B Recinzione			80,000			80,000		
		Totale	ml					80,000	60,20	4.816,00
420	PA.A75003.b	Fornitura e posa di tronchi in castagno per scavalco fossi P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B. Fornitura e posa di tronchi in castagno per scavalco fossi. Prezzo analogo utilizzato in mancanza della voce relativa al lavoro previsto nei Listini di riferimento.		3,000	7,300	3,140	0,023	1,582		
		Totale	mc					1,582	1.267,97	2.005,93
421	PD.TP-12-02.IV	Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - IN10713-Tombino idraulico faunistico LATO B. Fornitura e posa di Ramaglie			24,500			24,500		
		Totale	ml					24,500	55,60	1.362,20
422	PD.TP-16.AR	Arredi per parchi. Arredo P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_80			5.775,000			5.775,000		
		Totale	mq					5.775,000	3,62	20.905,50
423	PD.TP-16.AR	Arredi per parchi. Arredo P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_87			4.675,000			4.675,000		
		Totale	mq					4.675,000	3,62	16.923,50
		Totale 059_OF - Opere di finitura e completamento Euro								52.191,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
424	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_01	mq	1,500	48,000			72,000	4,02	289,44
		Totale						72,000		
425	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_02	mq	1,500	210,000			315,000	1,97	620,55
		Totale						315,000		
426	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_03	mq	1,500	60,000			90,000	1,97	177,30
		Totale						90,000		
427	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_04	mq	1,500	230,000			345,000	1,97	679,65
		Totale						345,000		
428	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_05	mq	1,500	340,000			510,000	0,37	188,70
		Totale						510,000		
429	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_06	mq	1,500	270,000			405,000	0,37	149,85
		Totale						405,000		
430	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_07	mq	1,500	390,000			585,000	1,85	1.082,25
		Totale						585,000		
431	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_08	mq	1,500	130,000			195,000	1,97	384,15
		Totale						195,000		
432	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_09	mq	1,500	125,000			187,500	1,97	369,38
		Totale						187,500		
433	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
434	PD.TP-03-01.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_10	mq	1,500	185,000			277,500	1,97	546,68
		Totale						277,500		
435	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	705,000			1.057,500	2,84	3.003,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_11						1.057,500		
436	PD.TP-22.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	290,000			435,000	1,85	804,75
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_12						435,000		
437	PD.TP-02-02.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde.	mq	1,500	48,000			72,000	4,02	289,44
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_13						72,000		
438	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	mq	1,500	630,000			945,000	1,97	1.861,65
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_14						945,000		
439	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	mq	1,500	95,000			142,500	1,97	280,73
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_15						142,500		
440	PD.TP-10.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	mq	1,500	1.195,000			1.792,500	1,97	3.531,23
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_16						1.792,500		
441	PD.TP-05.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	970,000			1.455,000	0,37	538,35
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_17						1.455,000		
442	PD.TP-10.MV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verde	mq	1,500	140,000			210,000	4,90	1.029,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_18						210,000		
442	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	115,000			172,500		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_19						172,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
443	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_20	Totale mq	1,500	40,000			172,500	0,37	63,83
444	PD.TP-08.MV	Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_21	Totale mq	1,500	170,000			60,000	0,37	22,20
445	PD.TP-12-04.MV	Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A	Totale mq	1,500	100,000			255,000	1,07	272,85
446	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO A	Totale Cadauno	1,500	100,000			255,000	5,17	775,50
447	PD.TP-21-01.MV	Duna di mitigazione diretta. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_22	Totale mq	1,500	212,000			150,000	0,37	55,50
448	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_23	Totale ml	1,500	2.080,000			150,000	0,60	190,80
449	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_24	Totale mq	1,500	2.295,000			318,000	14,33	44.709,60
450	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_25	Totale mq	1,500	125,000			3.120,000	0,37	1.273,73
451	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_26	Totale mq	1,500	955,000			3.442,500	0,37	69,38
								187,500	0,37	530,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
452	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_27	mq	1,500	55,000			82,500	2,84	234,30
	Totale							82,500		
453	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_28	mq	1,500	1.000,000			1.500,000	0,37	555,00
	Totale							1.500,000		
454	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_29	mq	1,500	380,000			570,000	1,85	1.054,50
	Totale							570,000		
455	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_30	mq	1,500	175,000			262,500	1,85	485,63
	Totale							262,500		
456	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_31	mq	1,500	365,000			547,500	0,37	202,58
	Totale							547,500		
457	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_32	mq	1,500	140,000			210,000	1,85	388,50
	Totale							210,000		
458	PD.TP-08.MV	Macchia arboreo - arbustiva di interesse faunistico.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_33	mq	1,500	180,000			270,000	1,07	288,90
	Totale							270,000		
459	PD.TP-12-04.MV	Passaggio fauna in sottovia in scatolare irriguo. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B	Cadauno	1,500	108,000			162,000	5,17	837,54
	Totale							162,000		
460	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad IN10809-Tombino idraulico faunistico LATO B	mq	1,500	70,000			105,000	0,37	38,85
	Totale							105,000		
461	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_34		1,500	185,000			277,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
462	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_35	Totale mq	1,500	150,000			277,500	1,97	546,68
463	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_36	Totale mq	1,500	60,000			225,000	0,37	83,25
464	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_37	Totale mq	1,500	20,000			90,000	0,37	33,30
465	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_38	Totale mq	1,500	70,000			90,000	1,97	59,10
466	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_39	Totale mq	1,500	595,000			30,000	0,37	38,85
467	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_40	Totale mq	1,500	275,000			105,000	0,37	330,23
468	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_42	Totale mq	1,500	250,000			892,500	1,97	812,63
469	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_43	Totale mq	1,500	60,000			412,500	2,84	1.065,00
470	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_44	Totale mq	1,500	2.070,000			375,000	1,97	177,30
471	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	Totale mq					90,000	0,37	1.148,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
472	PD.TP-10.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_45	mq	1,500	80,000			120,000	1,97	236,40
		Totale						120,000		
473	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	460,000			690,000	0,37	255,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_46						690,000		
474	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	1.015,000			1.522,500	0,37	563,33
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_47						1.522,500		
475	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	300,000			450,000	0,37	166,50
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_48						450,000		
476	PD.TP-22.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	mq	1,500	145,000			217,500	1,97	428,48
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_49						217,500		
477	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde.	mq	1,500	432,000			648,000	4,02	2.604,96
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_50						648,000		
478	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	mq	1,500	2.645,000			3.967,500	1,97	7.815,98
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_51						3.967,500		
479	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	mq	1,500	220,000			330,000	1,97	650,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_52						330,000		
480	PD.TP-04-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	mq	1,500	1.000,000			1.500,000	1,97	2.955,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_53						1.500,000		
480	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	150,000			225,000		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_54						225,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
481	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_55	Totale mq	1,500	350,000			225,000	1,85	416,25
482	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_56	Totale mq	1,500	1.020,000			525,000	2,84	1.491,00
483	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_57	Totale mq	1,500	110,000			1.530,000	0,37	566,10
484	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_58	Totale mq	1,500	35,000			1.530,000	2,84	468,60
485	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_59	Totale mq	1,500	30,000			165,000	0,37	19,43
486	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_60	Totale mq	1,500	25,000			52,500	1,97	88,65
487	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_61	Totale mq	1,500	445,000			45,000	1,85	69,38
488	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_62	Totale mq	1,500	90,000			37,500	1,85	1.234,88
489	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_63	Totale mq	1,500	180,000			667,500	1,85	249,75
490	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	Totale mq					667,500	1,85	499,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
491	PD.TP-02-03.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_64	mq	1,500	860,000			1.290,000	0,37	477,30
		Totale						1.290,000		
492	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	220,000			330,000	14,33	4.728,90
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_65						330,000		
493	PD.TP-04-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	140,000			210,000	14,33	3.009,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_66						210,000		
494	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	235,000			352,500	1,85	652,13
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_67						352,500		
495	PD.TP-10.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	105,000			157,500	2,84	447,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_68						157,500		
496	PD.TP-05.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	90,000			135,000	0,37	49,95
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_69						135,000		
497	PD.TP-05.MV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verde	mq	1,500	55,000			82,500	4,90	404,25
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_70						82,500		
498	PD.TP-01-03.MV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verde	mq	1,500	80,000			120,000	4,90	588,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_71						120,000		
499	PD.TP-05.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	120,000			180,000	4,64	835,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_72						180,000		
		Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verde	mq	1,500	100,000			150,000	4,90	735,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_73						150,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
500	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_74	mq	1,500	80,000			120,000	2,84	340,80
	Totale							120,000		
501	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_75	mq	1,500	40,000			60,000	0,37	22,20
	Totale							60,000		
502	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_76	mq	1,500	410,000			615,000	2,84	1.746,60
	Totale							615,000		
503	PD.TP-05.MV	Formazione arbustiva con arbusti ornamentali. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_77	mq	1,500	70,000			105,000	4,90	514,50
	Totale							105,000		
504	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_78	mq	1,500	390,000			585,000	4,64	2.714,40
	Totale							585,000		
505	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_79	mq	1,500	900,000			1.350,000	4,64	6.264,00
	Totale							1.350,000		
506	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_81	mq	1,500	930,000			1.395,000	4,64	6.472,80
	Totale							1.395,000		
507	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_82	mq	1,500	540,000			810,000	4,64	3.758,40
	Totale							810,000		
508	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_83	mq	1,500	18.065,000			27.097,500	0,37	10.026,08
	Totale							27.097,500		
509	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_84		1,500	240,000			360,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
510	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_85	Totale mq					360,000	0,37	133,20
				1,500	660,000			990,000		
511	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_86	Totale mq					990,000	4,64	4.593,60
				1,500	13.800,000			20.700,000		
512	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_88	Totale mq					20.700,000	0,37	7.659,00
				1,500	810,000			1.215,000		
513	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_89	Totale mq					1.215,000	4,64	5.637,60
				1,500	115,000			172,500		
514	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_90	Totale mq					172,500	1,85	319,13
				1,500	205,000			307,500		
515	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_91	Totale mq					307,500	2,84	873,30
				1,500	180,000			270,000		
516	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_92	Totale mq					270,000	4,64	1.252,80
				1,500	350,000			525,000		
517	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_93	Totale mq					525,000	2,84	1.491,00
				1,500	610,000			915,000		
518	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_94	Totale mq					915,000	1,85	1.692,75
				1,500	185,000			277,500		
519	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	Totale mq					277,500	2,84	788,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
520	PD.TP-01-03.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_95	mq	1,500	570,000			855,000	2,84	2.428,20
		Totale						855,000		
521	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	90,000			135,000	4,64	626,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_96						135,000		
522	PD.TP-03-01.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	120,000			180,000	4,64	835,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_97						180,000		
523	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	35,000			52,500	2,84	149,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_98						52,500		
524	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	120,000			180,000	4,64	835,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_99						180,000		
525	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	535,000			802,500	0,37	296,93
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_100						802,500		
526	PD.TP-07-01.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde	mq	1,500	3.340,000			5.010,000	1,01	5.060,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_101						5.010,000		
527	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	150,000			225,000	4,64	1.044,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_102						225,000		
528	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	660,000			990,000	4,64	4.593,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_103						990,000		
		Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	630,000			945,000	4,64	4.384,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_104						945,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
529	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_105	mq	1,500	1.080,000			1.620,000	4,64	7.516,80
	Totale							1.620,000		
530	PD.TP-07-01.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_106	mq	1,500	4.490,000			6.735,000	1,01	6.802,35
	Totale							6.735,000		
531	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_108	mq	1,500	900,000			1.350,000	1,97	2.659,50
	Totale							1.350,000		
532	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_109	mq	1,500	775,000			1.162,500	1,85	2.150,63
	Totale							1.162,500		
533	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_110	mq	1,500	725,000			1.087,500	2,84	3.088,50
	Totale							1.087,500		
534	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_111	mq	1,500	810,000			1.215,000	0,37	449,55
	Totale							1.215,000		
535	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_112	mq	1,500	715,000			1.072,500	1,85	1.984,13
	Totale							1.072,500		
536	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_113	mq	1,500	180,000			270,000	4,64	1.252,80
	Totale							270,000		
537	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_114	mq	1,500	60,000			90,000	2,84	255,60
	Totale							90,000		
538	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_115		1,500	705,000			1.057,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
539	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_116	Totale mq	1,500	250,000			1.057,500	1,85	1.956,38
540	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_117	Totale mq	1,500	125,000			375,000	2,84	1.065,00
541	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_118	Totale mq	1,500	85,000			187,500	1,97	369,38
542	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_119	Totale mq	1,500	55,000			187,500	2,84	362,10
543	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_120	Totale mq	1,500	215,000			127,500	2,84	362,10
544	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_121	Totale mq	1,500	855,000			127,500	2,84	234,30
545	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_122	Totale mq	1,500	85,000			82,500	1,85	596,63
546	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_123	Totale mq	1,500	90,000			82,500	1,97	2.526,53
547	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_124	Totale mq	1,500	90,000			1.282,500	1,97	2.526,53
548	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	Totale mq	1,500	90,000			1.282,500	2,84	362,10
								135,000	4,64	626,40
								135,000	4,64	626,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
549	PD.TP-03-01.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_125	mq	1,500	90,000			135,000	4,64	626,40
		Totale						135,000		
550	PD.TP-01-03.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	40,000			60,000	2,84	170,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_126						60,000		
551	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	420,000			630,000	4,64	2.923,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_127						630,000		
552	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	150,000			225,000	4,64	1.044,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_128						225,000		
553	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	95,000			142,500	2,84	404,70
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_129						142,500		
554	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	120,000			180,000	4,64	835,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_130						180,000		
555	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	180,000			270,000	4,64	1.252,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_131						270,000		
556	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	310,000			465,000	1,85	860,25
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_132						465,000		
557	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	240,000			360,000	2,84	1.022,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_133						360,000		
557	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	390,000			585,000	2,84	1.661,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_134						585,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
558	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV02		1,500	450,000			675,000		
		Totale	mq					675,000	4,64	3.132,00
559	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV03		1,500	630,000			945,000		
		Totale	mq					945,000	4,64	4.384,80
560	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV05		1,500	210,000			315,000		
		Totale	mq					315,000	4,64	1.461,60
561	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RA01		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	4,64	626,40
562	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 4 - area RV10		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	4,64	626,40
563	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_135		1,500	20,000			30,000		
		Totale	mq					30,000	1,85	55,50
564	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ04_136		1,500	20,000			30,000		
		Totale	mq					30,000	1,85	55,50
		Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro								237.459,55
		Totale MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO" Euro								1.142.323,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

007_OS - Opere di sostegno / Provvisori

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
565	B.2.16.d	Perforazione micropali subverticali ad incamicatura parziale: diametro esterno mm 200/240. P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/Perforazione micropali Totale	ml		21,000	5,300		111,300 111,300	22,26	2.477,54
566	B.2.22.b	Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura. P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/Tubo per micropali Totale	kg		21,000	5,300	31,500	3.505,950 3.505,950	1,57	5.504,34
567	B.2.22.c	Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/Compenso per ogni valvola Totale	Cadauno	2,000	21,000	5,300		222,600 222,600	5,21	1.159,75
568	B.2.37.2.d	INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE. Perforo mm. 200 - 240. P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/Iniezioni micropali Totale	ml		21,000	5,300		111,300 111,300	20,43	2.273,86
569	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/scavo cordolo paratie P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/scavo cordolo paratie Totale	mc		5,600 2,910	0,400 0,400	0,400 0,400	0,896 0,466 1,362	3,15	4,29
570	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/casseforme P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/casseforme P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/casseforme Totale	mq	2,000 2,000 2,000	5,600 2,910 0,400		0,400 0,400 0,400	4,480 2,328 0,320 7,128	27,01	192,53
571	B.3.11.d	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA). P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/cls fondazione C25/30 P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/cls fondazione C25/30 Totale	mc		5,600 2,910	0,400 0,400	0,400 0,400	0,896 0,466 1,362	104,31	142,07
572	B.5.09.d	Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		aderenza migliorata.								
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/Feb 44 k		6,000	0,881	6,600		34,888		
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/Feb 44 k		6,000	0,881	3,910		20,668		
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/Feb 44 k		29,000	0,881	1,400		35,769		
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_1/Feb 44 k		15,550	0,881	1,400		19,179		
		Totale	kg					110,504	1,19	131,50
573	B.2.16.d	Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm 200/240.								
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/Perforazione micropali			14,000	5,300		74,200		
		Totale	ml					74,200	22,26	1.651,69
574	B.2.22.b	Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.								
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/Tubo per micropali			14,000	5,300	31,500	2.337,300		
		Totale	kg					2.337,300	1,57	3.669,56
575	B.2.22.c	Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente iniettata.								
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/Compenso per ogni valvola		2,000	14,000	5,300		148,400		
		Totale	Cadauno					148,400	5,21	773,16
576	B.2.37.2.d	INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE. Perforo mm. 200 - 240.								
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/Iniezioni micropali			14,000	5,300		74,200		
		Totale	ml					74,200	20,43	1.515,91
577	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.								
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/scavo cordolo paratie		1,000	1,200	0,400	0,400	0,192		
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/scavo cordolo paratie		2,000	2,000	0,400	0,400	0,640		
		Totale	mc					0,832	3,15	2,62
578	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/casseformi		2,000	1,200		0,400	0,960		
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/casseformi		4,000	2,000		0,400	3,200		
		P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/casseformi		2,000	0,400		0,400	0,320		
		Totale	mq					4,480	27,01	121,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

007_OS - Opere di sostegno / Provvisoriali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
579	B.3.11.d	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA). P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/cls fondazione C25/30 P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/cls fondazione C25/30 Totale	mc	1,000 2,000	1,200 2,000	0,400 0,400	0,400 0,400	0,192 0,640 0,832	104,31	86,79
580	B.5.09.d	Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cm ²) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata. P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/Feb 44 k P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/Feb 44 k P.S.A. - aree esterne - Opere Provvvis_Pila_2/Feb 44 k Totale	kg	6,000 6,000 27,000	0,881 0,881 0,881	5,200 5,200 1,400		27,487 27,487 33,302 88,276	1,19	105,05
581	B.2.16.d	Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm 200/240. P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Perforazione micropali Totale	ml		42,000	5,300		222,600 222,600	22,26	4.955,08
582	B.2.22.b	Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura. P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Tubo per micropali Totale	kg		42,000	5,300	31,500	7.011,900 7.011,900	1,57	11.008,68
583	B.2.22.c	Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Compenso per ogni valvola Totale	Cadauno	2,000	42,000	5,300		445,200 445,200	5,21	2.319,49
584	B.2.37.2.d	INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE. Perforo mm. 200 - 240. P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Iniezioni micropali Totale	ml		42,000	5,300		222,600 222,600	20,43	4.547,72
585	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/scavo cordolo paratie e canaletta Totale	mc	1,000	11,200	1,140	0,200	2,554 2,554	3,15	8,05
586	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
587	B.3.11.d	P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi	mq	1,000	16,800		0,400	6,720	27,01	305,10
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi		2,000	0,400	0,400	0,320			
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi		2,000	0,230	1,600	0,736			
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi		1,000	16,800	0,200	3,360			
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/casseformi		2,000	0,400	0,200	0,160			
		Totale						11,296		
588	B.5.09.d	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).	mc	1,000	16,800	0,400	0,200		104,31	140,19
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/cls fondazione C25/30						1,344		
		Totale						1,344		
589	B.3.12.b2	Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.	kg	85,000	0,395	0,500	2,000		1,19	376,84
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Feb 44 k						33,575		
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Feb 44 k						62,318		
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Feb 44 k						93,478		
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Feb 44 k						127,305		
		Totale						316,676		
		CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.								
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/cls elevazione C35/40						7,728		
590	B.8.01	P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/cls elevazione C35/40	2,083	128,21	1.257,87					
		Totale	9,811							
591	PA.C15006 PA.C15006.e	Pannelli prefabbricati in cemento armato a facciavista e cassetatura getti.	mq	16,800	2,000			33,600	35,12	1.180,03
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Pannelli prefabbricati						33,600		
		Totale								
		Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compas								
		Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compas								
		P.S.A. - aree esterne - Paratia Definitiva/Profilati ad L						12,516		
		Totale	kg	2,000	7,000	0,200	4,470	12,516	6,02	75,35
		Totale 007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali Euro								45.986,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
592	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_01 Totale	mc		6.480,000		0,300	1.944,000 1.944,000	11,62	22.589,28
593	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_01 Totale	mc		6.480,000		0,300	1.944,000 1.944,000	0,78	1.516,32
594	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_02 Totale	mc		330,000		0,300	99,000 99,000	11,62	1.150,38
595	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_02 Totale	mc		330,000		0,300	99,000 99,000	0,78	77,22
596	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_03 Totale	mc		325,000		0,300	97,500 97,500	11,62	1.132,95
597	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_03 Totale	mc		325,000		0,300	97,500 97,500	0,78	76,05
598	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_04 Totale	mc		12.520,000		0,300	3.756,000 3.756,000	11,62	43.644,72
599	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
600	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_04 Totale	mc		12.520,000		0,300	3.756,000	0,78	2.929,68
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05 Totale						3.756,000		
601	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05 Totale	mc		695,000		0,300	208,500	11,62	2.422,77
								208,500		
602	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05 Totale	mc		695,000		0,300	208,500	0,78	162,63
								208,500		
603	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_06 Totale	mc		715,000		0,300	214,500	11,62	2.492,49
								214,500		
604	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_06 Totale	mc		715,000		0,300	214,500	0,78	167,31
								214,500		
605	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_07 Totale	mc		3.800,000		0,300	1.140,000	11,62	13.246,80
								1.140,000		
606	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_07 Totale	mc		3.800,000		0,300	1.140,000	0,78	889,20
								1.140,000		
606	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_08	mc		40,000		0,300	12,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
607	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_08	mc		40,000		0,300	12,000	11,62	139,44
608	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_09	mc		40,000		0,300	12,000	0,78	9,36
609	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_09	mc		40,000		0,300	12,000	11,62	139,44
610	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_10	mc		90,000		0,300	27,000	0,78	9,36
611	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_10	mc		90,000		0,300	27,000	11,62	313,74
612	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_11	mc		95,000		0,300	28,500	0,78	21,06
613	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_11	mc		95,000		0,300	28,500	11,62	331,17
		Totale	mc					28,500	0,78	22,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
614	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_12 Totale	mc		655,000		0,300	196,500 196,500	11,62	2.283,33
615	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_12 Totale	mc		655,000		0,300	196,500 196,500	0,78	153,27
616	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_13 Totale	mc		385,000		0,300	115,500 115,500	11,62	1.342,11
617	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_13 Totale	mc		385,000		0,300	115,500 115,500	0,78	90,09
618	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_14 Totale	mc		520,000		0,300	156,000 156,000	11,62	1.812,72
619	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_14 Totale	mc		520,000		0,300	156,000 156,000	0,78	121,68
620	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_15 Totale	mc		35,000		0,300	10,500 10,500	11,62	122,01
621	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
622	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_15	mc		35,000		0,300	10,500	0,78	8,19
		Totale						10,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
623	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_16	mc		1.000,000		0,300	300,000	11,62	3.486,00
		Totale						300,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
624	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_16	mc		1.000,000		0,300	300,000	0,78	234,00
		Totale						300,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
625	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_17	mc		4.535,000		0,300	1.360,500	11,62	15.809,01
		Totale						1.360,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
626	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_17	mc		4.535,000		0,300	1.360,500	0,78	1.061,19
		Totale						1.360,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
627	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_18	mc		6.890,000		0,300	2.067,000	11,62	24.018,54
		Totale						2.067,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
628	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_18	mc		6.890,000		0,300	2.067,000	0,78	1.612,26
		Totale						2.067,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
628	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_19	mc		435,000		0,300	130,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
629	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_19	mc		435,000		0,300	130,500	11,62	1.516,41
630	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_20	mc		1.970,000		0,300	591,000	0,78	101,79
631	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_20	mc		1.970,000		0,300	591,000	11,62	6.867,42
632	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_21	mc		4.865,000		0,300	1.459,500	0,78	460,98
633	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_21	mc		6.865,000		0,300	2.059,500	11,62	16.959,39
634	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_22	mc		35,000		0,300	10,500	0,78	1.606,41
635	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_22	mc		35,000		0,300	10,500	11,62	122,01
		Totale	mc					10,500	0,78	8,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
636	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_23 Totale	mc		140,000		0,300	42,000 42,000	11,62	488,04
637	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_23 Totale	mc		140,000		0,300	42,000 42,000	0,78	32,76
638	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_24 Totale	mc		520,000		0,300	156,000 156,000	11,62	1.812,72
639	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_24 Totale	mc		520,000		0,300	156,000 156,000	0,78	121,68
640	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_25 Totale	mc		965,000		0,300	289,500 289,500	11,62	3.363,99
641	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_25 Totale	mc		965,000		0,300	289,500 289,500	0,78	225,81
642	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_26 Totale	mc		785,000		0,300	235,500 235,500	11,62	2.736,51
643	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
644	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_26	mc		785,000		0,300	235,500	0,78	183,69
		Totale						235,500		
645	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		6.775,000		0,300	2.032,500	11,62	23.617,65
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_27						2.032,500		
646	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		6.775,000		0,300	2.032,500	0,78	1.585,35
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_27						2.032,500		
647	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		280,000		0,300	84,000	11,62	976,08
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_28						84,000		
648	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		280,000		0,300	84,000	0,78	65,52
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_28						84,000		
649	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		8.810,000		0,300	2.643,000	11,62	30.711,66
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_29						2.643,000		
650	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		8.810,000		0,300	2.643,000	0,78	2.061,54
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_29						2.643,000		
650	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		260,000		0,300	78,000		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_30						78,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
651	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_30	mc		260,000		0,300	78,000	11,62	906,36
652	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_31	mc		200,000		0,300	78,000	0,78	60,84
653	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_31	mc		200,000		0,300	60,000	11,62	697,20
654	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_32	mc		305,000		0,300	60,000	0,78	46,80
655	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_32	mc		305,000		0,300	91,500	11,62	1.063,23
656	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_33	mc		285,000		0,300	91,500	0,78	71,37
657	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_33	mc		285,000		0,300	85,500	11,62	993,51
		Totale	mc					85,500	0,78	66,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
658	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_34 Totale	mc		315,000		0,300	94,500 94,500	11,62	1.098,09
659	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_34 Totale	mc		315,000		0,300	94,500 94,500	0,78	73,71
660	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_35 Totale	mc		80,000		0,300	24,000 24,000	11,62	278,88
661	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_35 Totale	mc		80,000		0,300	24,000 24,000	0,78	18,72
662	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_36 Totale	mc		1.865,000		0,300	559,500 559,500	11,62	6.501,39
663	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_36 Totale	mc		1.865,000		0,300	559,500 559,500	0,78	436,41
664	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_37 Totale	mc		2.990,000		0,300	897,000 897,000	11,62	10.423,14
665	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
666	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_37	mc		2.990,000		0,300	897,000	0,78	699,66
		Totale						897,000		
667	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		3.490,000		0,300	1.047,000	11,62	12.166,14
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_38						1.047,000		
668	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		3.490,000		0,300	1.047,000	0,78	816,66
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_38						1.047,000		
669	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		3.425,000		0,300	1.027,500	11,62	11.939,55
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_39						1.027,500		
670	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		3.425,000		0,300	1.027,500	0,78	801,45
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_39						1.027,500		
671	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		1.580,000		0,300	474,000	11,62	5.507,88
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_40						474,000		
672	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		1.580,000		0,300	474,000	0,78	369,72
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_40						474,000		
672	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		605,000		0,300	181,500		
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_41						181,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
673	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_41	mc		605,000		0,300	181,500	11,62	2.109,03
674	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_42	mc		2.375,000		0,300	181,500	0,78	141,57
675	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_42	mc		2.375,000		0,300	712,500	11,62	8.279,25
676	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_43	mc		3.155,000		0,300	712,500	0,78	555,75
677	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_43	mc		3.155,000		0,300	946,500	11,62	10.998,33
678	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_44	mc		850,000		0,300	946,500	0,78	738,27
679	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_44	mc		850,000		0,300	255,000	11,62	2.963,10
		Totale	mc					255,000	0,78	198,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
680	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_45 Totale	mc		875,000		0,300	262,500 262,500	11,62	3.050,25
681	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_45 Totale	mc		875,000		0,300	262,500 262,500	0,78	204,75
682	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_46 Totale	mc		1.065,000		0,300	319,500 319,500	11,62	3.712,59
683	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_46 Totale	mc		1.065,000		0,300	319,500 319,500	0,78	249,21
684	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_47 Totale	mc		24.940,000		0,300	7.482,000 7.482,000	11,62	86.940,84
685	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_47 Totale	mc		24.940,000		0,300	7.482,000 7.482,000	0,78	5.835,96
686	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_48 Totale	mc		1.905,000		0,300	571,500 571,500	11,62	6.640,83
687	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
688	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_48	mc		1.905,000		0,300	571,500	0,78	445,77
		Totale						571,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
689	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_49	mc		8.610,000		0,300	2.583,000	11,62	30.014,46
		Totale						2.583,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
690	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_49	mc		8.610,000		0,300	2.583,000	0,78	2.014,74
		Totale						2.583,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
691	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_50	mc		43.100,000		0,300	12.930,000	11,62	150.246,60
		Totale						12.930,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
692	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_50	mc		43.100,000		0,300	12.930,000	0,78	10.085,40
		Totale						12.930,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
693	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_51	mc		5.010,000		0,300	1.503,000	11,62	17.464,86
		Totale						1.503,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
694	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_51	mc		5.010,000		0,300	1.503,000	0,78	1.172,34
		Totale						1.503,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
694	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_52	mc		710,000		0,300	213,000		
		Totale								
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
695	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_52	mc					213,000	11,62	2.475,06
					710,000		0,300	213,000		
696	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_53	mc					213,000	0,78	166,14
					1.080,000		0,300	324,000		
697	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_53	mc					324,000	11,62	3.764,88
					1.080,000		0,300	324,000		
698	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_54	mc					324,000	0,78	252,72
					3.240,000		0,300	972,000		
699	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_54	mc					972,000	11,62	11.294,64
					3.240,000		0,300	972,000		
700	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_56	mc					972,000	0,78	758,16
					265,000		0,300	79,500		
701	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_56	mc					79,500	11,62	923,79
					265,000		0,300	79,500		
		Totale	mc					79,500	0,78	62,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
702	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_73 Totale	mc		240,000		0,300	72,000 72,000	11,62	836,64
703	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_73 Totale	mc		240,000		0,300	72,000 72,000	0,78	56,16
704	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_74 Totale	mc		270,000		0,300	81,000 81,000	11,62	941,22
705	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_74 Totale	mc		270,000		0,300	81,000 81,000	0,78	63,18
706	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_75 Totale	mc		420,000		0,300	126,000 126,000	11,62	1.464,12
707	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_75 Totale	mc		420,000		0,300	126,000 126,000	0,78	98,28
708	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_78 Totale	mc		75,000		0,300	22,500 22,500	11,62	261,45
709	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
710	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_78	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	17,55
		Totale						22,500		
711	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		270,000		0,300	81,000	11,62	941,22
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_81						81,000		
712	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		270,000		0,300	81,000	0,78	63,18
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_81						81,000		
713	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		15,000		0,300	4,500	11,62	52,29
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_84						4,500		
714	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		15,000		0,300	4,500	0,78	3,51
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_84						4,500		
715	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		350,000		0,300	105,000	11,62	1.220,10
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_86						105,000		
716	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		350,000		0,300	105,000	0,78	81,90
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_86						105,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.			75,000		0,300	22,500		
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_89						22,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
717	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_89	mc		75,000		0,300	22,500	11,62	261,45
718	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_92	mc		25,000		0,300	7,500	0,78	17,55
719	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_92	mc		25,000		0,300	7,500	11,62	87,15
720	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_95	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	5,85
721	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_95	mc		75,000		0,300	22,500	11,62	261,45
722	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_102	mc		625,000		0,300	187,500	0,78	17,55
723	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_102	mc		625,000		0,300	187,500	11,62	2.178,75
		Totale	mc					187,500	0,78	146,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
724	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_104 Totale	mc		265,000		0,300	79,500 79,500	11,62	923,79
725	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_104 Totale	mc		265,000		0,300	79,500 79,500	0,78	62,01
726	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_105 Totale	mc		265,000		0,300	79,500 79,500	11,62	923,79
727	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_105 Totale	mc		265,000		0,300	79,500 79,500	0,78	62,01
728	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_109 Totale	mc		20,000		0,300	6,000 6,000	11,62	69,72
729	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_109 Totale	mc		20,000		0,300	6,000 6,000	0,78	4,68
730	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_110 Totale	mc		485,000		0,300	145,500 145,500	11,62	1.690,71
731	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
732	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_110	mc		485,000		0,300	145,500	0,78	113,49
		Totale						145,500		
733	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		180,000		0,300	54,000	11,62	627,48
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_111						54,000		
		Totale								
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		180,000		0,300	54,000	0,78	42,12
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_111						54,000		
		Totale								
		Totale 018_TE - Movimenti terra Euro								673.657,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
734	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 sbancamento imbocco P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 sbancamento scatolare Totale	mc		3,000 21,000	6,500 4,500	3,000 2,000	58,500 189,000 247,500	3,15	779,63
735	B.3.11.a	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 imbocco magrone P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 scatolare magrone Totale	mc		1,800 19,700	6,600 10,200	0,150 0,150	1,782 30,141 31,923	67,53	2.155,76
736	B.3.11.e	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 fondazione imbocco P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 fondazione scatolare Totale	mc		1,500 19,700	6,300 3,900	0,400 0,400	3,780 30,732 34,512	115,51	3.986,48
737	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme fondazione scatolare P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme fondazione scatolare P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme fondazione scatolare Totale	mq	2,000 1,000 2,000	1,500 3,700 19,700		0,400 0,400 0,400	1,200 1,480 15,760 18,440	27,01	498,06
738	B.3.12.c	CALCESTRUZZO CLASSE 40/45 (RCK >=45 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE. P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione muri di risvolto P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione spalletta P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione soletta P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione paraghiaia P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 cls elevazione pareti scatolare Totale	mc	2,000 2,000 2,000	1,400 1,300 1,400 2,700 8,550 3,950 4,600 9,750 3,500 9,750	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,200 0,400	3,750 2,000 2,600 1,750 1,750 2,900 1,750 0,400 0,750 2,117	4,200 1,040 1,456 1,890 5,985 4,582 3,220 13,650 1,050 16,513 53,586	139,65	7.483,28
739	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
740	B.5.09.d	e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.	mq							
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		4,000	1,400		3,750	21,000		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		2,000	1,300		2,000	5,200		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		2,000	1,400		2,600	7,280		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		2,000	2,700		1,750	9,450		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		2,000	8,550		0,762	13,030		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		2,000	4,600		1,750	16,100		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		2,000	3,950		2,900	22,910		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		4,000	9,750		2,550	99,450		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare			9,750	2,700		26,325		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		2,000		3,500	0,400	2,800		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 casseforme elevazione scatolare		2,000		0,400	2,000	1,600		
		Totale						225,145	27,01	6.081,17
		Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L8,55 H1,75 sez EE ø16/20		44,000	5,400		1,580	375,408		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L8,55 H1,75 sez EE spille		94,000	0,600		0,394	22,222		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L3,95 H2,90 sez EE ø12/20		29,000	4,500		0,887	115,754		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L3,95 H2,90 sez EE ø16/20		20,000	7,700		1,580	243,320		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L3,95 H2,90 sez EE spille		72,000	0,600		0,394	17,021		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L4,60 H1,75sez FF ø12/20		18,000	6,000		0,887	95,796		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L4,60 H1,75 sez FF ø16/20		23,000	5,400		1,580	196,236		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L4,60 H1,75 sez FF spille		50,000	0,600		0,394	11,820		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,30 H2,00sez CC ø12/20		20,000	3,000		0,887	53,220		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,30 H2,00 sez CC ø16/20		7,000	5,400		1,580	59,724		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
741	B.4.04.f	P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,30 H2,00 sez CC spille	kg	16,000	0,600		0,394	3,782		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,40 H2,60sez DD ø12/20		26,000	2,500		0,887	57,655		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,40 H2,60 sez DD ø16/20		7,000	6,100		1,580	67,466		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L1,40 H2,60 sez DD spille		24,000	0,600		0,394	5,674		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L2,70 H1,75sez DD ø12/20		18,000	3,700		0,887	59,074		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L2,70 H1,75 sez DD ø16/20		14,000	5,400		1,580	119,448		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L2,70 H1,75 sez DD spille		30,000	0,600		0,394	7,092		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L9,75 H2,15 sez GG ø12/20		43,000	11,000		0,890	420,970		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L9,75 H2,15 sez GG ø16/20		98,000	6,700		1,580	1.037,428		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura pareti L9,75 H2,15 sez GG spille		262,000	0,600		0,394	61,937		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura paraghiaia		35,000	2,500		0,890	77,875		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura paraghiaia		16,000	4,000		0,890	56,960		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura soletta ø12/20		35,000	10,250		0,890	319,288		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura soletta ø16/20		98,000	4,000		1,580	619,360		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura fondazione ø12/20		38,000	22,700		0,890	767,714		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 armatura fondazione ø16/20		212,000	4,000		1,580	1.339,840		
		Totale						6.212,084	1,19	7.392,38
		Armature per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee: luce 2 - 10 m.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 sostegno casseri			9,750	2,700		26,325		
		Totale						26,325	14,82	390,14
742	E.1.21	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto.	mq							
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 impermeabilizzazione pareti		2,000	21,200		3,150	133,560		
		Totale						133,560	25,68	3.429,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
743	B.3.02.b	Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed impalcature: con pietrame proveniente da cave. P.S.A. - aree esterne - PC15_(13) km 0+238,88 rinfianco Totale	mc	2,000	21,200		2,780	117,872 117,872	21,59	2.544,86
744	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 sbancamento imbocchi P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 sbancamento scatolare Totale	mc	2,000	2,500 8,400	6,500 4,500	2,000 2,000	65,000 75,600 140,600	3,15	442,89
745	B.3.11.a	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 imbocchi magrone P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 scatolare magrone Totale	mc		5,400 19,700	5,900 10,200	0,150 0,150	4,779 30,141 34,920	67,53	2.358,15
746	B.3.11.e	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione imbocco P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione imbocco P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione scatolare Totale	mc		2,600 2,200 8,400	5,600 5,300 3,200	0,400 0,400 0,400	5,824 4,664 10,752 21,240	115,51	2.453,43
747	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme fondazione scatolare P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme fondazione scatolare P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme fondazione scatolare Totale	mq	2,000 2,000	4,800 10,900 8,400		0,400 0,400 0,400	3,840 4,360 6,720 14,920	27,01	402,99
748	B.3.12.c	CALCESTRUZZO CLASSE 40/45 (RCK >=45 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE. P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione muro andatore A P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione muro andatore B P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione muro andatore C P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione muro andatore D P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione pareti scatolare P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione soletta P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 cls elevazione paraghiaia			4,620 5,190 4,020 4,290 2,000 8,400 2,000	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 2,800 0,200		1,848 2,076 1,608 1,716 12,768 9,408 0,280		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
749	B.4.01	Totale	mc					29,704	139,65	4.148,16
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione scatolare A		2,000	4,620			9,240		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione scatolare B		2,000	5,040			10,080		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione scatolare C		2,000	5,865			11,730		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione scatolare D		2,000	4,140			8,280		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme pareti scatolare		4,000	8,400		1,900	63,840		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme fronti scatolare			5,400		1,750	9,450		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme soletta scatolare			8,400	2,000		16,800		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme soletta scatolare		2,000		2,800	0,400	2,240		
750	B.5.09.d	P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 casseforme elevazione paraghiaia		4,000	0,200	0,200		0,160		
		Totale	mq					131,820	27,01	3.560,46
		Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete B ø16/20		14,000	5,700		1,580	126,084		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete B ø12/20		22,000	3,400		0,890	66,572		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete B spille		35,000	0,400		0,390	5,460		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete D ø16/20		12,000	5,700		1,580	108,072		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete D ø12/20		22,000	2,900		0,890	56,782		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete D spille		28,750	0,600		0,394	6,797		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete A ø16/20		14,000	5,300		1,580	117,236		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete A ø12/20		22,000	3,400		0,890	66,572		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete A spille		35,000	0,600		0,394	8,274		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete C ø16/20		23,000	5,300		1,580	192,602		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete C ø16/20		22,000	2,900		0,890	56,782		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura parete C spille		29,000	0,600		0,394	6,856		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura pareti scatolare		84,000	6,200		1,580	822,864		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura pareti scatolare		36,000	9,000		0,890	288,360		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura pareti scatolare spille		126,000	0,600		0,394	29,786		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione imbocco		26,000	6,200		1,580	254,696		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 fondazione imbocco		56,000	6,100		0,890	304,024		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione imbocco		22,000	5,800		1,580	201,608		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
751	B.4.04.f	P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione imboccocorr muri	kg	28,000	3,100		0,890	77,252	1,19	6.038,68
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione imbocco		54,000	4,000		0,890	192,240		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione imboccocorr muri		24,000	2,700		0,890	57,672		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione scatolare		42,000	7,400		1,580	491,064		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura fondazione scatolare		32,000	8,000		0,890	227,840		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura soletta		42,000	6,600		1,580	437,976		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura soletta		28,000	8,900		0,890	221,788		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura paraghiaia		28,000	1,200		0,890	29,904		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 armatura paraghiaia		98,000	4,000		1,580	619,360		
		Totale						5.074,523		
752	B.3.02.b	Armature per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee: luce 2 - 10 m.	mq		8,400	2,000		16,800	14,82	248,98
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 sostegno casseri						16,800		
		Totale						16,800		
753	A.1.01	Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed impalcature: con pietrame proveniente da cave.	mc	2,000	8,400		2,750	46,200	21,59	997,46
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(14) km 0+436,48 rinfiacco						46,200		
		Totale						46,200		
754	B.3.11.a	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.	mc						3,15	666,23
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 sbancamento imbocchi			5,500	7,500	3,000	123,750		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 sbancamento scatolare			6,500	4,500	3,000	87,750		
		Totale						211,500		
		Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).								
755	B.3.11.e	P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 imbocchi magrone	mc		5,200	5,800	0,150	4,524	67,53	525,92
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 scatolare magrone			6,400	3,400	0,150	3,264		
		Totale						7,788		
		Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione imbocco			2,300	5,500	0,400	5,060		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione imbocco			2,600	5,100	0,400	5,304		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione scatolare			6,400	2,800	0,400	7,168		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
756	B.4.01	Totale	mc					17,532	115,51	2.025,12
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chiuderia.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme fondazione scatolare		2,000	4,900		0,400	3,920		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme fondazione scatolare		2,000	10,600		0,400	8,480		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme fondazione scatolare		2,000	6,400		0,400	5,120		
757	B.3.12.c	Totale	mq					17,520	27,01	473,22
		CALCESTRUZZO CLASSE 40/45 (RCK >=45 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione muro andatore A			4,680	0,400		1,872		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione muro andatore B			3,150	0,400		1,260		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione muro andatore C			4,680	0,400		1,872		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione muro andatore D			4,095	0,400		1,638		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione pareti scatolare		2,000	6,400	0,400	1,900	9,728		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione soletta			6,400	2,800	0,400	7,168		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 cls elevazione paraghiaia		2,000	2,800	0,200	0,200	0,224		
		Totale	mc					23,762	139,65	3.318,36
758	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chiuderia.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione scatolare A		2,000	5,280			10,560		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione scatolare B		2,000	3,570			7,140		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione scatolare C		2,000	5,280			10,560		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione scatolare D		2,000	4,515			9,030		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme pareti scatolare		4,000	6,400		1,900	48,640		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme fronti scatolare		4,000	0,400		1,900	3,040		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme soletta scatolare		2,000	2,800		0,400	2,240		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 casseforme elevazione paraghiaia		4,000	0,200	0,200		0,160		
		Totale	mq					91,370	27,01	2.467,90
759	B.5.09.d	Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete B ø16/20		10,000	5,200		1,580	82,160		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete B ø12/20		22,000	2,600		0,890	50,908		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete B spille		25,000	0,400		0,390	3,900		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete D ø16/20		13,000	5,200		1,580	106,808		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete D ø12/20		22,000	3,200		0,890	62,656		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete D spille		25,000	0,400		0,390	3,900		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete A ø16/20		13,000	5,600		1,580	115,024		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete A ø12/20		22,000	3,200		0,890	62,656		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete A spille		33,000	0,600		0,394	7,801		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete C ø16/20		26,000	5,600		1,580	230,048		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete C ø16/20		22,000	3,200		0,890	62,656		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura parete C spille		33,000	0,600		0,394	7,801		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura pareti scatolare		64,000	6,200		1,580	626,944		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura pareti scatolare		36,000	7,200		0,890	230,688		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura pareti scatolare spille		96,000	0,600		0,394	22,694		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione imbocco		13,000	12,200		1,580	250,588		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 fondazione imbocco		56,000	3,100		0,890	154,504		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione imbocco		12,000	12,000		1,580	227,520		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione imbocco		54,000	2,900		0,890	139,374		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione imbocco		13,000	11,200		1,580	230,048		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione imbocco		52,000	3,200		0,890	148,096		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione scatolare		32,000	7,400		1,580	374,144		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura fondazione scatolare		28,000	6,000		0,890	149,520		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura corrispondenza muri		31,000	3,000		0,890	82,770		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura soletta		28,000	6,900		0,890	171,948		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura soletta		68,000	3,300		1,580	354,552		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura paraghiaia		28,000	1,400		0,890	34,888		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 armatura paraghiaia		4,000	3,100		1,580	19,592		
		Totale	kg					4.014,188	1,19	4.776,88
760	B.4.04.f	Armature per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee: luce 2 - 10 m.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 sostegno casseri			6,400	2,000		12,800		
		Totale	mq					12,800	14,82	189,70
761	B.3.02.b	Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed impalcature: con pietrame proveniente da cave.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_(15) km 0+740,17 rinfiacco		2,000	6,400		2,780	35,584		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
762	A.1.01	Totale Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 sbancamento	mc					35,584	21,59	768,26
763	B.3.11.a	Totale Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 imbocchi magrone P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 scatolare magrone	mc		6,500	6,000	2,000	78,000	3,15	245,70
764	B.3.11.e	Totale Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 fondazione imbocco P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 fondazione scatolare	mc		5,200	3,000	0,150	3,315	67,53	223,86
765	B.4.01	Totale Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme fondazione scatolare P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme fondazione scatolare P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme fondazione scatolare	mq	4,000	1,000		0,400	1,600		
766	B.3.12.c	Totale CALCESTRUZZO CLASSE 40/45 (RCK >=45 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE. P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 cls elevazione muri di risvolto P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 cls elevazione pareti scatolare P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 cls elevazione soletta P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 cls elevazione paraghiaia	mc	2,000	1,000	0,400	1,450	1,160		
767	B.4.01	Totale Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme elevazione muri di risvolto P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme elevazione muri di risvolto P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme pareti scatolare	mc	2,000	5,400	0,400	1,200	5,184		
				2,000	5,400	2,600	0,250	3,510		
				2,000	2,600	0,200	0,200	0,208		
								10,062	139,65	1.405,16
				4,000	1,000		1,450	5,800		
				2,000		0,400	1,450	1,160		
				4,000	5,400		1,450	31,320		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
768	B.5.09.d	P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme fronti scatolare	mq	4,000	0,400		1,450	2,320	27,01	1.419,65
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme soletta scatolare			5,400	1,800		9,720		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme soletta scatolare		2,000		2,600	0,400	2,080		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 casseforme elevazione paraghiaia		4,000	0,200	0,200		0,160		
		Totale						52,560		
		Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.								
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura parete risolto ø16/20		10,000	5,000		1,580	79,000		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura parete risolto ø12/20		32,000	1,600		0,890	45,568		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armaturaparete risolto spille		30,000	0,350		0,390	4,095		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura pareti scatolare		54,000	10,000		1,580	853,200		
769	B.4.04.f	P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura pareti scatolare	kg	32,000	6,200		0,890	176,576	1,19	3.312,24
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura pareti scatolare spille		88,000	0,600		0,394	20,803		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 fondazione imbocco		5,000	10,200		1,580	80,580		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 fondazione imbocco		46,000	1,600		0,890	65,504		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura fondazione imbocco		12,000	12,000		1,580	227,520		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura fondazione imbocco		54,000	2,900		0,890	139,374		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura fondazione scatolare		30,000	7,000		1,580	331,800		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura fondazione scatolare		30,000	6,700		0,890	178,890		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura soletta		26,000	12,400		0,890	286,936		
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura soletta		30,000	5,600		1,580	265,440		
770	PA.A35029.b	P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura paraghiaia	kg	9,000	1,300		0,890	10,413	14,82	174,88
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 armatura paraghiaia		4,000	2,800		1,580	17,696		
		Totale						2.783,395		
		Armature per casseri orizzontali o suborizzontali per strutture rettilinee: luce 2 - 10 m.								
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 sostegno casseri			5,900	2,000		11,800		
		Totale						11,800		
		Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali.								
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00i Cordolo di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da		1,000	12,000			12,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
771	B.3.02.b	cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali.	ml						12,92	155,04
		Totale						12,000		
772	A.2.01.a	Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed impalcature: con pietrame proveniente da cave.	mc	2,000	5,300		2,780	29,468	21,59	636,21
		P.S.A. - aree esterne - PC20_(13) km 0+0,39,00 rinfiacco						29,468		
		Totale								
773	A.2.03	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava	mq		147,290			147,290	2,36	347,60
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Preparazione del piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI						147,290		
		Totale								
		Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.	mc		185,540			185,540	8,69	1.612,34
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 rilevato, VEDI TABULATO DEI VOLUMI						185,540		
		Totale								
		Totale 027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini Euro								81.307,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

031_SP - Spalle

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
774	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/scavo Totale	mc	0,500	56,680		1,900	53,846 53,846	3,15	169,61
775	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Terreno vegetale Totale	mc			42,930	0,500	21,465 21,465	11,62	249,42
776	A.2.06.a	Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3 P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/rinterro Totale	mc	0,500 -1,000 -1,000 -1,000	67,430 53,846 21,465 2,300 2,500		0,900 1,000 0,100	30,344 53,846 -21,465 -12,650 -1,425 48,650	1,52	73,95
777	B.2.16.d	Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm 200/240. P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Perforazione micropali Totale	ml		21,000	11,000		231,000 231,000	22,26	5.142,06
778	B.2.22.b	Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura. P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Tubo per micropali Totale	kg		21,000	11,000	32,000	7.392,000 7.392,000	1,57	11.605,44
779	B.2.22.c	Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Compenso per ogni valvola Totale	Cadauno	2,000	21,000	11,000		462,000 462,000	5,21	2.407,02
780	B.2.37.2.d	INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE. Perforo mm. 200 - 240. P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Iniezioni micropali Totale	ml		21,000	11,000		231,000 231,000	20,43	4.719,33
781	B.3.11.a	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

031_SP - Spalle

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
782	B.4.01	P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls fondazione C10/15	mc		2,500	5,700	0,100	1,425	67,53	96,23
		Totale						1,425		
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		2,000	2,300		1,000	4,600		
783	B.3.11.d	P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme	mq	2,000	5,500		1,000	11,000	27,01	421,36
		Totale						15,600		
		Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).								
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls fondazione C25/30			2,300	5,500	1,000	12,650		
784	B.4.01	Totale	mc					12,650	104,31	1.319,52
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		2,000	0,200		0,800	0,320		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		4,000	1,100		0,800	3,520		
785	B.3.12.b2	P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme	mq		5,100		2,450	12,495	27,01	1.036,62
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme			4,000		2,450	9,800		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		2,000	0,450		2,450	2,205		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		3,000	0,300		2,450	2,205		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		3,000	0,900		2,450	6,615		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme			0,600		2,450	1,470		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme			1,800		2,450	4,410		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme			1,500		2,450	3,675		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		4,000	0,450		0,200	0,360		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		4,000	0,450		0,280	0,504		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/casseforme		-2,000	4,000		1,150	-9,200		
		Totale						38,379		
		CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.								
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40		2,000	0,200	1,100	0,800	0,352		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40			5,500	0,300	2,450	4,043		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40		2,000	0,900	0,300	2,450	1,323		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

031_SP - Spalle

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
786	B.5.09.d	P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40	mc		1,500	0,300	2,450	1,103	128,21	710,16
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40			0,450	0,450	0,200	0,041		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40			0,450	0,450	0,280	0,057		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/cls elevazione C35/40		-1,000	4,000	0,300	1,150	-1,380		
		Totale						5,539		
787	A.1.01	Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cm ²) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.	kg						1,19	1.952,79
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_1/Feb 44 k					1.641,000	1.641,000		
		Totale						1.641,000		
788	A.2.04.a	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.	mc						3,15	213,51
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/scavo		0,500	67,780		2,000	67,780		
		Totale						67,780		
789	A.2.06.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc						11,62	308,92
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Terreno vegetale				53,170	0,500	26,585		
		Totale						26,585		
790	B.2.16.d	Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3	mc						1,52	51,42
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro		0,500	20,970		0,640	6,710		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro			67,780			67,780		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro		-1,000	26,585			-26,585		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro		-1,000	2,300	5,500	1,000	-12,650		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/rinterro		-1,000	2,500	5,700	0,100	-1,425		
		Totale						33,830		
791	B.2.22.b	Perforazione micropali subverticali ad incamicatura parziale: diametro esterno mm 200/240.	ml						22,26	5.142,06
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Perforazione micropali			21,000	11,000		231,000		
		Totale						231,000		
791	B.2.22.b	Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.	kg						1,57	11.605,44
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Tubo per micropali			21,000	11,000	32,000	7.392,000		
		Totale						7.392,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

031_SP - Spalle

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
792	B.2.22.c	Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Compenso per ogni valvola Totale	Cadauno	2,000	21,000	11,000		462,000 462,000	5,21	2.407,02
793	B.2.37.2.d	INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE. Perforo mm. 200 - 240. P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Iniezioni micropali Totale	ml		21,000	11,000		231,000 231,000	20,43	4.719,33
794	B.3.11.a	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA). P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/clc fondazione C10/15 Totale	mc		2,500	5,700	0,100	1,425 1,425	67,53	96,23
795	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi Totale	mq	2,000 2,000	2,300 5,500		1,000 1,000	4,600 11,000 15,600	27,01	421,36
796	B.3.11.d	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA). P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/clc fondazione C25/30 Totale	mc		2,300	5,500	1,000	12,650 12,650	104,31	1.319,52
797	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/casseformi		2,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 4,000 4,000 -2,000	0,200 1,100 5,100 4,000 0,450 0,300 0,900 0,300 0,450 0,450		0,800 0,800 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 0,270 0,190 1,150	0,320 3,520 12,444 9,760 2,196 1,464 8,784 1,464 0,486 0,342 -9,200		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

031_SP - Spalle

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
798	B.3.12.b2	Totale	mq					31,580	27,01	852,98
		CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.								
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40		2,000	0,200	1,100	0,800	0,352		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40			5,500	0,300	2,440	4,026		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40		2,000	0,900	0,300	2,440	1,318		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40			0,450	0,450	0,270	0,055		
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40			0,450	0,450	0,190	0,038		
799	B.5.09.d	P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/cls elevazione C35/40		-1,000	4,000	0,300	1,150	-1,380		
		Totale	mc					4,409	128,21	565,28
		Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.								
		P.S.A. - aree esterne - Spalla_2/Feb 44 k					1.520,000	1.520,000		
		Totale	kg					1.520,000	1,19	1.808,80
		Totale 031_SP - Spalle Euro								59.415,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

032_PI - Pile

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
800	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - Pila_1/scavo (da cad)	mc	0,500	122,610		2,150	131,806	3,15	415,19
		Totale						131,806		
801	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Terreno vegetale	mc			99,660	0,500	49,830	11,62	579,02
		Totale						49,830		
802	A.2.06.a	Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3 P.S.A. - aree esterne - Pila_1/rinterro P.S.A. - aree esterne - Pila_1/rinterro P.S.A. - aree esterne - Pila_1/rinterro P.S.A. - aree esterne - Pila_1/rinterro	mc		131,806 49,830 2,300 2,500			131,806 -49,830 -13,685 -1,538	1,52	101,46
		Totale				6,150	0,100	66,753		
803	B.2.16.d	Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale: diametro esterno mm 200/240. P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Perforazione micropali	ml		18,000	11,000		198,000	22,26	4.407,48
		Totale						198,000		
804	B.2.22.b	Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura. P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Tubo per micropali	kg		18,000	11,000	19,500	3.861,000	1,57	6.061,77
		Totale						3.861,000		
805	B.2.22.c	Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Compenso per ogni valvola	Cadauno	2,000	18,000	11,000		396,000	5,21	2.063,16
		Totale						396,000		
806	B.2.37.2.d	INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE. Perforo mm. 200 - 240. P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Iniezioni micropali	ml		18,000	11,000		198,000	20,43	4.045,14
		Totale						198,000		
807	B.3.11.a	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA). P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls fondazione C10/15			2,500	6,150	0,100	1,538		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione
Lavori a misura
MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"
032_PI - Pile

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
808	B.4.01	Totale	mc					1,538	67,53	103,86
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chiuderia.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi		2,000	2,300		1,000	4,600		
		P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi		2,000	5,950		1,000	11,900		
		P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi		4,000	0,450		0,190	0,342		
809	B.3.11.d	P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi		4,000	0,450		0,270	0,486		
		Totale	mq					17,328	27,01	468,03
		Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls fondazione C25/30			2,300	5,950	1,000	13,685		
		Totale	mc					13,685	104,31	1.427,48
810	B.4.02	Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita'.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_1/casseformi curve		2,000	6,283	0,300	6,900	26,012		
		Totale	mq					26,012	32,02	832,90
		CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls elevazione C35/40		2,000	3,142	0,090	6,900	3,902		
811	B.3.12.b2	P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls elevazione C35/40		1,000	0,450	0,450	0,190	0,038		
		P.S.A. - aree esterne - Pila_1/cls elevazione C35/40		1,000	0,450	0,450	0,270	0,055		
		Totale	mc					3,995	128,21	512,20
		Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_1/Feb 44 k					2.002,000	2.002,000		
812	B.5.09.d	Totale	kg					2.002,000	1,19	2.382,38
		Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/scavo		0,500	108,580		1,800	97,722		
		Totale	mc					97,722	3,15	307,82
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
814	A.2.04.a									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

032_PI - Pile

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
815	A.2.06.a	P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Terreno vegetale	mc			85,860	0,500	42,930	11,62	498,85
		Totale						42,930		
		Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/rinterro			97,722			97,722		
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/rinterro		-1,000	42,930			-42,930		
816	B.2.16.d	P.S.A. - aree esterne - Pila_2/rinterro	mc	-1,000	2,300	5,950	1,000	-13,685	1,52	60,14
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/rinterro		-1,000	2,500	6,150	0,100	-1,538		
		Totale						39,569		
		Perforazione micropali subverticali ad incamicatura parziale: diametro esterno mm 200/240.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Perforazione micropali			18,000	11,000		198,000		
817	B.2.22.b	Totale	ml					198,000	22,26	4.407,48
		Tubo per micropali di ogni dimensione: in acciaio fe 510 con o senza valvolatura.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Tubo per micropali			18,000	11,000	19,500	3.861,000		
		Totale						3.861,000		
		Tubo per micropali di ogni dimensione: compenso per ogni valvola effettivamente iniettata.								
818	B.2.22.c	P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Compenso per ogni valvola	Cadauno	2,000	18,000	11,000		396,000	5,21	2.063,16
		Totale						396,000		
		INIEZIONE MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE. Perforo mm. 200 - 240.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/Iniezioni micropali			18,000	11,000		198,000		
		Totale						198,000		
820	B.3.11.a	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA).	mc						67,53	103,86
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls fondazione C10/15			2,500	6,150	0,100	1,538		
		Totale						1,538		
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi		2,000	2,300		1,000	4,600		
821	B.4.01	P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi	mc	2,000	5,950		1,000	11,900		
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi		4,000	0,450		0,190	0,342		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

032_PI - Pile

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
822	B.3.11.d	P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi	mq	4,000	0,450		0,270	0,486	27,01	468,03
		Totale						17,328		
823	B.4.02	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA).	mc		2,300	5,950	1,000	13,685	104,31	1.427,48
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls fondazione C25/30						13,685		
		Totale								
824	B.3.12.b2	Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita'.	mq	2,000	6,283	0,300	5,500	20,734	32,02	663,90
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/casseformi curve						20,734		
		Totale								
825	B.5.09.d	CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.	mc	2,000	3,142	0,090	5,500	3,111	128,21	410,78
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls elevazione C35/40						0,038		
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls elevazione C35/40						0,055		
		P.S.A. - aree esterne - Pila_2/cls elevazione C35/40	kg				1.904,000	3,204	1,19	2.265,76
		Totale						1.904,000		
		Totale 032_PI - Pile Euro								46.184,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
826	PQ.06.07.002	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato. COMPRESA ZINCATURA FORTE P.S.A. - aree esterne - impalcato/lamiera grecata kg/mq 13,10 P.S.A. - aree esterne - impalcato/lamiera grecata kg/mq 13,10 Totale	kg		13,100 20,650	98,000 9,000	4,000 4,400	5.135,200 817,740 5.952,940	3,10	18.454,11
827	B.3.12.b2	CALCESTRUZZO CLASSE 35/40 (RCK>=40 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE. P.S.A. - aree esterne - impalcato/superficie letta da cad C35/40 P.S.A. - aree esterne - impalcato/superficie letta da cad C35/40 Totale	mc		98,000 9,000		0,380 1,415	37,240 12,735 49,975	128,21	6.407,29
828	B.5.09.d	Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata. P.S.A. - aree esterne - impalcato/Fe b 44 k P.S.A. - aree esterne - impalcato/Fe b 44 k P.S.A. - aree esterne - impalcato/Fe b 44 k P.S.A. - aree esterne - impalcato/Fe b 44 k P.S.A. - aree esterne - impalcato/Fe b 44 k P.S.A. - aree esterne - impalcato/Fe b 44 k Totale	kg	10,000 5,263 20,000 5,000 1,100	0,617 0,881 0,617 0,881 0,881	98,000 98,000 9,000 9,000 9,000	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	2.418,640 1.817,588 444,240 158,580 34,888 4.873,936	1,19	5.799,98
829	B.6.17	Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da adibire al passaggio del traffico. P.S.A. - aree esterne - impalcato/impermeabilizzazione Totale	mq		107,000	4,080		436,560 436,560	10,04	4.383,06
830	NP.010	Esecuzione di pavimentazione polifunzionale su impalcato metallici a lastra ortotropa P.S.A. - aree esterne - impalcato/pavimentazione Totale	mq		107,000	4,000		428,000 428,000	75,27	32.215,56
831	PQ.07.01.050	Cordolo bituminoso P.S.A. - aree esterne - impalcato/cordolo bentunitico Totale	ml		107,000			107,000 107,000	9,33	998,31
832	PA.A75013	Tavolato in legno di castagno P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tavolato_Legno		2,000	107,000	1,100		235,400		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
833	B.5.01.2.b	P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tavolato_Legno	mq	2,000	107,000	0,400		85,600	44,76	36.398,83
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tavolato_Legno		2,000	107,000	0,400		85,600		
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tavolato_Legno		1,000		406,600		406,600		
		Totale						813,200		
834	B.5.01.2.a	Fornitura e posa in opera di strutture portanti in acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155). A doppio T - Luci ml 40,01-70,00: varo dal basso.	kg				4,800		2,49	161.638,85
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/varo dal basso kg/mq 276			276,000	49,000		64.915,200		
		Totale						64.915,200		
		Fornitura e posa in opera di strutture portanti in acciaio autoprotetto tipo S355J0W (UNI EN 10155). A doppio T - Luci ml 40,01-70,00: varo di punta.								
835	PQ.06.07.002	P.S.A. - aree esterne - impalcato/varo di punta kg/mq 276	kg		276,000	58,000	4,800	76.838,400	2,51	192.864,38
		Totale						76.838,400		
		Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato. COMPRESA ZINCATURA FORTE								
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/corrimano, kg/ml 10		1,000	107,000	10,000		1.070,000		
836	B.7.19.b	Totale	ml				4,800	1.070,000	1.472,33	14.134,37
		Giunto di dilatazione in barre di gomma armata: per scorrimento fino a mm 200.								
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Giunti di dilatazione		2,000		4,800		9,600		
		Totale						9,600		
837	NP.384	ISOLATORE A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA TIPO "FIP-D"	ton				200,000 35,000		13,86	13.028,40
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Apparecchio di appoggio			4,000			800,000		
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Apparecchio di appoggio			4,000			140,000		
		Totale						940,000		
838	B.7.26	Bocchetta di raccolta e scarico di acque da impalcati.	Cadauno						89,16	1.248,24
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Bocchetta di raccolta acqua			14,000			14,000		
		Totale						14,000		
839	B.7.27.c	Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni in PVC ad alta durabilità di diametro variabile da 10 cm a 20 cm: diametro esterno 160 mm e spessore > mm 4.2.								
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tubo in PVC di raccolta acqua		2,000	48,000			96,000		
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tubo in PVC di raccolta acqua		14,000	0,400			5,600		
		P.S.A. - aree esterne - impalcato/Tubo in PVC di raccolta acqua		2,000	1,000			2,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
840	A.1.01	Totale	ml					103,600	12,06	1.249,42
		Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 e raccordo STERRO, VEDI TABULATO DEI VOLUMI			107,900			107,900		
841	A.2.01.a	Totale	mc					107,900	3,15	339,89
		Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Preparazione del piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI			166,760			166,760		
842	A.2.03	Totale	mq					166,760	2,36	393,55
		Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km. P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 rilevato, VEDI TABULATO DEI VOLUMI			217,110			217,110		
843	A.2.06.a	Totale	mc					217,110	8,69	1.886,69
		Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3 P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3			217,110			217,110		
844	D.01	Totale	mc					217,110	1,52	330,01
		Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale: P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato			131,940			131,940		
845	D.04.c	Totale	mc					131,940	16,82	2.219,23
		Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm: P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm:			388,000			388,000		
846	D.05.a	Totale	mq					388,000	4,89	1.897,32
		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera: P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera			11,610			11,610		
		Totale	mc					11,610	107,13	1.243,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
847	PA.E15073.a	Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm. P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Totale	m	3,000	148,400			445,200 445,200	0,58	258,22
848	PA.E15075.a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 scritte Stop Totale	mq	6,000	4,000			24,000 24,000	4,87	116,88
849	PA.E15060.b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, sezione trapezoidale 9/12x25x100 P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, sezione trapezoidale 9/12x25x100 Totale	m	2,000	148,400			296,800 296,800	10,87	3.226,22
850	B.3.11.e	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 P.S.A. - aree esterne - cls fondazione montanti barriera TP-17-1 ogni 2m Totale	mc	74,000	148,400 0,300	0,700 0,300	0,100 0,300	10,388 1,998 12,386	115,51	1.430,71
851	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chiuderia. P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Totale	mq	296,000		0,300	0,300	26,640 26,640	27,01	719,55
852	PD.TP-17-01.AR	Parapetto in legno. Arredo P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 PARAPETTO IN LEGNO PER PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI Totale	ml		413,400			413,400 413,400	55,60	22.985,04
853	A.3.04.a	Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni: - senza reimpiego di materiali. P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni: - senza reimpiego di materiali. Totale	mc	148,400		0,400		59,360 59,360	4,00	237,44
854	G.1.002.b	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
855	G.1.003.a	DIAMETRO CM. 60	Cadauno	6,000				6,000	41,27	247,62
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60						6,000		
		Totale						6,000		
856	A.3.05	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE	Cadauno	5,000				5,000	141,28	706,40
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE						5,000		
		Totale						5,000		
857	A.1.01	Demolizione integrale di strutture in c.a. o c.a.p.	mc		52,000	0,100	1,500	7,800	29,89	481,83
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 Demolizione integrale di strutture in c.a. o c.a.p.						8,320		
		Totale						16,120		
858	A.2.01.a	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.	mc		66,850			66,850	3,15	210,58
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 STERRO, VEDI TABULATO DEI VOLUMI						66,850		
		Totale						66,850		
859	A.2.03	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava	mq		132,780			132,780	2,36	313,36
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Preparazione del piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI						132,780		
		Totale						132,780		
860	A.2.06.a	Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.	mc		0,200			0,200	8,69	1,74
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 rilevato, VEDI TABULATO DEI VOLUMI						0,200		
		Totale						0,200		
861	D.01	Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3	mc		0,200			0,200	1,52	0,30
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3						0,200		
		Totale						0,200		
861	D.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:			79,740			79,740		
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Fondazione stradale						79,740		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
862	D.04.c	in misto granulare stabilizzato	mc						16,82	1.341,23
		Totale						79,740		
863	D.05.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm:	mq		234,200			234,200	4,89	1.145,24
		Totale						234,200		
864	A.2.04.a	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera:	mc		6,990			6,990	107,13	748,84
		Totale						6,990		
865	PA.E15073.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		156,670			156,670	11,62	1.820,51
		Totale						156,670		
866	PA.E15075.a	Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm.	m	3,000	89,700			269,100	0,58	156,08
		Totale						269,100		
867	A.3.04.a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t	mq	10,000	4,000			40,000	4,87	194,80
		Totale						40,000		
		Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni: - senza reimpiego di materiali.	mc	90,000	0,300	0,400	0,100	1,080	4,00	4,32
		Totale						1,080		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
868	NP.025	Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabile P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabile Totale	m	230,000				230,000 230,000	193,42	44.486,60
869	PD.TP-17-01.AR	Parapetto in legno. Arredo P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 PARAPETTO IN LEGNO PER PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI Totale	ml	85,000				85,000 85,000	55,60	4.726,00
870	G.1.002.b	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60 P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60 Totale	Cadauno	4,000				4,000 4,000	41,27	165,08
871	G.1.003.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Totale	Cadauno	2,000				2,000 2,000	141,28	282,56
872	E.2.15	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione su impalcati di opere d'arte. P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Scarifica e/o demolizione di pavimentazione su impalcati di opere d'arte. Totale	mq*cm		1.097,000		8,000	8.776,000 8.776,000	0,37	3.247,12
873	D.04.c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm: P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm: Totale	mq		1.097,000			1.097,000 1.097,000	4,89	5.364,33
874	D.05.b	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno spessore di 3 cm: P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno spessore di 3 cm: Totale	mq		1.097,000			1.097,000 1.097,000	3,39	3.718,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
875	A.1.10	Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a scarica oltre i 5 km P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a scarica oltre i 5 km Totale	mc*km		87,760		50,000	4.388,000 4.388,000	0,20	877,60
876	G.1.002.b	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60 P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60 Totale	Cadauno	10,000				10,000 10,000	41,27	412,70
877	G.1.020.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60 P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60 Totale	Cadauno	15,000				15,000 15,000	1,81	27,15
878	G.1.017.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM Totale	ml	10,000			3,500	35,000 35,000	6,71	234,85
879	G.1.025.a	POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO Totale	Cadauno	29,000				29,000 29,000	7,74	224,46
880	G.1.003.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Totale	Cadauno	2,000				2,000 2,000	141,28	282,56
881	PA.E35040.a	Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm P.S.A. - aree esterne - attraversamento finale tratto 1, sono mq P.S.A. - aree esterne - attraversamento inizio tratto 2 P.S.A. - aree esterne - attraversamento finale sono mq			2,880 65,000 17,500 72,260	4,000 4,000		11,520 65,000 70,000 72,260		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
882	PA.E35040.b	Totale Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm P.S.A. - aree esterne - strisce pedonali P.S.A. - aree esterne - strisce pedonali	m ²					218,780	81,49	17.828,38
				12,000	2,500	0,500		15,000		
				6,000	2,500	0,500		7,500		
883	B.3.11.e	Totale Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 pavimentazioni granito mq x spessore art. q.tà pavimentazione	mq					22,500	79,21	1.782,23
					354,000		0,200	70,800		
884	B.4.01	Totale Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 pavimentazioni granito P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni	mc					70,800	115,51	8.178,11
				2,000	6,880		0,200	2,752		
				2,000	17,000		0,200	6,800		
				2,000	21,500		0,200	8,600		
				2,000	16,200		0,200	6,480		
885	B.5.10.a	Totale Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata	mq					24,632	27,01	665,31
					100,250		4,080	409,020		
886	A.1.01	Totale Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 STERRO, VEDI TABULATO DEI VOLUMI P.S.A. - aree esterne - canale adaqutore tratto 1 P.S.A. - aree esterne - canale adaqutore tratto 2	kg					409,020	1,39	568,54
					106,930			106,930		
					74,000	1,600		118,400		
					74,000	2,500		185,000		
887	A.2.01.a	Totale Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Preparazione del piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI	mc					410,330	3,15	1.292,54
					1.094,270			1.094,270		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
888	A.2.03	Totale Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km. P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 rilevato, VEDI TABULATO DEI VOLUMI	mq		3.350,630			1.094,270	2,36	2.582,48
889	A.2.06.a	Totale Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3 P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3	mc		4.425,290			3.350,630	8,69	29.116,97
890	D.01	Totale Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale: P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato	mc		838,350			4.425,290	1,52	6.726,44
891	D.04.c	Totale Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm: P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm: inizio pista P.S.A. - aree esterne - accesso n.1 P.S.A. - aree esterne - Piazzola accesso 1, sono mq P.S.A. - aree esterne - accesso n,2 P.S.A. - aree esterne - Rampe P.S.A. - aree esterne - accesso n.3 P.S.A. - aree esterne - Rampe P.S.A. - aree esterne - fine Pista da 883,683 a 891,871	mc		6,000	2,500		838,350	16,82	14.101,05
892	D.05.a	Totale Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera: P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera P.S.A. - aree esterne - accesso n.1 P.S.A. - aree esterne - Piazzola accesso 1, sono mq P.S.A. - aree esterne - accesso n,2	mq		14,000	2,500	0,030	358,500	4,89	1.753,07
					14,000	2,500	0,030	1,050		
					14,000	2,500	0,030	1,950		
					14,000	2,500	0,030	1,050		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
893	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - Rampe	mc		18,000	3,500	0,030	1,890	107,13	1.103,97
		P.S.A. - aree esterne - accesso n.3			14,000	2,500	0,030	1,050		
		P.S.A. - aree esterne - Rampe			22,500	4,000	0,030	2,700		
		P.S.A. - aree esterne - fine Pista da 883,683 a 891,871			8,200	2,500	0,030	0,615		
		Totale						10,305		
894	PA.E15073.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		156,670			156,670	11,62	1.820,51
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Pista Ciclabile PC 000 15 Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		Totale						156,670		
		Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm.								
895	NP.367	P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm.	m	3,000	891,870			2.675,610	0,58	1.551,85
		Totale						2.675,610		
		PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEE								
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEE			252,120	10,000		2.521,200		
896	NP.366	Totale	mq					2.521,200	10,76	27.128,11
		PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU OPERE D'ARTE								
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU SU OPERE D'ARTE			3,000	14,000	2,500	105,000		
		Totale						105,000		
897	PA.E15075.a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in opera compreso ogni onere per il t	mq	12,000	4,000			48,000	4,87	233,76
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 tratto 3 scritte Stop						48,000		
		Totale						48,000		
		Parapetto in legno. Arredo								
898	PD.TP-17-01.AR	P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 PARAPETTO IN LEGNO PER PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI	ml		1.116,000			1.116,000	55,60	62.049,60
		Totale						1.116,000		
		FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI								
899	G.1.002.b									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
900	G.1.020.b	DIAMETRO CM. 60 P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60 Totale	Cadauno	23,000				23,000	41,27	949,21
								23,000		
		FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60 P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60 Totale						50,000		
901	G.1.017.b		Cadauno	50,000				50,000	1,81	90,50
								50,000		
		FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM Totale						23,000		
902	G.1.025.a		ml	23,000			3,500	80,500	6,71	540,16
								80,500		
		POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO Totale						50,000		
903	G.1.003.a		Cadauno	50,000				50,000	7,74	387,00
								50,000		
		PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Totale						14,000		
904	PA.E35040.a		Cadauno	14,000				14,000	141,28	1.977,92
								14,000		
		Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm P.S.A. - aree esterne - inizio, sono mq Totale						114,000		
905	PA.E35040.b		m²	3,000	10,500	0,200		76,250	81,49	16.460,98
								11,750		
								202,000		
		Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm						6,300		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
906	B.3.11.e	P.S.A. - aree esterne - piazzola ingresso	mq	16,000	0,500	0,500		4,000	79,21	1.726,78
					23,000	0,500		11,500		
		Totale						21,800		
		Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).								
907	B.4.01	P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 pavimentazioni granito tratto di raccordo fondazioni	mc		28,500	4,000	0,200	22,800	115,51	8.866,78
					24,500	2,500	0,200	12,250		
		P.S.A. - aree esterne - inizio, sono mq			30,000		0,200	6,000		
		P.S.A. - aree esterne - fondaz. Barriera		558,000	0,400	0,400	0,400	35,712		
		Totale						76,762		
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 pavimentazioni granito		2,000	28,500		0,200	11,400		
		P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni		2,000	24,500		0,200	9,800		
908	B.5.10.a	P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni	mq	2,000	12,000		0,200	4,800	27,01	6.128,03
		P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni		2.232,000		0,300	0,300	200,880		
		Totale						226,880		
		Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata			100,250		4,080	409,020		
		Totale						409,020		
909	PD.TP-18-01.IV	Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Impianto verde	Cadauno						1.581,08	1.581,08
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Impianto verde			1,000			1,000		
		Totale						1,000		
910	PD.TP-18-01.MV	Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Manutenzione verde	Cadauno						219,30	328,95
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 Ingressi percorso ciclabile tipo S1. Manutenzione verde		1,500	1,000			1,500		
		Totale						1,500		
911	B.3.12.b1	CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500, pozzetto e partitore								
		P.S.A. - aree esterne - pareti circolari			6,200	0,777		4,817		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
912	B.4.01	P.S.A. - aree esterne - pozzetto pareti	mc	2,000	5,600	2,000	0,400	8,960	119,50	9.131,83
		P.S.A. - aree esterne - pozzetto pareti		2,000	2,000	3,900	0,400	6,240		
		P.S.A. - aree esterne - pozzetto fondazioni			5,600	2,000	0,400	4,480		
		P.S.A. - aree esterne - fondazione partitore			3,000	12,200	0,400	14,640		
					2,200	4,000	0,400	3,520		
		P.S.A. - aree esterne - muri di risvolto		6,000	2,500	2,000	0,400	12,000		
		P.S.A. - aree esterne - pareti		2,000	4,000	2,000	0,400	6,400		
				2,000	4,000	2,000	0,400	6,400		
					11,200	2,000	0,400	8,960		
		Totale						76,417		
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500 e partitore		4,000	5,600		2,000	44,800		
				4,000	3,900		2,000	31,200		
				2,000	7,600		0,400	6,080		
				2,000	15,200		0,400	12,160		
913	B.4.02		mq	2,000	6,200		0,400	4,960	27,01	6.374,36
				12,000	2,500		2,000	60,000		
				4,000	2,000		4,000	32,000		
				2,000	11,200		2,000	44,800		
		Totale						236,000		
		Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita'.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500 e partitore		2,000	6,200	5,024		62,298		
		Totale						62,298		
		Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500 e partitore			6,200	5,024	4,490	139,858		
914	B.5.10.a		kg		71,600		100,000	7.160,000	1,39	10.146,80
		Totale						7.299,858		
915	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.								
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 STERRO, VEDI TABULATO			5,060			5,060		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
916	A.2.01.a	DEI VOLUMI tratti 1 e 2	mc		22,800			22,800	3,15	87,76
		P.S.A. - aree esterne - tratto 3						27,860		
		Totale								
917	A.2.03	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava	mq		334,070			334,070	2,36	828,57
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Preparazione del piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI						17,020		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 3						351,090		
918	A.2.06.a	Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km.	mc		334,070			334,070	8,69	3.050,97
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 rilevato, VEDI TABULATO DEI VOLUMI						17,020		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 3						351,090		
919	D.01	Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3	mc		351,090			351,090	1,52	533,66
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3						351,090		
		Totale								
920	D.04.c	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:	mc		202,720			202,720	16,82	3.409,75
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato						202,720		
		Totale								
921	D.05.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm:	mq		550,000			550,000	4,89	2.905,64
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm: 1 e 2						44,200		
		P.S.A. - aree esterne - 3						594,200		
921	D.05.a	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera:	mc		22,650			22,650	107,13	2.426,49
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera						22,650		
		Totale								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
922	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. Totale	mc		431,570			431,570 431,570	11,62	5.014,84
923	PA.E15073.a	Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm. P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm. Totale	m	3,000	253,450			760,350 760,350	0,58	441,00
924	PA.E15075.a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 tratto 3 scritte Stop Totale	mq	6,000	4,000			24,000 24,000	4,87	116,88
925	PD.TP-17-01.AR	Parapetto in legno. Arredo P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 PARAPETTO IN LEGNO PER PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI Totale	ml		368,000			368,000 368,000	55,60	20.460,80
926	NP.025	Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabile P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabile Totale	m		250,000			250,000 250,000	193,42	48.355,00
927	G.1.002.b	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60 P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60 Totale	Cadauno	14,000				14,000 14,000	41,27	577,78
928	G.1.020.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60 P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60 Totale	Cadauno	50,000				50,000 50,000	1,81	90,50
929	G.1.017.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
930	G.1.025.a	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM	ml	23,000			3,500	80,500	6,71	540,16
		Totale						80,500		
		POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO								
931	G.1.003.a	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO	Cadauno	50,000				50,000	7,74	387,00
		Totale						50,000		
		PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE								
932	PA.E35040.a	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE	Cadauno	15,000				15,000	141,28	2.119,20
		Totale						15,000		
		Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm								
933	PA.E35040.b	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm	m²		12,500	8,000		100,000	81,49	23.876,57
					21,000	5,000		105,000		
		Totale			22,000	4,000		88,000		
934	B.3.11.e	Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm	mq					293,000	79,21	990,13
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm		16,000	0,500	0,500		4,000		
				12,000	0,500	0,500		3,000		
			mq	22,000	0,500	0,500		5,500	79,21	990,13
		Totale						12,500		
		Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA).								
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 pavimentazioni granito tratto di raccordo fondazioni	mc		12,500	8,000	0,200	20,000	115,51	7.796,46
					21,000	5,000	0,200	21,000		
					22,000	4,000	0,200	17,600		
		P.S.A. - aree esterne - fondaz. Barriera	mc	139,000	0,400	0,400	0,400	8,896	115,51	7.796,46
		Totale						67,496		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
935	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 pavimentazioni granito P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni Totale	mq	2,000 2,000 556,000 2,000	16,500 16,000 16,000	 0,400 0,300	 0,400 0,300	6,600 6,400 88,960 2,880 104,840	27,01	2.831,73
936	B.5.10.a	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata Totale	kg		855,000		4,080	3.488,400 3.488,400	1,39	4.848,88
937	B.1.01	Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m. P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m. Totale	mc	2,000	1,200 0,600	1,200 0,400	1,000 0,500	2,880 0,120 3,000	5,84	17,52
938	B.3.11.a	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 magrone fondazione plinti Totale	mc	2,000	1,200 0,600	1,200 0,400	0,200 0,200	0,576 0,048 0,624	67,53	42,14
939	B.3.11.e	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 fondazione plinti Totale	mc	2,000	1,200 0,600	1,200 0,400	1,000 0,500	2,880 0,120 3,000	115,51	346,53
940	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 casseforme fondazione Totale	mq	4,000 4,000	1,200 0,400		1,200 0,500	5,760 0,800 6,560	27,01	177,19
941	B.5.09.d	Acciaio in barre tonde lisce e ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro: tondino di acciaio tipo Fe b 44 k (2600 kg/cmq) controllato in stabilimento - barre ad aderenza migliorata.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
942	PN.XII.007.020	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 armatura pareti ø14 L=4,80	kg	8,000	4,800		1,210	46,464	1,19	138,23
				8,000	4,800		1,210	46,464		
				4,000	4,800		1,210	23,232		
		Totale						116,160		
943	PN.XII.003.011	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto per la protezione dei cavi elettrici interrati, con marchio IMQ: del diametro 110	ml		150,000			150,000	7,21	1.081,50
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa in opera di tubazione per protezione cavidotti interrati								
		Totale						150,000		
944	PN.XII.001.002	Cavo 4x6° FG7(O)M1	ml		150,000			150,000	5,67	850,50
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa in opera di di cavo FG7(O)R 4x6								
		Totale						150,000		
945	E.2.07	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa. In cemento 300 x 300 mm.	Cadauno		1,000			1,000	70,00	70,00
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Fornitura e posa in opera di pozzetto tipo elettrico munito di chiusino carrabile in ghisa								
		Totale						1,000		
946	B.1.01	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso spess. 20 cm	ml	2,000	150,000			300,000	0,82	246,00
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso								
		Totale						300,000		
947	PA.E25005	Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.	mc		150,000	0,700	1,000	105,000	5,84	613,20
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura - profondita' inferiore a 2 m.								
		Totale						105,000		
948	PD.TP-18-01.IV	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	mc		150,000	0,700	1,000	105,000	86,95	9.129,75
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo								
		Totale						105,000		
948	PD.TP-18-01.IV	Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Impianto verde								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
949	PD.TP-18-01.MV	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Impianto verde	Cadauno		1,000			1,000	1.581,08	1.581,08
		Totale						1,000		
		Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Manutenzione verde								
950	PA.E15060.b	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 Ingressi percorso ciclabile tipo S1. Manutenzione verde	Cadauno	1,500	1,000			1,500	219,30	328,95
		Totale						1,500		
		Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, sezione trapezoidale 9/12x25x100								
951	B.3.11.e	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 tratto 1 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, sezione trapezoidale 9/12x25x100	m	2,000	23,460			46,920	10,87	510,02
		Totale						46,920		
		Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK >= 35 MPA).								
952	B.3.12.b1	P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 x cordoli	mc	2,000	23,460	0,500	0,100	2,346	115,51	270,99
		Totale						2,346		
		CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK >= 35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.								
953	B.4.01	P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1500	mc		10,000	0,777	0,350	7,770	119,50	1.597,72
		P.S.A. - aree esterne - pareti circolari						5,600		
		P.S.A. - aree esterne - timpano						13,370		
954	B.4.02	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.	mq	2,000	4,000	4,000	0,350	32,000	27,01	1.015,58
		P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1500 e partitore						5,600		
		Totale						37,600		
955	B.5.10.a	Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità.	mq	2,000	10,000	5,024		100,480	32,02	3.217,37
		P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1500 e partitore						100,480		
		Totale								
955	B.5.10.a	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
956	B.3.12.b1	P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1500 e partitore	kg		10,000	5,024	4,490	225,578	1,39	936,27
					5,600		80,000	448,000		
		Totale						673,578		
957	B.4.01	CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.	mc						119,50	1.372,82
		P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1200								
		P.S.A. - aree esterne - pareti circolari			11,000	0,408		4,488		
958	B.4.02	P.S.A. - aree esterne - timpano	mq		4,000	5,000	0,350	7,000	27,01	1.250,56
		Totale						11,488		
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
959	B.5.10.a	P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1200 e partitore	mq	2,000	4,000		5,000	40,000	32,02	3.096,72
				2,000	4,000		0,350	2,800		
		Totale		2,000	5,000		0,350	3,500		
960	NP.I.080	Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita'.	mq						1,39	1.080,47
		P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1200 e partitore		2,000	11,000	4,396		96,712		
		Totale						96,712		
961	NP.I.081	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata	kg						11.691,62	11.691,62
		P.S.A. - aree esterne - PC21_tombino circolare ø 1200 e partitore			11,000	4,400	4,490	217,316		
		Totale			7,000		80,000	560,000		
962	E.2.15	Fornitura e posa in opera di impianto semaforico pedonale	Cadauno						443,60	887,20
		P.S.A. - aree esterne - PC21_Fornitura e posa in opera di impianto semaforico con pali a sbraccio		1,000				1,000		
		Totale						1,000		
963	E.2.15	Apparecchio illuminante per piste ciclopeditoni	Cadauno						443,60	887,20
				2,000				2,000		
		Totale						2,000		
964	E.2.15	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione su impalcato di opere d'arte.	Cadauno						443,60	887,20
		Totale								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
963	D.04.c	P.S.A. - aree esterne - PC18 Pista Ciclabile PC 000 18 Scarifica e/o demolizione di pavimentazione su impalcati di opere d'arte.	mq*cm		480,000	4,500	8,000	17.280,000	0,37	6.393,60
		Totale						17.280,000		
964	D.05.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm:	mq		480,000	4,500		2.160,000	4,89	10.562,40
		Totale						2.160,000		
965	A.1.10	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mq di tappeto e per uno spessore di 3 cm:	mq		480,000	4,500		2.160,000	3,39	7.322,40
		Totale						2.160,000		
966	A.1.01	Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km	mc*km		172,800		50,000	8.640,000	0,20	1.728,00
		Totale						8.640,000		
966	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza.	mc						3,15	1.635,67
		P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 STERRO, VEDI TABULATO DEI VOLUMI								
		P.S.A. - aree esterne - piazzola 1						157,750		
		P.S.A. - aree esterne - piazzola 2						6,000		
		P.S.A. - aree esterne - piazzola 3						11,930		
		P.S.A. - aree esterne - piazzola 4						2,350		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 4						12,840		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 5						14,790		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 2						106,530		
		P.S.A. - aree esterne - SS1						14,890		
		P.S.A. - aree esterne - SS2						81,270		
		P.S.A. - aree esterne - SS3						21,310		
		P.S.A. - aree esterne - strada consorzio villosesi						89,600		
		Totale						519,260		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
967	A.2.01.a	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Preparazione del piano di posa dei rilevati, SCOTICO VEDI TABULATO DEI VOLUMI P.S.A. - aree esterne - piazzola 1 P.S.A. - aree esterne - piazzola 2 P.S.A. - aree esterne - piazzola 3 P.S.A. - aree esterne - piazzola 4 P.S.A. - aree esterne - tratto 4 P.S.A. - aree esterne - tratto 5 P.S.A. - aree esterne - tratto 2 P.S.A. - aree esterne - SS1 P.S.A. - aree esterne - SS2 P.S.A. - aree esterne - SS3 P.S.A. - aree esterne - strada consorzio villoresi Totale	mq		160,090 12,400 16,040 11,280 79,610 69,920 299,460 173,110 26,750 23,720 140,000	3,200	0,200	160,090 12,400 16,040 11,280 79,610 69,920 299,460 173,110 26,750 23,720 89,600 961,980	2,36	2.270,27
968	A.2.03	Fornitura materiali per rilevati provenienti da cave con distanza < 5 km. P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 rilevato, VEDI TABULATO DEI VOLUMI P.S.A. - aree esterne - piazzola 1 P.S.A. - aree esterne - piazzola 2 P.S.A. - aree esterne - piazzola 3 P.S.A. - aree esterne - piazzola 4 P.S.A. - aree esterne - tratto 4 P.S.A. - aree esterne - tratto 5 P.S.A. - aree esterne - tratto 2 P.S.A. - aree esterne - SS1 P.S.A. - aree esterne - SS2 P.S.A. - aree esterne - SS3 Totale	mc		1.545,330 1,020 0,140 6,620 49,390 3,000 973,480 776,700 0,000 62,820 699,270			1.545,330 1,020 0,140 6,620 49,390 3,000 973,480 776,700 0,000 62,820 699,270 4.117,770	8,69	35.783,42
969	A.2.06.a	Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3 P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Sistemazione in rilevato gruppi A1, A2-4, a2-5, A3			4.117,770			4.117,770		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
970	D.01	Totale	mc					4.117,770	1,52	6.259,01
		Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale:								
		P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato								
		P.S.A. - aree esterne - piazzola 1			0,000			0,000		
		P.S.A. - aree esterne - piazzola 2			6,890			6,890		
		P.S.A. - aree esterne - piazzola 3			9,720			9,720		
		P.S.A. - aree esterne - piazzola 4			6,830			6,830		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 4			55,140			55,140		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 5			46,770			46,770		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 2			189,020			189,020		
		P.S.A. - aree esterne - strada consorzio villoresi			140,000	3,200	0,300	134,400		
		P.S.A. - aree esterne - SS1			159,540			159,540		
		P.S.A. - aree esterne - SS2			26,640			26,640		
		P.S.A. - aree esterne - SS3			12,390			12,390		
971	D.04.c	Totale	mc					647,340	16,82	10.888,26
		Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm:								
		P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): compattato per ogni metro quadrato a spessore di 5 cm								
		P.S.A. - aree esterne - tratto 4			161,800			161,800		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 5			137,200			137,200		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 2			583,800			583,800		
972	D.05.a	Totale	mq					882,800	4,89	4.316,89
		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera:								
		P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso: per ogni mc di tappeto compattato in opera								
		P.S.A. - aree esterne - tratto 4			4,840			4,840		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 5			4,100			4,100		
		P.S.A. - aree esterne - tratto 2			26,180			26,180		
		Totale	mc					35,120	107,13	3.762,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
973	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. Totale	mc		57,170			57,170	11,62	664,32
								57,170		
974	PA.E15073.a	Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm. P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436.. per strisce da 12 cm. P.S.A. - aree esterne - tratto 1 P.S.A. - aree esterne - tratto2 P.S.A. - aree esterne - tratto 4 e 5 Totale	m	3,000 3,000 3,000	205,360 141,160 108,800			616,080 423,480 326,400 1.365,960	0,58	792,26
975	NP.367	PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEE P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEE P.S.A. - aree esterne - SS1 P.S.A. - aree esterne - SS2 P.S.A. - aree esterne - SS3 P.S.A. - aree esterne - strada consorzio villoresi P.S.A. - aree esterne - tratto 1 Totale	mq		145,000 24,000 11,800 140,000 99,360	3,200 3,200 3,000 3,200 2,500		464,000 76,800 35,400 448,000 248,400 1.272,600	10,76	13.693,18
976	NP.366	PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU OPERE D'ARTE P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU SU OPERE D'ARTE Totale	mq		106,000	4,000		424,000 424,000	9,20	3.900,80
977	PA.E15075.a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il t P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 scritte Stop Totale	mq	12,000	4,000			48,000 48,000	4,87	233,76
978	PD.TP-17-01.AR	Parapetto in legno. Arredo P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 PARAPETTO IN LEGNO PER PISTA CICLABILE SU TRINCEA/RILEVATI			659,000			659,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	ml					659,000	55,60	36.640,40
979	NP.025	Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabile P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Fornitura e posa di barriera in legno classe N2 per pista ciclabile			409,000			409,000		
		Totale	m					409,000	193,42	79.108,78
980	G.1.002.b	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60 P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI DIAMETRO CM. 60		21,000				21,000		
		Totale	Cadauno					21,000	41,27	866,67
981	G.1.020.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60 P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60		50,000				50,000		
		Totale	Cadauno					50,000	1,81	90,50
982	G.1.017.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM		33,000			3,500	115,500		
		Totale	ml					115,500	6,71	775,01
983	G.1.025.a	POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Pista Ciclabile PC 000 21 POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO		53,000				53,000		
		Totale	Cadauno					53,000	7,74	410,22
984	G.1.003.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE: FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE		12,000				12,000		
		Totale	Cadauno					12,000	141,28	1.695,36
985	PA.E35040.a	Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Pavimentazione con piastrelle di granito dello spessore di 6-8 cm..imensioni di 40x60-80 cm			30,000	4,000		120,000		
					15,900	4,000		63,600		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
986	PA.E35040.b	Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Pavimentazione con piastrelle di granito bianco delle dimensioni di 30x60 cm	m ²		30,000	4,000		120,000	81,49	40.529,05
					7,700	2,500		19,250		
					16,000	4,500		72,000		
					17,000	2,500		42,500		
					4,000	3,500		14,000		
					7,900	2,500		19,750		
					7,500	3,500		26,250		
				Totale				497,350		
					12,000	0,600	0,600	4,320		
					8,000	0,600	0,600	2,880		
987	B.3.11.e	Calcestruzzo per opere di fondazione: CLASSE 30/35 MPA (RCK>=35 MPA). P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 pavimentazioni granito P.S.A. - aree esterne - fondaz. Recinz	mq		14,000	0,600	0,600	5,040	79,21	969,53
				Totale				12,240		
						497,350	0,200	99,470		
						12,240	0,200	2,448		
					698,000		0,400	279,200		
				Totale				381,118		
					2,000	22,500	0,200	9,000		
					2,000	19,900	0,200	7,960		
					2,000	14,000	0,200	5,600		
					2,000	10,200	0,300	6,120		
988	B.4.01	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia. P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 pavimentazioni granito P.S.A. - aree esterne - casseforme fondazioni	mc		2,000	10,500		21,000	115,51	44.022,94
					2,000	19,500	0,200	7,800		
					2,000	7,500	0,200	3,000		
					2,792,000	0,400	0,400	446,720		
				Totale				507,200		
989	B.5.10.a	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata	mq						27,01	13.699,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
990	B.3.12.b1	P.S.A. - aree esterne - PC20 Pista Ciclabile PC 000 20 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata	kg		314,590		4,080	1.283,527	1,39	1.784,10
		Totale						1.283,527		
		CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.								
		P.S.A. - aree esterne - PC20_tombino circolare ø 1000								
991	B.4.01	P.S.A. - aree esterne - pareti circolari	mc		10,000	0,542		5,420	119,50	3.408,14
		P.S.A. - aree esterne - vasche		8,000	3,000	2,000	0,350	16,800		
		Totale		2,000	3,000	3,000	0,350	6,300		
								28,520		
992	B.4.02	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.	mq						27,01	1.555,78
		P.S.A. - aree esterne - PC20_tombino circolare ø 1000		16,000	3,000		1,000	48,000		
		Totale		8,000	3,000		0,400	9,600		
								57,600		
993	B.5.10.a	Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita'.	mq						32,02	2.010,86
		P.S.A. - aree esterne - PC20_tombino circolare ø 1000		2,000	10,000	3,140		62,800		
		Totale						62,800		
994	PA.C15005.b	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata	kg						1,39	4.277,83
		P.S.A. - aree esterne - PC20_tombino circolare ø 1000			10,000	5,024	4,490	225,578		
		Totale			28,520		100,000	2.852,000		
								3.077,578		
995	A.3.05	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione: per travature composte	kg						3,80	1.311,00
		P.S.A. - aree esterne - PC20_Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte ecc. per travature semplici		2,000			150,000	300,000		
		P.S.A. - aree esterne - sbarre SS1 e SS3		3,000			15,000	45,000		
		P.S.A. - aree esterne - Paletti						345,000		
995	A.3.05	Totale	kg						3,80	1.311,00
		Demolizione integrale di strutture in c.a. o c.a.p.								
995	A.3.05	P.S.A. - aree esterne - PC20_Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e	kg						3,80	1.311,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
996	A.1.10	dimensione per travature semplici o composte ecc. per travature semplici	mc	5,000	1,000	1,000	0,200	1,000	29,89	47,82
		P.S.A. - aree esterne - tombino 100 x100						0,600		
		P.S.A. - aree esterne - tubo in CA						1,600		
		Totale			6,000	0,100				
997	G.1.007.b	Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a scarica oltre i 5 km	mc*km			1,600	50,000	80,000	0,20	16,00
		P.S.A. - aree esterne - PC20_Sovrapprezzo per trasporto da cava e/o a scarica oltre i 5 km						80,000		
		Totale						80,000		
998	G.1.020.b	FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI LATO CM. 90	Cadauno	8,000				8,000	59,42	475,36
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10						8,000		
		Totale						8,000		
999	G.1.024.a	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60	Cadauno	19,000				19,000	1,81	34,39
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60						19,000		
		Totale						19,000		
1000	G.1.017.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3	Cadauno	14,000				14,000	69,76	976,64
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3						14,000		
		Totale						14,000		
1001	G.1.025.a	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM	ml	14,000		3,500		49,000	6,71	328,79
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM						49,000		
		Totale						49,000		
1002	G.1.007.b	POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO	Cadauno	19,000				19,000	7,74	147,06
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 1 POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO						19,000		
		Totale						19,000		
1002	G.1.007.b	FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI LATO CM. 90		7,000				7,000		
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI						7,000		
								7,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1003	G.1.020.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10	Cadauno	13,000					59,42	415,94
		Totale						7,000		
								13,000		
1004	G.1.024.a	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60	Cadauno	8,000					1,81	23,53
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE: DA MM.60						13,000		
		Totale						13,000		
1005	G.1.017.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3	Cadauno	8,000					69,76	558,08
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3						8,000		
		Totale						8,000		
1006	G.1.025.a	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM	ml	8,000		3,500			6,71	187,88
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO: DEL DIAMETRO DI 60 MM						28,000		
		Totale						28,000		
1007	G.1.024.a	POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO	Cadauno	19,000					7,74	147,06
		P.S.A. - aree esterne - PC19 Pista Ciclabile PC 000 19 tratto 3 POSA IN OPERA DI SEGNALE: SU UNICO SOSTEGNO						19,000		
		Totale						19,000		
1008	G.1.007.b	FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI LATO CM. 90	Cadauno	13,000					59,42	772,46
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10						13,000		
		Totale						13,000		
1009	B.3.12.b1	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3	Cadauno	23,000					69,76	1.604,48
		P.S.A. - aree esterne - PC15 Pista Ciclabile PC 000 15 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3						23,000		
		Totale						23,000		
1009	B.3.12.b1	CALCESTRUZZO CLASSE 30/35 (RCK>=35 MPA) PER OPERE IN ELEVAZIONE.		2,000	10,000		0,540			
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1500 e partitore - per pareti circolari						10,800		
		P.S.A. - aree esterne - per pareti circolari						5,940		
		P.S.A. - aree esterne - per timpani						8,400		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1010	B.4.01	Totale	mc					25,140	119,50	3.004,23
		Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario e precompresso, compreso disarmo, sfrido, chioderia.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000		24,000	2,000	0,350		16,800		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000		12,000		2,000	2,000	48,000		
1011	B.4.02	Totale	mq					64,800	27,01	1.750,25
		Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualita'.								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000		2,000	10,000		3,140	62,800		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000			11,000		3,140	34,540		
1012	B.5.10.a	Totale	mq					97,340	32,02	3.116,83
		Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000		2,000	10,000	4,490	5,020	450,796		
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000			11,000	4,490	5,020	247,938		
1013	G.1.007.b	Totale	kg					1.538,734	1,39	2.138,84
		P.S.A. - aree esterne - PC15_tombino circolare ø 1000 - armatura timpani		6,000	2,000	35,000	2,000	840,000		
		FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI LATO CM. 90								
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		20,000				20,000		
1014	G.1.024.a	Totale	Cadauno					20,000	59,42	1.188,40
		POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3								
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3		23,000				23,000		
		Totale	Cadauno					23,000	69,76	1.604,48
1015	G.1.007.b	Totale	Cadauno					20,000	59,42	1.188,40
		FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10: DI LATO CM. 90								
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 FORNITURA DI SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		20,000				20,000		
		Totale	Cadauno					20,000	59,42	1.188,40
1016	G.1.024.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		P.S.A. - aree esterne - PC21 Pista Ciclabile PC 000 21 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI: DI SUPERFICIE FINO A MQ.3		33,000				33,000		
		Totale	Cadauno					33,000	69,76	2.302,08
		Totale 050_PC - Piste ciclabili Euro								1.386.178,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1017	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_01	mq		6.480,000			6.480,000	3,68	23.846,40
	Totale							6.480,000		
1018	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_02	mq		330,000			330,000	6,74	2.224,20
	Totale							330,000		
1019	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_03	mq		325,000			325,000	6,74	2.190,50
	Totale							325,000		
1020	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_04	mq		12.520,000			12.520,000	3,68	46.073,60
	Totale							12.520,000		
1021	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05	mq		695,000			695,000	6,74	4.684,30
	Totale							695,000		
1022	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_06	mq		715,000			715,000	6,74	4.819,10
	Totale							715,000		
1023	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_07	mq		3.800,000			3.800,000	2,46	9.348,00
	Totale							3.800,000		
1024	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_08	mq		40,000			40,000	6,74	269,60
	Totale							40,000		
1025	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_09	mq		40,000			40,000	6,74	269,60
	Totale							40,000		
1026	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_10			90,000			90,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	mq					90,000	6,74	606,60
1027	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_11			95,000			95,000		
		Totale	mq					95,000	6,74	640,30
1028	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_12			655,000			655,000		
		Totale	mq					655,000	4,93	3.229,15
1029	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_13			385,000			385,000		
		Totale	mq					385,000	4,93	1.898,05
1030	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_14			520,000			520,000		
		Totale	mq					520,000	4,93	2.563,60
1031	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_15			35,000			35,000		
		Totale	mq					35,000	4,93	172,55
1032	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_16			1.000,000			1.000,000		
		Totale	mq					1.000,000	6,74	6.740,00
1033	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_17			4.535,000			4.535,000		
		Totale	mq					4.535,000	3,68	16.688,80
1034	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_18			6.890,000			6.890,000		
		Totale	mq					6.890,000	2,46	16.949,40
1035	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_19			435,000			435,000		
		Totale	mq					435,000	7,31	3.179,85
1036	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1037	PD.TP-10.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_20	mq		1.970,000			1.970,000	4,93	9.712,10
		Totale						1.970,000		
1038	PD.TP-03-02.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		6.865,000			6.865,000	2,46	16.887,90
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_21						6.865,000		
1039	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		35,000			35,000	7,31	255,85
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_22						35,000		
1040	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde	mq		140,000			140,000	4,93	690,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_23						140,000		
1041	PD.TP-04-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde	mq		520,000			520,000	3,68	1.913,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_24						520,000		
1042	PD.TP-07-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde	mq		965,000			965,000	4,93	4.757,45
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_25						965,000		
1043	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde	mq		785,000			785,000	3,68	2.888,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_26						785,000		
1044	PD.TP-03-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde	mq		6.775,000			6.775,000	3,68	24.932,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_27						6.775,000		
1045	PD.TP-10.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		280,000			280,000	7,31	2.046,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_28						280,000		
1045	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		8.810,000			8.810,000	2,46	21.672,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_29						8.810,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1046	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_30	mq		260,000			260,000	7,31	1.900,60
	Totale							260,000		
1047	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_31	mq		200,000			200,000	2,46	492,00
	Totale							200,000		
1048	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_32	mq		305,000			305,000	6,74	2.055,70
	Totale							305,000		
1049	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_33	mq		285,000			285,000	6,74	1.920,90
	Totale							285,000		
1050	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_34	mq		315,000			315,000	4,93	1.552,95
	Totale							315,000		
1051	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_35	mq		80,000			80,000	7,31	584,80
	Totale							80,000		
1052	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_36	mq		1.865,000			1.865,000	2,46	4.587,90
	Totale							1.865,000		
1053	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_37	mq		2.990,000			2.990,000	3,68	11.003,20
	Totale							2.990,000		
1054	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_38	mq		3.490,000			3.490,000	4,93	17.205,70
	Totale							3.490,000		
1055	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_39			3.425,000			3.425,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1056	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_40	Totale mq		1.580,000			3.425,000	3,68	12.604,00
1057	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_41	Totale mq		605,000			1.580,000	4,93	7.789,40
1058	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_42	Totale mq		2.375,000			605,000	4,93	2.982,65
1059	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_43	Totale mq		3.155,000			605,000	2,46	5.842,50
1060	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_44	Totale mq		850,000			2.375,000	3,68	11.610,40
1061	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_45	Totale mq		875,000			3.155,000	4,93	4.190,50
1062	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_46	Totale mq		1.065,000			850,000	7,31	6.396,25
1063	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_47	Totale mq		24.940,000			875,000	4,93	5.250,45
1064	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_48	Totale mq		1.905,000			24.940,000	3,68	91.779,20
1065	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde						1.905,000	2,46	4.686,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1066	PD.TP-10.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_49	mq		8.610,000			8.610,000	3,68	31.684,80
		Totale						8.610,000		
1067	PD.TP-07-01.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		43.100,000			43.100,000	2,46	106.026,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_50						43.100,000		
1068	PD.TP-04-01.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde	mq		5.010,000			5.010,000	3,68	18.436,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_51						5.010,000		
1069	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde	mq		710,000			710,000	4,93	3.500,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_52						710,000		
1070	PD.TP-07-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		1.080,000			1.080,000	7,31	7.894,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_53						1.080,000		
1071	PD.TP-18-01.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde	mq		3.240,000			3.240,000	3,68	11.923,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_54						3.240,000		
1072	PD.TP-10.IV	Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Impianto verde	Cadauno		1,000			1,000	1.581,08	1.581,08
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_55						1,000		
1073	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		265,000			265,000	2,46	651,90
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_56						265,000		
1074	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		10,000			10,000	2,46	24,60
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_57						10,000		
1074	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		820,000			820,000	2,46	2.017,20
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_58						820,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1075	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_59 Totale	mq		15,000			15,000 15,000	2,46	36,90
1076	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_60 Totale	mq		430,000			430,000 430,000	2,46	1.057,80
1077	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_61 Totale	mq		15,000			15,000 15,000	2,46	36,90
1078	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_62 Totale	mq		150,000			150,000 150,000	2,46	369,00
1079	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_63 Totale	mq		265,000			265,000 265,000	2,46	651,90
1080	PD.TP-20-02.IV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11 Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_64 Totale	ml		72,000			72,000 72,000	46,17	3.324,24
1081	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_65 Totale	mq		10,000			10,000 10,000	2,46	24,60
1082	PD.TP-20-02.IV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11 Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_66 Totale	ml		24,000			24,000 24,000	46,17	1.108,08
1083	PD.TP-20-02.IV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11			126,000			126,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1084	PD.TP-20-02.IV	Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_67	ml						46,17	5.817,42
		Totale						126,000		
1085	PD.TP-10.IV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde	ml		126,000				46,17	5.817,42
		P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11						126,000		
1086	PD.TP-10.IV	Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_68	mq		10,000				2,46	24,60
		Totale						10,000		
1087	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		1.060,000				2,46	2.607,60
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_69						1.060,000		
1088	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		690,000				2,46	1.697,40
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_70						690,000		
1089	PD.TP-01-03.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		215,000				2,46	528,90
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_71						215,000		
1090	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		240,000				9,12	2.188,80
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_72						240,000		
1091	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		270,000				9,12	2.462,40
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_73						270,000		
1092	PD.TP-10.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		420,000				9,12	3.830,40
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_74						420,000		
1093	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		340,000					
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_75						340,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1093	PD.TP-20-02.IV	Totale	mq					340,000	2,46	836,40
		A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_77			36,000			36,000		
1094	PD.TP-20-08.IV	Totale	ml					36,000	46,17	1.662,12
		D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_77			36,000			36,000		
1095	PD.TP-10.IV	Totale	ml					36,000	33,03	1.189,08
		Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_78			75,000			75,000		
1096	PD.TP-10.IV	Totale	mq					75,000	2,46	184,50
		Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_79			150,000			150,000		
1097	PD.TP-20-02.IV	Totale	mq					150,000	2,46	369,00
		A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_80			36,000			36,000		
1098	PD.TP-20-08.IV	Totale	ml					36,000	46,17	1.662,12
		D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_80			36,000			36,000		
1099	PD.TP-01-03.IV	Totale	ml					36,000	33,03	1.189,08
		Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_81			270,000			270,000		
1100	PD.TP-20-08.IV	Totale	mq					270,000	9,12	2.462,40
		D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1101	PD.TP-20-08.IV	P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_82	ml		6,000			6,000	33,03	198,18
		Totale						6,000		
1102	PD.TP-10.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde	ml		42,000			42,000	33,03	1.387,26
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_83						42,000		
1103	PD.TP-18-01.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		15,000			15,000	2,46	36,90
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_84						15,000		
1104	PD.TP-10.IV	Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Impianto verde	Cadauno		1,000			1,000	1.581,08	1.581,08
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_85						1,000		
1105	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		350,000			350,000	2,46	861,00
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_86						350,000		
1106	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		360,000			360,000	2,46	885,60
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_87						360,000		
1107	PD.TP-20-02.IV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde	ml		6,000			6,000	46,17	277,02
		P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_88						6,000		
1108	PD.TP-20-08.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde	ml		6,000			6,000	33,03	198,18
		P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_88						6,000		
1109	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		75,000			75,000	2,46	184,50
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_89						75,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1109	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_90 Totale	mq		230,000			230,000 230,000	2,46	565,80
1110	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_91 Totale	mq		370,000			370,000 370,000	2,46	910,20
1111	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_92 Totale	mq		25,000			25,000 25,000	2,46	61,50
1112	PD.TP-20-02.IV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_93 Totale	ml		6,000			6,000 6,000	46,17	277,02
1113	PD.TP-20-08.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_93 Totale	ml		6,000			6,000 6,000	33,03	198,18
1114	PD.TP-20-08.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_94 Totale	ml		12,000			12,000 12,000	33,03	396,36
1115	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_95 Totale	mq		75,000			75,000 75,000	2,46	184,50
1116	PD.TP-20-08.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_96 Totale	ml		6,000			6,000 6,000	33,03	198,18
1117	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1118	PD.TP-20-08.IV	P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_97	mq		95,000			95,000	2,46	233,70
		Totale						95,000		
1119	PD.TP-20-08.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde	ml		64,000			64,000	33,03	2.113,92
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_98						64,000		
1120	PD.TP-20-08.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde	ml		60,000			60,000	33,03	1.981,80
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_99						60,000		
1121	PD.TP-20-02.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde	ml		6,000			6,000	33,03	198,18
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_100						6,000		
1122	PD.TP-10.IV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Impianto verde	ml		84,000			84,000	46,17	3.878,28
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_101						84,000		
1123	PD.TP-20-08.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		625,000			625,000	2,46	1.537,50
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_102						625,000		
1124	PD.TP-02-01.IV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Impianto verde	ml		5,000			5,000	33,03	165,15
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_103						5,000		
1125	PD.TP-10.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde	mq		265,000			265,000	6,74	1.786,10
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_104						265,000		
		Prato stabile. Impianto verde	mq		265,000			265,000	2,46	651,90
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_105						265,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1126	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_107 Totale	mq		325,000			325,000 325,000	2,46	799,50
1127	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_108 Totale	mq		40,000			40,000 40,000	2,46	98,40
1128	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_109 Totale	mq		20,000			20,000 20,000	2,46	49,20
1129	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_110 Totale	mq		485,000			485,000 485,000	2,46	1.193,10
1130	1U.06.180.0010	Diserbo chimico totale o selettivo. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV02 Totale	100 mq		8,000			8,000 8,000	16,82	134,56
1131	1U.06.590.0010.a	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: sino a 6 m P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV02 Totale	Cadauno		30,000			30,000 30,000	34,36	1.030,80
1132	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV02 Totale	mq		1.947,000			1.947,000 1.947,000	9,12	17.756,64
1133	1U.06.590.0010.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV04 Totale	Cadauno		1,000			1,000 1,000	54,06	54,06
1134	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV04 Totale	mq		30,000			30,000 30,000	9,12	273,60
1135	1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde,								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		delle rogge, dei fossati.								
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA01			10,000			10,000		
		Totale	100 mq					10,000	41,20	412,00
1136	1U.06.590.0010.c	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.								
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA01			5,000			5,000		
		Totale	Cadauno					5,000	152,42	762,10
1137	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde								
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA01			150,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	9,12	1.368,00
1138	1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati.								
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA02			8,000			8,000		
		Totale	100 mq					8,000	41,20	329,60
1139	1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati.								
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA03			10,000			10,000		
		Totale	100 mq					10,000	41,20	412,00
1140	1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati.								
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area passerella ciclopeditone			50,000			50,000		
		Totale	100 mq					50,000	41,20	2.060,00
1141	1U.06.590.0010.c	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.								
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area passerella ciclopeditone			30,000			30,000		
		Totale	Cadauno					30,000	152,42	4.572,60
1142	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde								
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area passerella ciclopeditone			900,000			900,000		
		Totale	mq					900,000	9,12	8.208,00
1143	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde								
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_111			180,000			180,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	mq					180,000	9,12	1.641,60
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								713.569,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1144	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_01	mq	1,500	6.480,000			9.720,000	1,01	9.817,20
		Totale						9.720,000		
1145	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_02	mq	1,500	330,000			495,000	1,97	975,15
		Totale						495,000		
1146	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_03	mq	1,500	325,000			487,500	1,97	960,38
		Totale						487,500		
1147	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_04	mq	1,500	12.520,000			18.780,000	1,01	18.967,80
		Totale						18.780,000		
1148	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_05	mq	1,500	695,000			1.042,500	1,97	2.053,73
		Totale						1.042,500		
1149	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_06	mq	1,500	715,000			1.072,500	1,97	2.112,83
		Totale						1.072,500		
1150	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_07	mq	1,500	3.800,000			5.700,000	0,37	2.109,00
		Totale						5.700,000		
1151	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_08	mq	1,500	40,000			60,000	1,97	118,20
		Totale						60,000		
1152	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_09	mq	1,500	40,000			60,000	1,97	118,20
		Totale						60,000		
1153	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_10		1,500	90,000			135,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	mq					135,000	1,97	265,95
1154	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_11		1,500	95,000			142,500		
		Totale	mq					142,500	1,97	280,73
1155	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_12		1,500	655,000			982,500		
		Totale	mq					982,500	1,85	1.817,63
1156	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_13		1,500	385,000			577,500		
		Totale	mq					577,500	1,85	1.068,38
1157	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_14		1,500	520,000			780,000		
		Totale	mq					780,000	1,85	1.443,00
1158	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_15		1,500	35,000			52,500		
		Totale	mq					52,500	1,85	97,13
1159	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_16		1,500	1.000,000			1.500,000		
		Totale	mq					1.500,000	1,97	2.955,00
1160	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_17		1,500	4.535,000			6.802,500		
		Totale	mq					6.802,500	1,01	6.870,53
1161	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_18		1,500	6.890,000			10.335,000		
		Totale	mq					10.335,000	0,37	3.823,95
1162	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_19		1,500	435,000			652,500		
		Totale	mq					652,500	2,84	1.853,10
1163	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1164	PD.TP-10.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_20	mq	1,500	1.970,000			2.955,000	1,85	5.466,75
		Totale						2.955,000		
1165	PD.TP-03-02.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	6.865,000			10.297,500	0,37	3.810,08
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_21						10.297,500		
1166	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	35,000			52,500	2,84	149,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_22						52,500		
1167	PD.TP-07-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	140,000			210,000	1,85	388,50
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_23						210,000		
1168	PD.TP-04-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde	mq	1,500	520,000			780,000	1,01	787,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_24						780,000		
1169	PD.TP-07-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	965,000			1.447,500	1,85	2.677,88
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_25						1.447,500		
1170	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde	mq	1,500	785,000			1.177,500	1,01	1.189,28
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_26						1.177,500		
1171	PD.TP-03-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde	mq	1,500	6.775,000			10.162,500	1,01	10.264,13
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_27						10.162,500		
1172	PD.TP-10.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	280,000			420,000	2,84	1.192,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_28						420,000		
1172	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	8.810,000			13.215,000	0,37	4.889,55
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_29						13.215,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1173	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_30	mq	1,500	260,000			390,000	2,84	1.107,60
	Totale							390,000		
1174	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_31	mq	1,500	200,000			300,000	0,37	111,00
	Totale							300,000		
1175	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_32	mq	1,500	305,000			457,500	1,97	901,28
	Totale							457,500		
1176	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_33	mq	1,500	285,000			427,500	1,97	842,18
	Totale							427,500		
1177	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_34	mq	1,500	315,000			472,500	1,85	874,13
	Totale							472,500		
1178	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_35	mq	1,500	80,000			120,000	2,84	340,80
	Totale							120,000		
1179	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_36	mq	1,500	1.865,000			2.797,500	0,37	1.035,08
	Totale							2.797,500		
1180	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_37	mq	1,500	2.990,000			4.485,000	1,01	4.529,85
	Totale							4.485,000		
1181	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_38	mq	1,500	3.490,000			5.235,000	1,85	9.684,75
	Totale							5.235,000		
1182	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_39		1,500	3.425,000			5.137,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1183	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_40	Totale mq					5.137,500	1,01	5.188,88
				1,500	1.580,000			2.370,000		
1184	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_41	Totale mq					2.370,000	1,85	4.384,50
				1,500	605,000			907,500		
1185	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_42	Totale mq					907,500	1,85	1.678,88
				1,500	2.375,000			3.562,500		
1186	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_43	Totale mq					3.562,500	0,37	1.318,13
				1,500	3.155,000			4.732,500		
1187	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_44	Totale mq					4.732,500	1,01	4.779,83
				1,500	850,000			1.275,000		
1188	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_45	Totale mq					1.275,000	1,85	2.358,75
				1,500	875,000			1.312,500		
1189	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_46	Totale mq					1.312,500	2,84	3.727,50
				1,500	1.065,000			1.597,500		
1190	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_47	Totale mq					1.597,500	1,85	2.955,38
				1,500	29.940,000			44.910,000		
1191	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_48	Totale mq					44.910,000	1,01	45.359,10
				1,500	1.905,000			2.857,500		
1192	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde	Totale mq					2.857,500	0,37	1.057,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1193	PD.TP-10.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_49	mq	1,500	8.610,000			12.915,000	1,01	13.044,15
		Totale						12.915,000		
1194	PD.TP-07-01.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	43.100,000			64.650,000	0,37	23.920,50
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_50						64.650,000		
1195	PD.TP-04-01.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde	mq	1,500	5.010,000			7.515,000	1,01	7.590,15
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_51						7.515,000		
1196	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	710,000			1.065,000	1,85	1.970,25
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_52						1.065,000		
1197	PD.TP-07-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	1.080,000			1.620,000	2,84	4.600,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_53						1.620,000		
1198	PD.TP-18-01.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde	mq	1,500	3.240,000			4.860,000	1,01	4.908,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAJ05_54						4.860,000		
1199	PD.TP-10.MV	Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Manutenzione verde	Cadauno	1,500	1,000			1,500	219,30	328,95
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_55						1,500		
1200	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	265,000			397,500	0,37	147,08
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_56						397,500		
1201	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	10,000			15,000	0,37	5,55
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_57						15,000		
1201	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	820,000			1.230,000	0,37	455,10
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_58						1.230,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1202	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_59 Totale	mq	1,500	15,000			22,500 22,500	0,37	8,33
1203	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_60 Totale	mq	1,500	430,000			645,000 645,000	0,37	238,65
1204	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_61 Totale	mq	1,500	15,000			22,500 22,500	0,37	8,33
1205	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_62 Totale	mq	1,500	150,000			225,000 225,000	0,37	83,25
1206	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_63 Totale	mq	1,500	265,000			397,500 397,500	0,37	147,08
1207	PD.TP-20-02.MV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11 Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_64 Totale	ml	1,500	72,000			108,000 108,000	22,45	2.424,60
1208	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_65 Totale	mq	1,500	10,000			15,000 15,000	0,37	5,55
1209	PD.TP-20-02.MV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11 Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_66 Totale	ml	1,500	24,000			36,000 36,000	22,45	808,20
1210	PD.TP-20-02.MV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11		1,500	126,000			189,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1211	PD.TP-20-02.MV	Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_67	ml						22,45	4.243,05
		Totale						189,000		
1212	PD.TP-10.MV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde	ml	1,500	126,000			189,000	22,45	4.243,05
		P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.11						189,000		
1213	PD.TP-10.MV	Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_68	mq	1,500	10,000			15,000	0,37	5,55
		Totale						15,000		
1214	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	1.060,000			1.590,000	0,37	588,30
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_70						1.590,000		
1215	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	690,000			1.035,000	0,37	382,95
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_71						1.035,000		
1216	PD.TP-01-03.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	215,000			322,500	0,37	119,33
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00015 - AREA MAJ05_72						322,500		
1217	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	240,000			360,000	4,64	1.670,40
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_73						360,000		
1218	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	270,000			405,000	4,64	1.879,20
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_74						405,000		
1219	PD.TP-10.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	420,000			630,000	4,64	2.923,20
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00018 - AREA MAJ05_75						630,000		
		Prato stabile. Manutenzione verde						510,000		
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_76						510,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1220	PD.TP-20-02.MV	Totale A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_77	mq	1,500	36,000			510,000	0,37	188,70
1221	PD.TP-20-08.MV	Totale D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_77	ml	1,500	36,000			54,000	22,45	1.212,30
1222	PD.TP-10.MV	Totale Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_78	ml	1,500	75,000			54,000	11,83	638,82
1223	PD.TP-10.MV	Totale Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_79	mq	1,500	150,000			112,500	0,37	41,63
1224	PD.TP-20-02.MV	Totale A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_80	mq	1,500	36,000			112,500	0,37	41,63
1225	PD.TP-20-08.MV	Totale D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_80	ml	1,500	36,000			225,000	0,37	83,25
1226	PD.TP-01-03.MV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_81	ml	1,500	270,000			225,000	0,37	83,25
1227	PD.TP-20-08.MV	Totale D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde	mq	1,500	270,000			54,000	22,45	1.212,30
								54,000	11,83	638,82
								405,000	4,64	1.879,20
								405,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1228	PD.TP-20-08.MV	P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_82	ml	1,500	6,000			9,000	11,83	106,47
		Totale						9,000		
1229	PD.TP-10.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde	ml	1,500	42,000			63,000	11,83	745,29
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_83						63,000		
1230	PD.TP-18-01.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	15,000			22,500	0,37	8,33
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_84						22,500		
1231	PD.TP-10.MV	Ingressi percorso ciclabile tipo I1. Manutenzione verde	Cadauno	1,500	1,000			1,500	219,30	328,95
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_85						1,500		
1232	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	350,000			525,000	0,37	194,25
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_86						525,000		
1233	PD.TP-20-02.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	360,000			540,000	0,37	199,80
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_87						540,000		
1234	PD.TP-20-08.MV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde	ml	1,500	6,000			9,000	22,45	202,05
		P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_88						9,000		
1235	PD.TP-10.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde	ml	1,500	6,000			9,000	11,83	106,47
		P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_88						9,000		
1235	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	75,000			112,500	0,37	41,63
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_89						112,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1236	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_90 Totale	mq	1,500	230,000			345,000 345,000	0,37	127,65
1237	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_91 Totale	mq	1,500	370,000			555,000 555,000	0,37	205,35
1238	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_92 Totale	mq	1,500	25,000			37,500 37,500	0,37	13,88
1239	PD.TP-20-02.MV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_93 Totale	ml	1,500	6,000			9,000 9,000	22,45	202,05
1240	PD.TP-20-08.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - prezzo applicato per TP.20.09 Percorso ciclabile PC00021 - AREA MAJ05_93 Totale	ml	1,500	6,000			9,000 9,000	11,83	106,47
1241	PD.TP-20-08.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_94 Totale	ml	1,500	12,000			18,000 18,000	11,83	212,94
1242	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_95 Totale	mq	1,500	75,000			112,500 112,500	0,37	41,63
1243	PD.TP-20-08.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_96 Totale	ml	1,500	6,000			9,000 9,000	11,83	106,47
1244	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1245	PD.TP-20-08.MV	P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_97	mq	1,500	95,000			142,500	0,37	52,73
		Totale						142,500		
1246	PD.TP-20-08.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde	ml	1,500	64,000			96,000	11,83	1.135,68
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_98						96,000		
1247	PD.TP-20-08.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde	ml	1,500	60,000			90,000	11,83	1.064,70
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_99						90,000		
1248	PD.TP-20-02.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde	ml	1,500	6,000			9,000	11,83	106,47
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_100						9,000		
1249	PD.TP-10.MV	A2 - Percorso ciclabile asfaltato in sede separata dalla viabilità ordinaria con filare alberato. Manutenzione verde	ml	1,500	84,000			126,000	22,45	2.828,70
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_101						126,000		
1250	PD.TP-20-08.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	625,000			937,500	0,37	346,88
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_102						937,500		
1251	PD.TP-02-01.MV	D2 - Percorso ciclabile asfaltato in affiancamento alla viabilità ordinaria con aiuola. Manutenzione verde	ml	1,500	5,000			7,500	11,83	88,73
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_103						7,500		
1252	PD.TP-10.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde	mq	1,500	265,000			397,500	1,97	783,08
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_104						397,500		
		Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	265,000			397,500	0,37	147,08
		P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_105						397,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1253	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_107 Totale	mq	1,500	325,000			487,500 487,500	0,37	180,38
1254	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_108 Totale	mq	1,500	40,000			60,000 60,000	0,37	22,20
1255	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_109 Totale	mq	1,500	20,000			30,000 30,000	0,37	11,10
1256	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_110 Totale	mq	1,500	485,000			727,500 727,500	0,37	269,18
1257	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV02 Totale	mq	1,500	1.950,000			2.925,000 2.925,000	4,64	13.572,00
1258	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RV04 Totale	mq	1,500	30,000			45,000 45,000	4,64	208,80
1259	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area RA01 Totale	mq	1,500	150,000			225,000 225,000	4,64	1.044,00
1260	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 5 - area passerella ciclopeditoneale Totale	mq	1,500	900,000			1.350,000 1.350,000	4,64	6.264,00
1261	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - Percorso ciclabile PC00020 - AREA MAJ05_111 Totale	mq	1,500	180,000			270,000 270,000	4,64	1.252,80
Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro										295.732,02
Totale MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO" Euro										3.302.031,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1262	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01 Totale	mc		1.930,000		0,300	579,000 579,000	11,62	6.727,98
1263	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01 Totale	mc		1.930,000		0,300	579,000 579,000	0,78	451,62
1264	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02 Totale	mc		670,000		0,300	201,000 201,000	11,62	2.335,62
1265	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02 Totale	mc		670,000		0,300	201,000 201,000	0,78	156,78
1266	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03 Totale	mc		700,000		0,300	210,000 210,000	11,62	2.440,20
1267	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03 Totale	mc		700,000		0,300	210,000 210,000	0,78	163,80
1268	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1269	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01b	mc		900,000		0,300	270,000	11,62	3.137,40
		Totale						270,000		
1270	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		900,000		0,300	270,000	0,78	210,60
		Totale						270,000		
1271	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02b	mc		80,000		0,300	24,000	11,62	278,88
		Totale						24,000		
1272	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		80,000		0,300	24,000	0,78	18,72
		Totale						24,000		
1273	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		250,000		0,300	75,000	11,62	871,50
		Totale						75,000		
1274	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03b	mc		250,000		0,300	75,000	0,78	58,50
		Totale						75,000		
1275	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		18.760,000		0,300	5.628,000	11,62	65.397,36
		Totale						5.628,000		
1275	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_04	mc		18.760,000		0,300	5.628,000		
		Totale						5.628,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1276	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_05	mc					5.628,000	0,78	4.389,84
1277	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_05	mc		4.980,000		0,300	1.494,000	11,62	17.360,28
1278	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_06	mc		4.980,000		0,300	1.494,000	0,78	1.165,32
1279	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_06	mc		1.175,000		0,300	352,500	11,62	4.096,05
1280	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_07	mc		1.175,000		0,300	352,500	0,78	274,95
1281	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_07	mc		180,000		0,300	54,000	11,62	627,48
1282	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_08	mc		180,000		0,300	54,000	0,78	42,12
		Totale	mc		875,000		0,300	262,500	11,62	3.050,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1283	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_08 Totale	mc		875,000		0,300	262,500 262,500	0,78	204,75
1284	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_09 Totale	mc		1.485,000		0,300	445,500 445,500	11,62	5.176,71
1285	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_09 Totale	mc		1.485,000		0,300	445,500 445,500	0,78	347,49
1286	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_10 Totale	mc		500,000		0,300	150,000 150,000	11,62	1.743,00
1287	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_10 Totale	mc		500,000		0,300	150,000 150,000	0,78	117,00
1288	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_11 Totale	mc		110,000		0,300	33,000 33,000	11,62	383,46
1289	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_11 Totale	mc		110,000		0,300	33,000 33,000	0,78	25,74
1290	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1291	A.2.07.b	trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_12 Totale	mc		105,000		0,300	31,500	11,62	366,03
								31,500		
1292	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_12 Totale	mc		105,000		0,300	31,500	0,78	24,57
								31,500		
1293	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_13 Totale	mc		530,000		0,300	159,000	11,62	1.847,58
								159,000		
1294	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_13 Totale	mc		530,000		0,300	159,000	0,78	124,02
								159,000		
1295	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_14 Totale	mc		195,000		0,300	58,500	11,62	679,77
								58,500		
1296	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_14 Totale	mc		195,000		0,300	58,500	0,78	45,63
								58,500		
1297	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_15 Totale	mc		55,000		0,300	16,500	11,62	191,73
								16,500		
1297	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1298	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_15	mc		55,000		0,300	16,500	0,78	12,87
		Totale						16,500		
1299	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		405,000		0,300	121,500	11,62	1.411,83
		Totale						121,500		
1300	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_16	mc		405,000		0,300	121,500	0,78	94,77
		Totale						121,500		
1301	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		285,000		0,300	85,500	11,62	993,51
		Totale						85,500		
1302	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_17	mc		285,000		0,300	85,500	0,78	66,69
		Totale						85,500		
1303	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		3.155,000		0,300	946,500	11,62	10.998,33
		Totale						946,500		
1304	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_21	mc		3.155,000		0,300	946,500	0,78	738,27
		Totale						946,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		130,000		0,300	39,000	11,62	453,18
		Totale						39,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1305	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_22 Totale	mc		130,000		0,300	39,000 39,000	0,78	30,42
1306	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_24 Totale	mc		265,000		0,300	79,500 79,500	11,62	923,79
1307	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_24 Totale	mc		265,000		0,300	79,500 79,500	0,78	62,01
1308	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_25 Totale	mc		170,000		0,300	51,000 51,000	11,62	592,62
1309	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_25 Totale	mc		170,000		0,300	51,000 51,000	0,78	39,78
1310	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_26 Totale	mc		125,000		0,300	37,500 37,500	11,62	435,75
1311	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_26 Totale	mc		125,000		0,300	37,500 37,500	0,78	29,25
1312	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1313	A.2.07.b	trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_27 Totale	mc		50,000		0,300	15,000	11,62	174,30
								15,000		
1314	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_27 Totale	mc		50,000		0,300	15,000	0,78	11,70
								15,000		
1315	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_29 Totale	mc		5.385,000		0,300	1.615,500	11,62	18.772,11
								1.615,500		
1316	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_29 Totale	mc		5.385,000		0,300	1.615,500	0,78	1.260,09
								1.615,500		
1317	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_31 Totale	mc		480,000		0,300	144,000	11,62	1.673,28
								144,000		
1318	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_31 Totale	mc		480,000		0,300	144,000	0,78	112,32
								144,000		
1319	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_32 Totale	mc		1.070,000		0,300	321,000	11,62	3.730,02
								321,000		
1319	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1320	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_32	mc		1.070,000		0,300	321,000	0,78	250,38
		Totale						321,000		
1321	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		15,000		0,300	4,500	11,62	52,29
		Totale						4,500		
1322	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_33	mc		15,000		0,300	4,500	0,78	3,51
		Totale						4,500		
1323	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
		Totale						34,500		
1324	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_34	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	26,91
		Totale						34,500		
1325	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		490,000		0,300	147,000	11,62	1.708,14
		Totale						147,000		
1326	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_35	mc		490,000		0,300	147,000	0,78	114,66
		Totale						147,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		1.430,000		0,300	429,000	11,62	4.984,98
		Totale						429,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1327	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_36 Totale	mc		1.430,000		0,300	429,000 429,000	0,78	334,62
1328	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_42 Totale	mc		690,000		0,300	207,000 207,000	11,62	2.405,34
1329	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_42 Totale	mc		690,000		0,300	207,000 207,000	0,78	161,46
1330	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_43 Totale	mc		305,000		0,300	91,500 91,500	11,62	1.063,23
1331	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_43 Totale	mc		305,000		0,300	91,500 91,500	0,78	71,37
1332	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_44 Totale	mc		350,000		0,300	105,000 105,000	11,62	1.220,10
1333	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_44 Totale	mc		350,000		0,300	105,000 105,000	0,78	81,90
1334	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1335	A.2.07.b	trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_45 Totale	mc		310,000		0,300	93,000	11,62	1.080,66
								93,000		
1336	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_45 Totale	mc		310,000		0,300	93,000	0,78	72,54
								93,000		
1337	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_46 Totale	mc		170,000		0,300	51,000	11,62	592,62
								51,000		
1338	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_46 Totale	mc		170,000		0,300	51,000	0,78	39,78
								51,000		
1338	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_47 Totale	mc		160,000		0,300	48,000	11,62	557,76
								48,000		
1339	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_47 Totale	mc		160,000		0,300	48,000	0,78	37,44
								48,000		
1340	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_48 Totale	mc		805,000		0,300	241,500	11,62	2.806,23
								241,500		
1341	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1342	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_48	mc		805,000		0,300	241,500	0,78	188,37
		Totale						241,500		
1343	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		380,000		0,300	114,000	11,62	1.324,68
		Totale						114,000		
1344	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_49	mc		380,000		0,300	114,000	0,78	88,92
		Totale						114,000		
1345	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		130,000		0,300	39,000	11,62	453,18
		Totale						39,000		
1346	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_50	mc		130,000		0,300	39,000	0,78	30,42
		Totale						39,000		
1347	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		370,000		0,300	111,000	11,62	1.289,82
		Totale						111,000		
1348	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_54	mc		370,000		0,300	111,000	0,78	86,58
		Totale						111,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		290,000		0,300	87,000	11,62	1.010,94
		Totale						87,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1349	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_55 Totale	mc		290,000		0,300	87,000 87,000	0,78	67,86
1350	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_56 Totale	mc		130,000		0,300	39,000 39,000	11,62	453,18
1351	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_56 Totale	mc		130,000		0,300	39,000 39,000	0,78	30,42
1352	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_57 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	11,62	296,31
1353	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_57 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	0,78	19,89
1354	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_58 Totale	mc		700,000		0,300	210,000 210,000	11,62	2.440,20
1355	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_58 Totale	mc		700,000		0,300	210,000 210,000	0,78	163,80
1356	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1357	A.2.07.b	trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_61 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
								34,500		
1358	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_61 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	26,91
								34,500		
1359	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_62 Totale	mc		145,000		0,300	43,500	11,62	505,47
								43,500		
1360	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_62 Totale	mc		145,000		0,300	43,500	0,78	33,93
								43,500		
1361	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_63 Totale	mc		1.285,000		0,300	385,500	11,62	4.479,51
								385,500		
1362	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_63 Totale	mc		1.285,000		0,300	385,500	0,78	300,69
								385,500		
1363	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_64 Totale	mc		50,000		0,300	15,000	11,62	174,30
								15,000		
1363	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1364	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_64	mc		50,000		0,300	15,000	0,78	11,70
		Totale						15,000		
1365	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		105,000		0,300	31,500	11,62	366,03
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_66						31,500		
1366	A.2.04.a	Totale	mc		105,000		0,300	31,500	0,78	24,57
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						31,500		
1367	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_66	mc		595,000		0,300	178,500	11,62	2.074,17
		Totale						178,500		
1368	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		595,000		0,300	178,500	0,78	139,23
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_67						178,500		
1369	A.2.07.b	Totale	mc		110,000		0,300	33,000	11,62	383,46
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						33,000		
1370	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_68	mc		110,000		0,300	33,000	0,78	25,74
		Totale						33,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		155,000		0,300	46,500	11,62	540,33
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_69						46,500		
		Totale	mc					46,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1371	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_69 Totale	mc		155,000		0,300	46,500 46,500	0,78	36,27
1372	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_73 Totale	mc		750,000		0,300	225,000 225,000	11,62	2.614,50
1373	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_73 Totale	mc		750,000		0,300	225,000 225,000	0,78	175,50
1374	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_74 Totale	mc		35,000		0,300	10,500 10,500	11,62	122,01
1375	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_74 Totale	mc		35,000		0,300	10,500 10,500	0,78	8,19
1376	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_76 Totale	mc		35,000		0,300	10,500 10,500	11,62	122,01
1377	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_76 Totale	mc		35,000		0,300	10,500 10,500	0,78	8,19
1378	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1379	A.2.07.b	trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_77 Totale	mc		330,000		0,300	99,000	11,62	1.150,38
								99,000		
1380	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_77 Totale	mc		330,000		0,300	99,000	0,78	77,22
								99,000		
1381	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_80 Totale	mc		450,000		0,300	135,000	11,62	1.568,70
								135,000		
1382	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_80 Totale	mc		450,000		0,300	135,000	0,78	105,30
								135,000		
1383	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_81 Totale	mc		10,000		0,300	3,000	11,62	34,86
								3,000		
1384	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_81 Totale	mc		10,000		0,300	3,000	0,78	2,34
								3,000		
1385	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_83 Totale	mc		10,000		0,300	3,000	11,62	34,86
								3,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1386	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_83	mc		10,000		0,300	3,000	0,78	2,34
		Totale						3,000		
1387	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		510,000		0,300	153,000	11,62	1.777,86
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_85						153,000		
1388	A.2.04.a	Totale	mc		510,000		0,300	153,000	0,78	119,34
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						153,000		
1389	A.2.07.b	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_85	mc		35,000		0,300	10,500	11,62	122,01
		Totale						10,500		
1390	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		35,000		0,300	10,500	0,78	8,19
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_86						10,500		
1391	A.2.07.b	Totale	mc		30,000		0,300	9,000	11,62	104,58
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						9,000		
1392	A.2.04.a	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_87	mc		30,000		0,300	9,000	0,78	7,02
		Totale						9,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		30,000		0,300	9,000	11,62	104,58
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_88						9,000		
		Totale	mc					9,000		
								9,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1393	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_88 Totale	mc		30,000		0,300	9,000 9,000	0,78	7,02
1394	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_89 Totale	mc		210,000		0,300	63,000 63,000	11,62	732,06
1395	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_89 Totale	mc		210,000		0,300	63,000 63,000	0,78	49,14
1396	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_91 Totale	mc		660,000		0,300	198,000 198,000	11,62	2.300,76
1397	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_91 Totale	mc		660,000		0,300	198,000 198,000	0,78	154,44
1398	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_94 Totale	mc		750,000		0,300	225,000 225,000	11,62	2.614,50
1399	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_94 Totale	mc		750,000		0,300	225,000 225,000	0,78	175,50
1400	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1401	A.2.07.b	trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_95 Totale	mc		30,000		0,300	9,000	11,62	104,58
								9,000		
1402	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_95 Totale	mc		30,000		0,300	9,000	0,78	7,02
								9,000		
1403	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_96 Totale	mc		30,000		0,300	9,000	11,62	104,58
								9,000		
1404	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_96 Totale	mc		30,000		0,300	9,000	0,78	7,02
								9,000		
1404	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_97 Totale	mc		30,000		0,300	9,000	11,62	104,58
								9,000		
1405	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_97 Totale	mc		30,000		0,300	9,000	0,78	7,02
								9,000		
1406	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_100 Totale	mc		30,000		0,300	9,000	11,62	104,58
								9,000		
1407	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_100			30,000		0,300	9,000		
		Totale	mc					9,000	0,78	7,02
		Totale 018_TE - Movimenti terra Euro								217.434,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

050_PC - Piste ciclabili

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1408	A.1.01	Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza. Rifacimento pavimentazione in stabilizzato tratto esistente pista ciclabile_scavo Totale	mc		1.400,000		0,400	560,000 560,000	3,15	1.764,00
1409	D.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale: Rifacimento pavimentazione in stabilizzato tratto esistente pista ciclabile_misto granulare Totale	mc		1.400,000		0,300	420,000 420,000	16,82	7.064,40
1410	NP.367	PAVIMENTAZIONE IN GLORIT PER PISTA CICLABILE SU RILEVATI E TRINCEE Rifacimento pavimentazione in stabilizzato tratto esistente pista ciclabile_stabilizzato glorit Totale	mq		1.400,000		0,100	140,000 140,000	10,76	1.506,40
		Totale 050_PC - Piste ciclabili Euro								10.334,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1411	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01			1.930,000			1.930,000		
		Totale	mq					1.930,000	6,74	13.008,20
1412	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02			670,000			670,000		
		Totale	mq					670,000	6,74	4.515,80
1413	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03			700,000			700,000		
		Totale	mq					700,000	2,46	1.722,00
1414	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01b			900,000			900,000		
		Totale	mq					900,000	28,19	25.371,00
1415	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02b			80,000			80,000		
		Totale	mq					80,000	2,46	196,80
1416	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03b			250,000			250,000		
		Totale	mq					250,000	2,46	615,00
1417	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_04			18.760,000			18.760,000		
		Totale	mq					18.760,000	3,68	69.036,80
1418	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_05			4.980,000			4.980,000		
		Totale	mq					4.980,000	2,46	12.250,80
1419	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_06			1.175,000			1.175,000		
		Totale	mq					1.175,000	4,93	5.792,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1420	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_07	mq		180,000			180,000	4,93	887,40
		Totale						180,000		
1421	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_08	mq		875,000			875,000	3,68	3.220,00
		Totale						875,000		
1422	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_09	mq		1.485,000			1.485,000	7,31	10.855,35
		Totale						1.485,000		
1423	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_10	mq		500,000			500,000	2,46	1.230,00
		Totale						500,000		
1424	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_11	mq		110,000			110,000	4,93	542,30
		Totale						110,000		
1425	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_12	mq		105,000			105,000	3,68	386,40
		Totale						105,000		
1426	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_13	mq		530,000			530,000	6,74	3.572,20
		Totale						530,000		
1427	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_14	mq		195,000			195,000	6,74	1.314,30
		Totale						195,000		
1428	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_15	mq		55,000			55,000	4,93	271,15
		Totale						55,000		
1429	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_16			405,000			405,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1430	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_17	Totale mq		285,000			405,000	3,68	1.490,40
1431	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_18	Totale mq		670,000			285,000	2,46	701,10
1432	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_19	Totale mq		635,000			285,000	4,93	3.303,10
1433	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_20	Totale mq		610,000			670,000	4,93	3.130,55
1434	PD.TP-09-02.IV	Rotatoria tipo 2. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_21	Totale mq		3.155,000			635,000	7,31	4.459,10
1435	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_22	Totale mq		130,000			610,000	17,70	55.843,50
1436	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_23	Totale mq		205,000			3.155,000	2,46	319,80
1437	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_24	Totale mq		265,000			130,000	2,46	504,30
1438	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_25	Totale mq		170,000			205,000	28,19	7.470,35
1439	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	Totale mq					170,000	4,93	838,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1440	PD.TP-04-01.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_26	mq		125,000			125,000	28,19	3.523,75
		Totale						125,000		
1441	PD.TP-10.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde	mq		50,000			50,000	4,93	246,50
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_27						50,000		
1442	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		90,000			90,000	2,46	221,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_28						90,000		
1443	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		5.385,000			5.385,000	2,46	13.247,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_29						5.385,000		
1444	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		5.495,000			5.495,000	2,46	13.517,70
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_30						5.495,000		
1445	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		480,000			480,000	28,19	13.531,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_31						480,000		
1446	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		1.070,000			1.070,000	28,19	30.163,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_32						1.070,000		
1447	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		15,000			15,000	28,19	422,85
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_33						15,000		
1448	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		115,000			115,000	28,19	3.241,85
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_34						115,000		
1449	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		490,000			490,000	28,19	13.813,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_35						490,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1449	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_36	mq		1.430,000			1.430,000	28,19	40.311,70
	Totale							1.430,000		
1450	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_37	mq		5,000			5,000	4,93	24,65
	Totale							5,000		
1451	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_38	mq		270,000			270,000	2,46	664,20
	Totale							270,000		
1452	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_39	mq		1.295,000			1.295,000	4,93	6.384,35
	Totale							1.295,000		
1453	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_40	mq		265,000			265,000	4,93	1.306,45
	Totale							265,000		
1454	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_41	mq		65,000			65,000	4,93	320,45
	Totale							65,000		
1455	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_42	mq		690,000			690,000	3,68	2.539,20
	Totale							690,000		
1456	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_43	mq		305,000			305,000	4,93	1.503,65
	Totale							305,000		
1457	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_44	mq		350,000			350,000	6,74	2.359,00
	Totale							350,000		
1458	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_45			310,000			310,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1459	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_46	Totale mq		170,000			310,000	6,74	2.089,40
1460	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_47	Totale mq		160,000			170,000	6,74	1.145,80
1461	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_48	Totale mq		805,000			160,000	6,74	1.078,40
1462	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_49	Totale mq		380,000			805,000	3,68	2.962,40
1463	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_50	Totale mq		130,000			805,000	2,46	934,80
1464	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_51	Totale mq		685,000			130,000	4,93	640,90
1465	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_52	Totale mq		640,000			685,000	4,93	3.377,05
1466	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_53	Totale mq		615,000			685,000	4,93	3.155,20
1467	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_54	Totale mq		370,000			615,000	7,31	4.495,65
1468	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde	Totale mq					370,000	2,46	910,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1469	PD.TP-10.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_55	mq		290,000			290,000	4,93	1.429,70
		Totale						290,000		
1470	PD.TP-02-03.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		130,000			130,000	2,46	319,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_56						130,000		
1471	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		85,000			85,000	28,19	2.396,15
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_57						85,000		
1472	PD.TP-10.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde	mq		700,000			700,000	28,19	19.733,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_58						700,000		
1473	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		190,000			190,000	2,46	467,40
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_59						190,000		
1474	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		585,000			585,000	2,46	1.439,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_60						585,000		
1475	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		115,000			115,000	2,46	282,90
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_61						115,000		
1476	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		145,000			145,000	2,46	356,70
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_62						145,000		
1477	PD.TP-09-02.IV	Rotatoria tipo 2. Impianto verde	mq		1.285,000			1.285,000	17,70	22.744,50
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_63						1.285,000		
1477	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		50,000			50,000	2,46	123,00
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_64						50,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1478	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_65	mq		235,000			235,000	2,46	578,10
		Totale						235,000		
1479	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_66	mq		105,000			105,000	2,46	258,30
		Totale						105,000		
1480	PD.TP-02-03.IV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_67	mq		595,000			595,000	28,19	16.773,05
		Totale						595,000		
1481	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_68	mq		110,000			110,000	4,93	542,30
		Totale						110,000		
1482	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_69	mq		155,000			155,000	2,46	381,30
		Totale						155,000		
1483	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_70	mq		620,000			620,000	2,46	1.525,20
		Totale						620,000		
1484	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_71	mq		390,000			390,000	2,46	959,40
		Totale						390,000		
1485	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_72	mq		430,000			430,000	2,46	1.057,80
		Totale						430,000		
1486	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_73	mq		750,000			750,000	9,12	6.840,00
		Totale						750,000		
1487	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_74			35,000			35,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1488	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_75	Totale mq		25,000			35,000	7,31	255,85
1489	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_76	Totale mq		35,000			25,000	2,46	61,50
1490	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_77	Totale mq		330,000			35,000	7,31	255,85
1491	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_78	Totale mq		130,000			330,000	9,12	3.009,60
1492	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_79	Totale mq		175,000			330,000	2,46	319,80
1493	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_80	Totale mq		450,000			130,000	2,46	430,50
1494	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_81	Totale mq		10,000			175,000	2,46	430,50
1495	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_82	Totale mq		10,000			450,000	9,12	4.104,00
1496	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_83	Totale mq		10,000			450,000	7,31	73,10
1497	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde						10,000	2,46	24,60
								10,000	7,31	73,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1498	PD.TP-01-03.IV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_84	mq		200,000			200,000	2,46	492,00
		Totale						200,000		
1499	PD.TP-03-01.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		510,000			510,000	9,12	4.651,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_85						510,000		
1500	PD.TP-01-03.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde	mq		35,000			35,000	7,31	255,85
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_86						35,000		
1501	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		30,000			30,000	9,12	273,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_87						30,000		
1502	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		30,000			30,000	9,12	273,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_88						30,000		
1503	PD.TP-10.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		210,000			210,000	9,12	1.915,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_89						210,000		
1504	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		205,000			205,000	2,46	504,30
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_90						205,000		
1505	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		660,000			660,000	9,12	6.019,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_91						660,000		
1506	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		320,000			320,000	2,46	787,20
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_92						320,000		
1507	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde	mq		380,000			380,000	2,46	934,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_93						380,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1507	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_94	mq		750,000			750,000	9,12	6.840,00
	Totale							750,000		
1508	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_95	mq		30,000			30,000	9,12	273,60
	Totale							30,000		
1509	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_96	mq		30,000			30,000	9,12	273,60
	Totale							30,000		
1510	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_97	mq		30,000			30,000	9,12	273,60
	Totale							30,000		
1511	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_98	mq		190,000			190,000	2,46	467,40
	Totale							190,000		
1512	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_99	mq		165,000			165,000	2,46	405,90
	Totale							165,000		
1513	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_100	mq		30,000			30,000	9,12	273,60
	Totale							30,000		
1514	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_101	mq		325,000			325,000	2,46	799,50
	Totale							325,000		
1515	1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati. P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RA01	100 mq		2,000			2,000	41,20	82,40
	Totale							2,000		
1516	1U.06.590.0010.c	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1517	PD.TP-01-03.IV	P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RA01	Cadauno		10,000			10,000	152,42	1.524,20
		Totale						10,000		
1518	1U.06.590.0010.c	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		300,000			300,000	9,12	2.736,00
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RA01						300,000		
1519	PD.TP-01-03.IV	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m.	Cadauno		15,000			15,000	152,42	2.286,30
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV01						15,000		
1520	1U.06.530.0100	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		450,000			450,000	9,12	4.104,00
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV01						450,000		
1521	1U.06.590.0010.a	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati.	100 mq		3,000			3,000	41,20	123,60
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02						3,000		
1522	1U.06.590.0010.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: sino a 6 m	Cadauno		5,000			5,000	34,36	171,80
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02						5,000		
1523	PD.TP-01-03.IV	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: da 6 ÷ 10 m.	Cadauno		10,000			10,000	54,06	540,60
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02						10,000		
1524	1U.06.530.0100	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde	mq		450,000			450,000	9,12	4.104,00
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02						450,000		
1524	1U.06.530.0100	Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati.	100 mq		3,000			3,000	41,20	123,60
		P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV03						3,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1525	1U.06.590.0010.a	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Per altezza delle piante: sino a 6 m P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV03 Totale	Cadauno		3,000			3,000 3,000	34,36	103,08
1526	PD.TP-01-03.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Impianto verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV03 Totale	mq		90,000			90,000 90,000	9,12	820,80
Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro										530.230,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1527	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01		1,500	1.930,000			2.895,000		
		Totale	mq					2.895,000	1,97	5.703,15
1528	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02		1,500	670,000			1.005,000		
		Totale	mq					1.005,000	1,97	1.979,85
1529	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde parte MAT01 per mitigazione viabilità connessa CD17 superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03		1,500	700,000			1.050,000		
		Totale	mq					1.050,000	0,37	388,50
1530	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_01b		1,500	900,000			1.350,000		
		Totale	mq					1.350,000	14,33	19.345,50
1531	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_02b		1,500	80,000			120,000		
		Totale	mq					120,000	0,37	44,40
1532	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_03b		1,500	250,000			375,000		
		Totale	mq					375,000	0,37	138,75
1533	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_04		1,500	18.760,000			28.140,000		
		Totale	mq					28.140,000	1,01	28.421,40
1534	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_05		1,500	4.980,000			7.470,000		
		Totale	mq					7.470,000	0,37	2.763,90
1535	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_06		1,500	1.175,000			1.762,500		
		Totale	mq					1.762,500	1,85	3.260,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1536	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_07	mq	1,500	180,000			270,000	1,85	499,50
	Totale							270,000		
1537	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_08	mq	1,500	875,000			1.312,500	1,01	1.325,63
	Totale							1.312,500		
1538	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_09	mq	1,500	1.485,000			2.227,500	2,84	6.326,10
	Totale							2.227,500		
1539	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_10	mq	1,500	500,000			750,000	0,37	277,50
	Totale							750,000		
1540	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_11	mq	1,500	110,000			165,000	1,85	305,25
	Totale							165,000		
1541	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_12	mq	1,500	105,000			157,500	1,01	159,08
	Totale							157,500		
1542	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_13	mq	1,500	530,000			795,000	1,97	1.566,15
	Totale							795,000		
1543	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_14	mq	1,500	195,000			292,500	1,97	576,23
	Totale							292,500		
1544	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_15	mq	1,500	55,000			82,500	1,85	152,63
	Totale							82,500		
1545	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_16		1,500	405,000			607,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1546	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_17	Totale mq	1,500	285,000			607,500	1,01	613,58
1547	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_18	Totale mq	1,500	670,000			427,500	0,37	158,18
1548	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_19	Totale mq	1,500	635,000			1.005,000	1,85	1.859,25
1549	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_20	Totale mq	1,500	610,000			1.005,000	1,85	1.762,13
1550	PD.TP-09-02.MV	Rotatoria tipo 2. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_21	Totale mq	1,500	3.155,000			952,500	1,85	1.762,13
1551	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_22	Totale mq	1,500	130,000			952,500	1,85	1.762,13
1552	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_23	Totale mq	1,500	205,000			915,000	2,84	2.598,60
1553	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_24	Totale mq	1,500	265,000			915,000	2,84	2.598,60
1554	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_25	Totale mq	1,500	170,000			4.732,500	12,29	58.162,43
1555	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	Totale mq	1,500	170,000			4.732,500	12,29	58.162,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1556	PD.TP-04-01.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_26	mq	1,500	125,000			187,500	14,33	2.686,88
		Totale						187,500		
1557	PD.TP-10.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	50,000			75,000	1,85	138,75
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_27						75,000		
1558	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	90,000			135,000	0,37	49,95
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_28						135,000		
1559	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	5.385,000			8.077,500	0,37	2.988,68
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_29						8.077,500		
1560	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	5.495,000			8.242,500	0,37	3.049,73
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_30						8.242,500		
1561	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	480,000			720,000	14,33	10.317,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_31						720,000		
1562	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	1.070,000			1.605,000	14,33	22.999,65
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_32						1.605,000		
1563	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	15,000			22,500	14,33	322,43
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_33						22,500		
1564	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	115,000			172,500	14,33	2.471,93
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_34						172,500		
1564	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	490,000			735,000	14,33	10.532,55
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_35						735,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1565	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_36	mq	1,500	1.430,000			2.145,000	14,33	30.737,85
	Totale							2.145,000		
1566	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_37	mq	1,500	5,000			7,500	1,85	13,88
	Totale							7,500		
1567	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_38	mq	1,500	270,000			405,000	0,37	149,85
	Totale							405,000		
1568	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_39	mq	1,500	1.295,000			1.942,500	1,85	3.593,63
	Totale							1.942,500		
1569	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_40	mq	1,500	265,000			397,500	1,85	735,38
	Totale							397,500		
1570	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_41	mq	1,500	65,000			97,500	1,85	180,38
	Totale							97,500		
1571	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_42	mq	1,500	690,000			1.035,000	1,01	1.045,35
	Totale							1.035,000		
1572	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_43	mq	1,500	305,000			457,500	1,85	846,38
	Totale							457,500		
1573	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_44	mq	1,500	350,000			525,000	1,97	1.034,25
	Totale							525,000		
1574	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_45		1,500	310,000			465,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1575	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_46 Totale	mq	1,500	170,000			465,000	1,97	916,05
1576	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_47 Totale	mq	1,500	160,000			255,000	1,97	502,35
1577	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_48 Totale	mq	1,500	805,000			240,000	1,97	472,80
1578	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_49 Totale	mq	1,500	380,000			240,000	1,01	1.219,58
1579	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_50 Totale	mq	1,500	130,000			1.207,500	1,01	1.219,58
1580	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_51 Totale	mq	1,500	685,000			570,000	0,37	210,90
1581	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_52 Totale	mq	1,500	640,000			570,000	0,37	210,90
1582	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_53 Totale	mq	1,500	615,000			195,000	1,85	360,75
1583	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_54 Totale	mq	1,500	370,000			195,000	1,85	360,75
1584	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	370,000			1.027,500	1,85	1.900,88
								1.027,500	1,85	1.900,88
								960,000	1,85	1.776,00
								960,000	1,85	1.776,00
								922,500	2,84	2.619,90
								922,500	2,84	2.619,90
								555,000	0,37	205,35
								555,000	0,37	205,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1585	PD.TP-10.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_55	mq	1,500	290,000			435,000	1,85	804,75
		Totale						435,000		
1586	PD.TP-02-03.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	130,000			195,000	0,37	72,15
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_56						195,000		
1587	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	85,000			127,500	14,33	1.827,08
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_57						127,500		
1588	PD.TP-10.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde	mq	1,500	700,000			1.050,000	14,33	15.046,50
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_58						1.050,000		
1589	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	190,000			285,000	0,37	105,45
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_59						285,000		
1590	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	585,000			877,500	0,37	324,68
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_60						877,500		
1591	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	115,000			172,500	0,37	63,83
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_61						172,500		
1592	PD.TP-09-02.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	145,000			217,500	0,37	80,48
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_62						217,500		
1593	PD.TP-09-02.MV	Rotatoria tipo 2. Manutenzione verde	mq	1,500	1.285,000			1.927,500	12,29	23.688,98
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_63						1.927,500		
1593	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	50,000			75,000	0,37	27,75
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_64						75,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1594	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_65	mq	1,500	235,000			352,500	0,37	130,43
	Totale							352,500		
1595	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_66	mq	1,500	105,000			157,500	0,37	58,28
	Totale							157,500		
1596	PD.TP-02-03.MV	Formazione arboreo - arbustiva pronto effetto. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_67	mq	1,500	595,000			892,500	14,33	12.789,53
	Totale							892,500		
1597	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_68	mq	1,500	110,000			165,000	1,85	305,25
	Totale							165,000		
1598	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_69	mq	1,500	155,000			232,500	0,37	86,03
	Totale							232,500		
1599	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_70	mq	1,500	620,000			930,000	0,37	344,10
	Totale							930,000		
1600	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_71	mq	1,500	390,000			585,000	0,37	216,45
	Totale							585,000		
1601	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_72	mq	1,500	430,000			645,000	0,37	238,65
	Totale							645,000		
1602	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_73	mq	1,500	750,000			1.125,000	4,64	5.220,00
	Totale							1.125,000		
1603	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_74		1,500	35,000			52,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1604	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_75	Totale mq	1,500	25,000			52,500	2,84	149,10
1605	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_76	Totale mq	1,500	35,000			37,500	0,37	13,88
1606	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_77	Totale mq	1,500	330,000			52,500	2,84	149,10
1607	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_78	Totale mq	1,500	130,000			495,000	4,64	2.296,80
1608	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_79	Totale mq	1,500	175,000			495,000	0,37	72,15
1609	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_80	Totale mq	1,500	450,000			195,000	0,37	72,15
1610	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_81	Totale mq	1,500	10,000			262,500	0,37	97,13
1611	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_82	Totale mq	1,500	10,000			262,500	0,37	97,13
1612	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_83	Totale mq	1,500	10,000			675,000	4,64	3.132,00
1613	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	Totale mq	1,500	10,000			675,000	2,84	42,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1614	PD.TP-01-03.MV	P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_84	mq	1,500	200,000			300,000	0,37	111,00
		Totale						300,000		
1615	PD.TP-03-01.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	510,000			765,000	4,64	3.549,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_85						765,000		
1616	PD.TP-01-03.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde	mq	1,500	35,000			52,500	2,84	149,10
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_86						52,500		
1617	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	30,000			45,000	4,64	208,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_87						45,000		
1618	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	30,000			45,000	4,64	208,80
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_88						45,000		
1619	PD.TP-10.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	210,000			315,000	4,64	1.461,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_89						315,000		
1620	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	205,000			307,500	0,37	113,78
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_90						307,500		
1621	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde	mq	1,500	660,000			990,000	4,64	4.593,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_91						990,000		
1622	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	320,000			480,000	0,37	177,60
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_92						480,000		
1622	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde	mq	1,500	380,000			570,000	0,37	210,90
		P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_93						570,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1623	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_94	mq	1,500	750,000			1.125,000	4,64	5.220,00
	Totale							1.125,000		
1624	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_95	mq	1,500	30,000			45,000	4,64	208,80
	Totale							45,000		
1625	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_96	mq	1,500	30,000			45,000	4,64	208,80
	Totale							45,000		
1626	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_97	mq	1,500	30,000			45,000	4,64	208,80
	Totale							45,000		
1627	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_98	mq	1,500	190,000			285,000	0,37	105,45
	Totale							285,000		
1628	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_99	mq	1,500	165,000			247,500	0,37	91,58
	Totale							247,500		
1629	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_100	mq	1,500	30,000			45,000	4,64	208,80
	Totale							45,000		
1630	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAT01_101	mq	1,500	325,000			487,500	0,37	180,38
	Totale							487,500		
1631	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RA01	mq	1,500	300,000			450,000	4,64	2.088,00
	Totale							450,000		
1632	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV01		1,500	450,000			675,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1633	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV02	Totale mq					675,000	4,64	3.132,00
				1,500	450,000			675,000		
1634	PD.TP-01-03.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli a filare. Manutenzione verde P.S.A. - aree esterne - PSA n. 6 - area RV03	Totale mq					675,000	4,64	3.132,00
				1,500	90,000			135,000		
								135,000	4,64	626,40
Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro										342.448,91
Totale MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA" Euro										1.100.448,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1635	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_01 Totale	mc		695,000		0,300	208,500 208,500	11,62	2.422,77
1636	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_01 Totale	mc		695,000		0,300	208,500 208,500	0,78	162,63
1637	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_02 Totale	mc		55,000		0,300	16,500 16,500	11,62	191,73
1638	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_02 Totale	mc		55,000		0,300	16,500 16,500	0,78	12,87
1639	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_03 Totale	mc		50,000		0,300	15,000 15,000	11,62	174,30
1640	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_03 Totale	mc		50,000		0,300	15,000 15,000	0,78	11,70
1641	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1642	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_04	mc		150,000		0,300	45,000	11,62	522,90
		Totale						45,000		
1643	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		150,000		0,300	45,000	0,78	35,10
		Totale						45,000		
1644	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		30,000		0,300	9,000	11,62	104,58
		Totale						9,000		
1645	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_05	mc		30,000		0,300	9,000	0,78	7,02
		Totale						9,000		
1646	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		75,000		0,300	22,500	11,62	261,45
		Totale						22,500		
1647	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	17,55
		Totale						22,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.			195,000		0,300	58,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_07								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1648	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_07	mc		195,000		0,300	58,500	11,62	679,77
1649	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_08	mc		485,000		0,300	145,500	0,78	45,63
1650	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_08	mc		485,000		0,300	145,500	11,62	1.690,71
1651	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_09	mc		560,000		0,300	168,000	0,78	113,49
1652	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_09	mc		560,000		0,300	168,000	11,62	1.952,16
		Totale	mc					168,000	0,78	131,04
		Totale 018_TE - Movimenti terra Euro								8.537,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1653	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_01			695,000			695,000		
		Totale	mq					695,000	6,74	4.684,30
1654	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_02			55,000			55,000		
		Totale	mq					55,000	2,46	135,30
1655	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_03			50,000			50,000		
		Totale	mq					50,000	4,93	246,50
1656	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_04			150,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	6,74	1.011,00
1657	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_05			30,000			30,000		
		Totale	mq					30,000	2,46	73,80
1658	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_06			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	4,93	369,75
1659	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_07			195,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	6,74	1.314,30
1660	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_08			485,000			485,000		
		Totale	mq					485,000	2,46	1.193,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1661	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_09	mq		560,000			560,000	6,74	3.774,40
		Totale						560,000		
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								12.802,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1662	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_01		1,500	695,000			1.042,500		
		Totale	mq					1.042,500	1,97	2.053,73
1663	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_02		1,500	55,000			82,500		
		Totale	mq					82,500	0,37	30,53
1664	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_03		1,500	50,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	1,85	138,75
1665	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_04		1,500	150,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	1,97	443,25
1666	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_05		1,500	30,000			45,000		
		Totale	mq					45,000	0,37	16,65
1667	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_06		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	1,85	208,13
1668	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_07		1,500	195,000			292,500		
		Totale	mq					292,500	1,97	576,23
1669	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_08		1,500	485,000			727,500		
		Totale	mq					727,500	0,37	269,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1670	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY31_09	mq	1,500	560,000			840,000	1,97	1.654,80
		Totale						840,000		
		Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro Totale MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50 Euro								5.391,25 26.731,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1671	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_01 Totale	mc		190,000		0,300	57,000 57,000	11,62	662,34
1672	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_01 Totale	mc		190,000		0,300	57,000 57,000	0,78	44,46
1673	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_02 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	11,62	296,31
1674	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_02 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	0,78	19,89
1675	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_03 Totale	mc		160,000		0,300	48,000 48,000	11,62	557,76
1676	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_03 Totale	mc		160,000		0,300	48,000 48,000	0,78	37,44
1677	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1678	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_04	mc		760,000		0,300	228,000	11,62	2.649,36
		Totale						228,000		
1679	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		760,000		0,300	228,000	0,78	177,84
		Totale						228,000		
1680	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		150,000		0,300	45,000	11,62	522,90
		Totale						45,000		
1681	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_05	mc		150,000		0,300	45,000	0,78	35,10
		Totale						45,000		
1682	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		210,000		0,300	63,000	11,62	732,06
		Totale						63,000		
1683	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		210,000		0,300	63,000	0,78	49,14
		Totale						63,000		
1683	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		240,000		0,300	72,000		
		Totale						72,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1684	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_07	mc					72,000	11,62	836,64
1685	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_08	mc		240,000		0,300	72,000	0,78	56,16
1686	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_08	mc		285,000		0,300	85,500	11,62	993,51
1687	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_09	mc					85,500	0,78	66,69
1688	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_09	mc		415,000		0,300	124,500	11,62	1.446,69
1689	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_10	mc					124,500	0,78	97,11
		Totale	mc		260,000		0,300	78,000	11,62	906,36
								78,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1690	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_10 Totale	mc		260,000		0,300	78,000 78,000	0,78	60,84
1691	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_11 Totale	mc		220,000		0,300	66,000 66,000	11,62	766,92
1692	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_11 Totale	mc		220,000		0,300	66,000 66,000	0,78	51,48
1693	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_12 Totale	mc		380,000		0,300	114,000 114,000	11,62	1.324,68
1694	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_12 Totale	mc		380,000		0,300	114,000 114,000	0,78	88,92
1695	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_13 Totale	mc		220,000		0,300	66,000 66,000	11,62	766,92
1696	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1697	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_13 Totale	mc		220,000		0,300	66,000	0,78	51,48
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						66,000		
1698	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_14 Totale	mc		270,000		0,300	81,000	11,62	941,22
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						81,000		
1699	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_14 Totale	mc		270,000		0,300	81,000	0,78	63,18
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						81,000		
1700	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_15 Totale	mc		210,000		0,300	63,000	11,62	732,06
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						63,000		
1701	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_15 Totale	mc		210,000		0,300	63,000	0,78	49,14
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						63,000		
1702	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_16 Totale	mc		210,000		0,300	63,000	11,62	732,06
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						63,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_16			210,000		0,300	63,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1703	A.2.04.a	MAY32_16	mc						0,78	49,14
		Totale						63,000		
1704	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		270,000		0,300	81,000	11,62	941,22
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_17						81,000		
1705	A.2.04.a	Totale	mc		270,000		0,300	81,000	0,78	63,18
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						81,000		
1706	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_17	mc		510,000		0,300	153,000	11,62	1.777,86
		Totale						153,000		
1707	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		510,000		0,300	153,000	0,78	119,34
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_18						153,000		
1708	A.2.07.b	Totale	mc		2.765,000		0,300	829,500	11,62	9.638,79
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						829,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_19	mc		2.765,000		0,300	829,500		
		Totale						829,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1709	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_20	mc		730,000		0,300	829,500	0,78	647,01
1710	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_20	mc		730,000		0,300	219,000	11,62	2.544,78
1711	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_21	mc		930,000		0,300	219,000	0,78	170,82
1712	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_21	mc		930,000		0,300	279,000	11,62	3.241,98
1713	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_22	mc		1.645,000		0,300	279,000	0,78	217,62
1714	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_22	mc		1.645,000		0,300	493,500	11,62	5.734,47
		Totale	mc					493,500	0,78	384,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1715	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_23 Totale	mc		295,000		0,300	88,500 88,500	11,62	1.028,37
1716	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_23 Totale	mc		295,000		0,300	88,500 88,500	0,78	69,03
1717	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_24 Totale	mc		410,000		0,300	123,000 123,000	11,62	1.429,26
1718	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_24 Totale	mc		410,000		0,300	123,000 123,000	0,78	95,94
1719	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_25 Totale	mc		975,000		0,300	292,500 292,500	11,62	3.398,85
1720	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_25 Totale	mc		975,000		0,300	292,500 292,500	0,78	228,15
1721	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1722	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_26	mc		680,000		0,300	204,000	11,62	2.370,48
		Totale						204,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1723	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_26	mc		680,000		0,300	204,000	0,78	159,12
		Totale						204,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
1724	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_27	mc		420,000		0,300	126,000	11,62	1.464,12
		Totale						126,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1725	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_27	mc		420,000		0,300	126,000	0,78	98,28
		Totale						126,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
1726	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_28	mc		140,000		0,300	42,000	11,62	488,04
		Totale						42,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1727	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_28	mc		140,000		0,300	42,000	0,78	32,76
		Totale						42,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
1727	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_29	mc		175,000		0,300	52,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1728	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_29	mc		175,000		0,300	52,500	11,62	610,05
1729	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_30	mc		90,000		0,300	27,000	0,78	40,95
1730	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MA032_E30	mc		90,000		0,300	27,000	11,62	313,74
1731	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_31	mc		800,000		0,300	240,000	0,78	21,06
1732	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_31	mc		800,000		0,300	240,000	11,62	2.788,80
1733	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_32	mc		245,000		0,300	73,500	0,78	187,20
		Totale	mc					73,500	11,62	854,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1734	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_32 Totale	mc		245,000		0,300	73,500 73,500	0,78	57,33
1735	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_33 Totale	mc		565,000		0,300	169,500 169,500	11,62	1.969,59
1736	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_33 Totale	mc		565,000		0,300	169,500 169,500	0,78	132,21
1737	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_34 Totale	mc		495,000		0,300	148,500 148,500	11,62	1.725,57
1738	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_34 Totale	mc		495,000		0,300	148,500 148,500	0,78	115,83
1739	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_35 Totale	mc		220,000		0,300	66,000 66,000	11,62	766,92
1740	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1741	A.2.04.a	configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_35 Totale	mc		220,000		0,300	66,000	0,78	51,48
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						66,000		
1742	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_36 Totale	mc		15,000		0,300	4,500	11,62	52,29
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						4,500		
1743	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_36 Totale	mc		15,000		0,300	4,500	0,78	3,51
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						4,500		
1744	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_37 Totale	mc		95,000		0,300	28,500	11,62	331,17
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						28,500		
1745	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_37 Totale	mc		95,000		0,300	28,500	0,78	22,23
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						28,500		
1746	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_38 Totale	mc		270,000		0,300	81,000	11,62	941,22
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						81,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_38			270,000		0,300	81,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1747	A.2.04.a	MAY32_38	mc						0,78	63,18
		Totale						81,000		
1748	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		525,000		0,300	157,500	11,62	1.830,15
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_39						157,500		
1749	A.2.04.a	Totale	mc		525,000		0,300	157,500	0,78	122,85
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						157,500		
1750	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_39	mc		355,000		0,300	106,500	11,62	1.237,53
		Totale						106,500		
1751	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		355,000		0,300	106,500	0,78	83,07
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_40						106,500		
1752	A.2.07.b	Totale	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						34,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_41	mc		115,000		0,300	34,500		
		Totale						34,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1753	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_42	mc		735,000		0,300	34,500	0,78	26,91
1754	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_42	mc		735,000		0,300	220,500	11,62	2.562,21
1755	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_43	mc		2.250,000		0,300	220,500	0,78	171,99
1756	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_43	mc		2.250,000		0,300	675,000	11,62	7.843,50
1757	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_44	mc		320,000		0,300	675,000	0,78	526,50
1758	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_44	mc		320,000		0,300	96,000	11,62	1.115,52
		Totale	mc					96,000	0,78	74,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1759	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_45 Totale	mc		45,000		0,300	13,500 13,500	11,62	156,87
1760	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_45 Totale	mc		45,000		0,300	13,500 13,500	0,78	10,53
1761	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_46 Totale	mc		795,000		0,300	238,500 238,500	11,62	2.771,37
1762	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_46 Totale	mc		795,000		0,300	238,500 238,500	0,78	186,03
1763	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_47 Totale	mc		240,000		0,300	72,000 72,000	11,62	836,64
1764	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_47 Totale	mc		240,000		0,300	72,000 72,000	0,78	56,16
1765	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1766	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_48	mc		225,000		0,300	67,500	11,62	784,35
		Totale						67,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1767	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_48	mc		225,000		0,300	67,500	0,78	52,65
		Totale						67,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
1768	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_49	mc		75,000		0,300	22,500	11,62	261,45
		Totale						22,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1769	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_49	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	17,55
		Totale						22,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
1770	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_50	mc		770,000		0,300	231,000	11,62	2.684,22
		Totale						231,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1771	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_50	mc		770,000		0,300	231,000	0,78	180,18
		Totale						231,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_51			485,000		0,300	145,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1772	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_51	mc		485,000		0,300	145,500	11,62	1.690,71
1773	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_52	mc		225,000		0,300	145,500	0,78	113,49
1774	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_52	mc		225,000		0,300	67,500	11,62	784,35
1775	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_53	mc		225,000		0,300	67,500	0,78	52,65
1776	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_53	mc		225,000		0,300	67,500	11,62	784,35
1777	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_54	mc		170,000		0,300	67,500	0,78	52,65
		Totale	mc					51,000	11,62	592,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1778	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_54 Totale	mc		170,000		0,300	51,000 51,000	0,78	39,78
1779	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_55 Totale	mc		130,000		0,300	39,000 39,000	11,62	453,18
1780	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_55 Totale	mc		130,000		0,300	39,000 39,000	0,78	30,42
1781	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_56 Totale	mc		435,000		0,300	130,500 130,500	11,62	1.516,41
1782	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_56 Totale	mc		435,000		0,300	130,500 130,500	0,78	101,79
1783	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_57 Totale	mc		500,000		0,300	150,000 150,000	11,62	1.743,00
1784	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1785	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_57 Totale	mc		500,000		0,300	150,000	0,78	117,00
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						150,000		
1786	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_58 Totale	mc		660,000		0,300	198,000	11,62	2.300,76
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						198,000		
1787	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_58 Totale	mc		660,000		0,300	198,000	0,78	154,44
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						198,000		
1788	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_59 Totale	mc		75,000		0,300	22,500	11,62	261,45
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						22,500		
1789	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_59 Totale	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	17,55
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						22,500		
1790	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_60 Totale	mc		270,000		0,300	81,000	11,62	941,22
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						81,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_60			270,000		0,300	81,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1791	A.2.04.a	MAY32_60	mc						0,78	63,18
		Totale						81,000		
1792	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		425,000		0,300	127,500	11,62	1.481,55
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_61						127,500		
1793	A.2.04.a	Totale	mc		425,000		0,300	127,500	0,78	99,45
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						127,500		
1794	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_61	mc		450,000		0,300	135,000	11,62	1.568,70
		Totale						135,000		
1795	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		450,000		0,300	135,000	0,78	105,30
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_62						135,000		
1796	A.2.07.b	Totale	mc		120,000		0,300	36,000	11,62	418,32
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						36,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_63	mc		120,000		0,300	36,000		
		Totale						36,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1797	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_64	mc		390,000		0,300	36,000	0,78	28,08
1798	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_64	mc		390,000		0,300	117,000	11,62	1.359,54
1799	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_65	mc		185,000		0,300	117,000	0,78	91,26
1800	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_65	mc		185,000		0,300	55,500	11,62	644,91
1801	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_66	mc		390,000		0,300	55,500	0,78	43,29
1802	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_66	mc		390,000		0,300	117,000	11,62	1.359,54
		Totale	mc					117,000	0,78	91,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1803	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_67 Totale	mc		675,000		0,300	202,500 202,500	11,62	2.353,05
1804	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_67 Totale	mc		675,000		0,300	202,500 202,500	0,78	157,95
1805	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_68 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	11,62	313,74
1806	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_68 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	0,78	21,06
1807	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_69 Totale	mc		270,000		0,300	81,000 81,000	11,62	941,22
1808	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_69 Totale	mc		270,000		0,300	81,000 81,000	0,78	63,18
1809	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1810	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_70	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
		Totale						18,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1811	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_70	mc		60,000		0,300	18,000	0,78	14,04
		Totale						18,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
1812	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_71	mc		740,000		0,300	222,000	11,62	2.579,64
		Totale						222,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1813	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_71	mc		740,000		0,300	222,000	0,78	173,16
		Totale						222,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
1814	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_72	mc		510,000		0,300	153,000	11,62	1.777,86
		Totale						153,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
1815	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_72	mc		510,000		0,300	153,000	0,78	119,34
		Totale						153,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_73			2.980,000		0,300	894,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1816	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_73	mc		2.980,000		0,300	894,000	11,62	10.388,28
1817	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_74	mc		760,000		0,300	228,000	0,78	697,32
1818	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_74	mc		760,000		0,300	228,000	11,62	2.649,36
1819	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_75	mc		840,000		0,300	252,000	0,78	177,84
1820	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_75	mc		840,000		0,300	252,000	11,62	2.928,24
1821	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_76	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	196,56
		Totale	mc					22,500	11,62	261,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1822	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_76 Totale	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	17,55
								22,500		
1823	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_77 Totale	mc		400,000		0,300	120,000	11,62	1.394,40
								120,000		
1824	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_77 Totale	mc		400,000		0,300	120,000	0,78	93,60
								120,000		
1825	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_78 Totale	mc		100,000		0,300	30,000	11,62	348,60
								30,000		
1826	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_78 Totale	mc		100,000		0,300	30,000	0,78	23,40
								30,000		
1827	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_79 Totale	mc		85,000		0,300	25,500	11,62	296,31
								25,500		
1828	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1829	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_79 Totale	mc		85,000		0,300	25,500	0,78	19,89
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						25,500		
1830	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_80 Totale	mc		50,000		0,300	15,000	11,62	174,30
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						15,000		
1831	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_80 Totale	mc		50,000		0,300	15,000	0,78	11,70
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						15,000		
1832	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_81 Totale	mc		685,000		0,300	205,500	11,62	2.387,91
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						205,500		
1833	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_81 Totale	mc		685,000		0,300	205,500	0,78	160,29
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						205,500		
1834	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_82 Totale	mc		48,000		0,300	14,400	11,62	167,33
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						14,400		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_82			48,000		0,300	14,400		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1835	A.2.04.a	MAY32_82	mc						0,78	11,23
		Totale						14,400		
1836	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		48,000		0,300	14,400	11,62	167,33
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_83						14,400		
1837	A.2.04.a	Totale	mc		48,000		0,300	14,400	0,78	11,23
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						14,400		
1838	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_83	mc		672,000		0,300	201,600	11,62	2.342,59
		Totale						201,600		
1839	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		672,000		0,300	201,600	0,78	157,25
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_84						201,600		
1840	A.2.07.b	Totale	mc		55,000		0,300	16,500	11,62	191,73
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						16,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_85			55,000		0,300	16,500		
		Totale						16,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1841	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_86	mc					16,500	0,78	12,87
					96,000		0,300	28,800		
1842	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_86	mc					28,800	11,62	334,66
					96,000		0,300	28,800		
1843	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_87	mc					28,800	0,78	22,46
					240,000		0,300	72,000		
1844	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_87	mc					72,000	11,62	836,64
					240,000		0,300	72,000		
		Totale	mc					72,000	0,78	56,16
Totale 018_TE - Movimenti terra Euro										141.616,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1845	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_01 Totale	mq		190,000			190,000 190,000	2,46	467,40
1846	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_02 Totale	mq		85,000			85,000 85,000	2,46	209,10
1847	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_03 Totale	mq		160,000			160,000 160,000	6,74	1.078,40
1848	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_04 Totale	mq		760,000			760,000 760,000	2,46	1.869,60
1849	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_05 Totale	mq		150,000			150,000 150,000	6,74	1.011,00
1850	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_06 Totale	mq		210,000			210,000 210,000	6,74	1.415,40
1851	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_07 Totale	mq		240,000			240,000 240,000	2,46	590,40
1852	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_08 Totale	mq		285,000			285,000 285,000	2,46	701,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1853	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_09			415,000			415,000		
		Totale	mq					415,000	6,74	2.797,10
1854	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_10			260,000			260,000		
		Totale	mq					260,000	2,46	639,60
1855	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_11			220,000			220,000		
		Totale	mq					220,000	2,46	541,20
1856	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_12			380,000			380,000		
		Totale	mq					380,000	2,46	934,80
1857	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_13			220,000			220,000		
		Totale	mq					220,000	6,74	1.482,80
1858	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_14			270,000			270,000		
		Totale	mq					270,000	6,74	1.819,80
1859	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_15			210,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	2,46	516,60
1860	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_16			210,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	6,74	1.415,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1861	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_17			270,000			270,000		
		Totale	mq					270,000	2,46	664,20
1862	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_18			510,000			510,000		
		Totale	mq					510,000	6,74	3.437,40
1863	PD.TP-07-01.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_19			2.765,000			2.765,000		
		Totale	mq					2.765,000	3,68	10.175,20
1864	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_20			730,000			730,000		
		Totale	mq					730,000	6,74	4.920,20
1865	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_21			930,000			930,000		
		Totale	mq					930,000	2,46	2.287,80
1866	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_22			1.645,000			1.645,000		
		Totale	mq					1.645,000	2,46	4.046,70
1867	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_23			295,000			295,000		
		Totale	mq					295,000	6,74	1.988,30
1868	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_24			410,000			410,000		
		Totale	mq					410,000	6,74	2.763,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1869	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_25			975,000			975,000		
		Totale	mq					975,000	6,74	6.571,50
1870	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_26			680,000			680,000		
		Totale	mq					680,000	6,74	4.583,20
1871	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_27			420,000			420,000		
		Totale	mq					420,000	6,74	2.830,80
1872	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_28			140,000			140,000		
		Totale	mq					140,000	2,46	344,40
1873	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_29			175,000			175,000		
		Totale	mq					175,000	2,46	430,50
1874	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_30			90,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	2,46	221,40
1875	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_31			800,000			800,000		
		Totale	mq					800,000	6,74	5.392,00
1876	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_32			245,000			245,000		
		Totale	mq					245,000	6,74	1.651,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1877	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_33			565,000			565,000		
		Totale	mq					565,000	6,74	3.808,10
1878	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_34			495,000			495,000		
		Totale	mq					495,000	2,46	1.217,70
1879	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_35			220,000			220,000		
		Totale	mq					220,000	2,46	541,20
1880	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_36			15,000			15,000		
		Totale	mq					15,000	2,46	36,90
1881	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_37			95,000			95,000		
		Totale	mq					95,000	4,93	468,35
1882	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_38			270,000			270,000		
		Totale	mq					270,000	37,60	10.152,00
1883	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_39			525,000			525,000		
		Totale	mq					525,000	4,93	2.588,25
1884	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_40			355,000			355,000		
		Totale	mq					355,000	37,60	13.348,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1885	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_41			115,000			115,000		
		Totale	mq					115,000	2,46	282,90
1886	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_42			735,000			735,000		
		Totale	mq					735,000	37,60	27.636,00
1887	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_43			2.250,000			2.250,000		
		Totale	mq					2.250,000	2,46	5.535,00
1888	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_44			320,000			320,000		
		Totale	mq					320,000	2,46	787,20
1889	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_45			45,000			45,000		
		Totale	mq					45,000	6,74	303,30
1890	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_46			795,000			795,000		
		Totale	mq					795,000	6,74	5.358,30
1891	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_47			240,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	2,46	590,40
1892	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_48			225,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	2,46	553,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1893	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_49			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	2,46	184,50
1894	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_50			770,000			770,000		
		Totale	mq					770,000	6,74	5.189,80
1895	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_51			485,000			485,000		
		Totale	mq					485,000	2,46	1.193,10
1896	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_52			225,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	2,46	553,50
1897	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_53			225,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	4,93	1.109,25
1898	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_54			170,000			170,000		
		Totale	mq					170,000	6,74	1.145,80
1899	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_55			130,000			130,000		
		Totale	mq					130,000	6,74	876,20
1900	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_56			435,000			435,000		
		Totale	mq					435,000	2,46	1.070,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1901	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_57			500,000			500,000		
		Totale	mq					500,000	6,74	3.370,00
1902	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_58			660,000			660,000		
		Totale	mq					660,000	2,46	1.623,60
1903	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_59			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	2,46	184,50
1904	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_60			270,000			270,000		
		Totale	mq					270,000	37,60	10.152,00
1905	PD.TP-01-02.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_61			425,000			425,000		
		Totale	mq					425,000	2,65	1.126,25
1906	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_62			450,000			450,000		
		Totale	mq					450,000	7,31	3.289,50
1907	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_63			120,000			120,000		
		Totale	mq					120,000	37,60	4.512,00
1908	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_64			390,000			390,000		
		Totale	mq					390,000	37,60	14.664,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1909	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_65			185,000			185,000		
		Totale	mq					185,000	2,46	455,10
1910	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_66			390,000			390,000		
		Totale	mq					390,000	6,74	2.628,60
1911	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_67			675,000			675,000		
		Totale	mq					675,000	2,46	1.660,50
1912	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_68			90,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	6,74	606,60
1913	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_69			270,000			270,000		
		Totale	mq					270,000	6,74	1.819,80
1914	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_70			60,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	2,46	147,60
1915	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_71			740,000			740,000		
		Totale	mq					740,000	2,46	1.820,40
1916	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_72			510,000			510,000		
		Totale	mq					510,000	6,74	3.437,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1917	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_73			2.980,000			2.980,000		
		Totale	mq					2.980,000	6,74	20.085,20
1918	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_74			760,000			760,000		
		Totale	mq					760,000	6,74	5.122,40
1919	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_75			840,000			840,000		
		Totale	mq					840,000	6,74	5.661,60
1920	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_76			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	2,46	184,50
1921	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_77			400,000			400,000		
		Totale	mq					400,000	6,74	2.696,00
1922	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_78			100,000			100,000		
		Totale	mq					100,000	4,93	493,00
1923	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_79			85,000			85,000		
		Totale	mq					85,000	2,46	209,10
1924	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_80			50,000			50,000		
		Totale	mq					50,000	2,46	123,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1925	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_81 Totale	mq		685,000			685,000 685,000	2,46	1.685,10
1926	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_82 Totale	mq		48,000			48,000 48,000	8,38	402,24
1927	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_83 Totale	mq		48,000			48,000 48,000	8,38	402,24
1928	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_84 Totale	mq		672,000			672,000 672,000	8,38	5.631,36
1929	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_85 Totale	mq		55,000			55,000 55,000	2,46	135,30
1930	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_86 Totale	mq		96,000			96,000 96,000	8,38	804,48
1931	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_87 Totale	mq		240,000			240,000 240,000	8,38	2.011,20
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								251.471,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1932	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_01		1,500	190,000			285,000		
		Totale	mq					285,000	0,37	105,45
1933	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_02		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	0,37	47,18
1934	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_03		1,500	160,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	1,97	472,80
1935	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_04		1,500	760,000			1.140,000		
		Totale	mq					1.140,000	0,37	421,80
1936	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_05		1,500	150,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	1,97	443,25
1937	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_06		1,500	210,000			315,000		
		Totale	mq					315,000	1,97	620,55
1938	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_07		1,500	240,000			360,000		
		Totale	mq					360,000	0,37	133,20
1939	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_08		1,500	285,000			427,500		
		Totale	mq					427,500	0,37	158,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1940	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_09		1,500	415,000			622,500		
		Totale	mq					622,500	1,97	1.226,33
1941	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_10		1,500	260,000			390,000		
		Totale	mq					390,000	0,37	144,30
1942	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_11		1,500	220,000			330,000		
		Totale	mq					330,000	0,37	122,10
1943	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_12		1,500	380,000			570,000		
		Totale	mq					570,000	0,37	210,90
1944	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_13		1,500	220,000			330,000		
		Totale	mq					330,000	1,97	650,10
1945	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_14		1,500	270,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	1,97	797,85
1946	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_15		1,500	210,000			315,000		
		Totale	mq					315,000	0,37	116,55
1947	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_16		1,500	210,000			315,000		
		Totale	mq					315,000	1,97	620,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1948	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_17		1,500	270,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	0,37	149,85
1949	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_18		1,500	510,000			765,000		
		Totale	mq					765,000	1,97	1.507,05
1950	PD.TP-07-01.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_19		1,500	2.765,000			4.147,500		
		Totale	mq					4.147,500	1,01	4.188,98
1951	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_20		1,500	730,000			1.095,000		
		Totale	mq					1.095,000	1,97	2.157,15
1952	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_21		1,500	930,000			1.395,000		
		Totale	mq					1.395,000	0,37	516,15
1953	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_22		1,500	1.645,000			2.467,500		
		Totale	mq					2.467,500	0,37	912,98
1954	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_23		1,500	295,000			442,500		
		Totale	mq					442,500	1,97	871,73
1955	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_24		1,500	410,000			615,000		
		Totale	mq					615,000	1,97	1.211,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1956	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_25		1,500	975,000			1.462,500		
		Totale	mq					1.462,500	1,97	2.881,13
1957	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_26		1,500	680,000			1.020,000		
		Totale	mq					1.020,000	1,97	2.009,40
1958	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_27		1,500	420,000			630,000		
		Totale	mq					630,000	1,97	1.241,10
1959	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_28		1,500	140,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	0,37	77,70
1960	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_29		1,500	175,000			262,500		
		Totale	mq					262,500	0,37	97,13
1961	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_30		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	0,37	49,95
1962	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_31		1,500	800,000			1.200,000		
		Totale	mq					1.200,000	1,97	2.364,00
1963	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_32		1,500	245,000			367,500		
		Totale	mq					367,500	1,97	723,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1964	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_33		1,500	565,000			847,500		
		Totale	mq					847,500	1,97	1.669,58
1965	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_34		1,500	495,000			742,500		
		Totale	mq					742,500	0,37	274,73
1966	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_35		1,500	220,000			330,000		
		Totale	mq					330,000	0,37	122,10
1967	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_36		1,500	15,000			22,500		
		Totale	mq					22,500	0,37	8,33
1968	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_37		1,500	95,000			142,500		
		Totale	mq					142,500	1,85	263,63
1969	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_39		1,500	525,000			787,500		
		Totale	mq					787,500	1,85	1.456,88
1970	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_41		1,500	115,000			172,500		
		Totale	mq					172,500	0,37	63,83
1971	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_43		1,500	2.250,000			3.375,000		
		Totale	mq					3.375,000	0,37	1.248,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1972	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_44		1,500	320,000			480,000		
		Totale	mq					480,000	0,37	177,60
1973	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_45		1,500	45,000			67,500		
		Totale	mq					67,500	1,97	132,98
1974	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_46		1,500	795,000			1.192,500		
		Totale	mq					1.192,500	1,97	2.349,23
1975	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_47		1,500	240,000			360,000		
		Totale	mq					360,000	0,37	133,20
1976	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_48		1,500	225,000			337,500		
		Totale	mq					337,500	0,37	124,88
1977	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_49		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	0,37	41,63
1978	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_50		1,500	770,000			1.155,000		
		Totale	mq					1.155,000	1,97	2.275,35
1979	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_51		1,500	485,000			727,500		
		Totale	mq					727,500	0,37	269,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1980	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_52		1,500	225,000			337,500		
		Totale	mq					337,500	0,37	124,88
1981	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_53		1,500	225,000			337,500		
		Totale	mq					337,500	1,85	624,38
1982	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_54		1,500	170,000			255,000		
		Totale	mq					255,000	1,97	502,35
1983	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_55		1,500	130,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	1,97	384,15
1984	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_56		1,500	435,000			652,500		
		Totale	mq					652,500	0,37	241,43
1985	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_57		1,500	500,000			750,000		
		Totale	mq					750,000	1,97	1.477,50
1986	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_58		1,500	660,000			990,000		
		Totale	mq					990,000	0,37	366,30
1987	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_59		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	0,37	41,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1988	PD.TP-01-02.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_61		1,500	425,000			637,500		
		Totale	mq					637,500	0,58	369,75
1989	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_62		1,500	450,000			675,000		
		Totale	mq					675,000	2,84	1.917,00
1990	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_65		1,500	185,000			277,500		
		Totale	mq					277,500	0,37	102,68
1991	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_66		1,500	390,000			585,000		
		Totale	mq					585,000	1,97	1.152,45
1992	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_67		1,500	675,000			1.012,500		
		Totale	mq					1.012,500	0,37	374,63
1993	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_68		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	1,97	265,95
1994	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_69		1,500	270,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	1,97	797,85
1995	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_70		1,500	60,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	0,37	33,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1996	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_71		1,500	740,000			1.110,000		
		Totale	mq					1.110,000	0,37	410,70
1997	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_72		1,500	510,000			765,000		
		Totale	mq					765,000	1,97	1.507,05
1998	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_73		1,500	2.980,000			4.470,000		
		Totale	mq					4.470,000	1,97	8.805,90
1999	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_74		1,500	760,000			1.140,000		
		Totale	mq					1.140,000	1,97	2.245,80
2000	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_75		1,500	840,000			1.260,000		
		Totale	mq					1.260,000	1,97	2.482,20
2001	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_76		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	0,37	41,63
2002	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_77		1,500	400,000			600,000		
		Totale	mq					600,000	1,97	1.182,00
2003	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_78		1,500	100,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	1,85	277,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2004	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_79		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	0,37	47,18
2005	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_80		1,500	50,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	0,37	27,75
2006	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_81		1,500	685,000			1.027,500		
		Totale	mq					1.027,500	0,37	380,18
2007	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_82		1,500	48,000			72,000		
		Totale	mq					72,000	4,02	289,44
2008	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_83		1,500	48,000			72,000		
		Totale	mq					72,000	4,02	289,44
2009	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_84		1,500	672,000			1.008,000		
		Totale	mq					1.008,000	4,02	4.052,16
2010	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_85		1,500	55,000			82,500		
		Totale	mq					82,500	0,37	30,53
2011	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2012	PD.TP-22.MV	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_86		1,500	96,000			144,000	4,02	578,88
		Totale	mq					144,000		
		Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY32_87		1,500	240,000			360,000	4,02	1.447,20
		Totale	mq					360,000		
		Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro								70.734,57
		Totale MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22 Euro								463.823,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2013	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_01 Totale	mc		295,000		0,300	88,500 88,500	11,62	1.028,37
2014	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_01 Totale	mc		295,000		0,300	88,500 88,500	0,78	69,03
2015	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_02 Totale	mc		210,000		0,300	63,000 63,000	11,62	732,06
2016	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_02 Totale	mc		210,000		0,300	63,000 63,000	0,78	49,14
2017	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_03 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	11,62	296,31
2018	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_03 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	0,78	19,89
2019	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2020	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_04	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
		Totale						18,000		
2021	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		60,000		0,300	18,000	0,78	14,04
		Totale						18,000		
2022	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		125,000		0,300	37,500	11,62	435,75
		Totale						37,500		
2023	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_05	mc		125,000		0,300	37,500	0,78	29,25
		Totale						37,500		
2024	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		310,000		0,300	93,000	11,62	1.080,66
		Totale						93,000		
2025	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_06	mc		310,000		0,300	93,000	0,78	72,54
		Totale						93,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.			550,000		0,300	165,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_07								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2026	A.2.07.b	Totale	mc					165,000	11,62	1.917,30
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_07			550,000		0,300	165,000		
2027	A.2.04.a	Totale	mc					165,000	0,78	128,70
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_08			425,000		0,300	127,500		
2028	A.2.07.b	Totale	mc					127,500	11,62	1.481,55
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_08			425,000		0,300	127,500		
2029	A.2.04.a	Totale	mc					127,500	0,78	99,45
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_09			110,000		0,300	33,000		
2030	A.2.07.b	Totale	mc					33,000	11,62	383,46
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_09			110,000		0,300	33,000		
2031	A.2.04.a	Totale	mc					33,000	0,78	25,74
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_10			145,000		0,300	43,500		
		Totale	mc					43,500	11,62	505,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2032	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_10 Totale	mc		145,000		0,300	43,500 43,500	0,78	33,93
2033	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_11 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	11,62	296,31
2034	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_11 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	0,78	19,89
2035	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_12 Totale	mc		430,000		0,300	129,000 129,000	11,62	1.498,98
2036	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_12 Totale	mc		430,000		0,300	129,000 129,000	0,78	100,62
2037	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_13 Totale	mc		130,000		0,300	39,000 39,000	11,62	453,18
2038	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2039	A.2.04.a	configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_13 Totale	mc		130,000		0,300	39,000	0,78	30,42
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						39,000		
2040	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_14 Totale	mc		260,000		0,300	78,000	11,62	906,36
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						78,000		
2041	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_14 Totale	mc		260,000		0,300	78,000	0,78	60,84
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						78,000		
2042	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_15 Totale	mc		1.435,000		0,300	430,500	11,62	5.002,41
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						430,500		
2043	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_15 Totale	mc		1.435,000		0,300	430,500	0,78	335,79
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						430,500		
2044	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_16 Totale	mc		320,000		0,300	96,000	11,62	1.115,52
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						96,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_16			320,000		0,300	96,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2045	A.2.04.a	MAY33_16 Totale	mc						0,78	74,88
								96,000		
2046	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_17 Totale	mc		240,000		0,300	72,000	11,62	836,64
								72,000		
2047	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_17 Totale	mc		240,000		0,300	72,000	0,78	56,16
								72,000		
2048	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_18 Totale	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
								18,000		
2049	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_18 Totale	mc		60,000		0,300	18,000	0,78	14,04
								18,000		
2050	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_19 Totale	mc		50,000		0,300	15,000	11,62	174,30
								15,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_19			50,000		0,300	15,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2051	A.2.04.a	Totale	mc					15,000	0,78	11,70
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2052	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_20			55,000		0,300	16,500		
		Totale	mc					16,500	11,62	191,73
2053	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_20			55,000		0,300	16,500		
2054	A.2.07.b	Totale	mc					16,500	0,78	12,87
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2055	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_21			125,000		0,300	37,500		
		Totale	mc					37,500	11,62	435,75
2056	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_21			125,000		0,300	37,500		
2057	A.2.04.a	Totale	mc					37,500	0,78	29,25
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2058	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_22			270,000		0,300	81,000		
		Totale	mc					81,000	11,62	941,22
2059	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_22			270,000		0,300	81,000		
2060	A.2.07.b	Totale	mc					81,000	0,78	63,18
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2057	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_23 Totale	mc		320,000		0,300	96,000 96,000	11,62	1.115,52
2058	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_23 Totale	mc		320,000		0,300	96,000 96,000	0,78	74,88
2059	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_24 Totale	mc		295,000		0,300	88,500 88,500	11,62	1.028,37
2060	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_24 Totale	mc		295,000		0,300	88,500 88,500	0,78	69,03
2061	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_25 Totale	mc		120,000		0,300	36,000 36,000	11,62	418,32
2062	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_25 Totale	mc		120,000		0,300	36,000 36,000	0,78	28,08
2063	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2064	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_26	mc		225,000		0,300	67,500	11,62	784,35
		Totale						67,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2065	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_26	mc		225,000		0,300	67,500	0,78	52,65
		Totale						67,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2066	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_27	mc		750,000		0,300	225,000	11,62	2.614,50
		Totale						225,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2067	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_27	mc		750,000		0,300	225,000	0,78	175,50
		Totale						225,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2068	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_28	mc		75,000		0,300	22,500	11,62	261,45
		Totale						22,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2069	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_28	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	17,55
		Totale						22,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_29			30,000		0,300	9,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2070	A.2.07.b	Totale	mc					9,000	11,62	104,58
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_29			30,000		0,300	9,000		
2071	A.2.04.a	Totale	mc					9,000	0,78	7,02
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_30			105,000		0,300	31,500		
2072	A.2.07.b	Totale	mc					31,500	11,62	366,03
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_30			105,000		0,300	31,500		
2073	A.2.04.a	Totale	mc					31,500	0,78	24,57
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_31			565,000		0,300	169,500		
2074	A.2.07.b	Totale	mc					169,500	11,62	1.969,59
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_31			565,000		0,300	169,500		
2075	A.2.04.a	Totale	mc					169,500	0,78	132,21
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_32			655,000		0,300	196,500		
		Totale	mc					196,500	11,62	2.283,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2076	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_32 Totale	mc		655,000		0,300	196,500 196,500	0,78	153,27
2077	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_33 Totale	mc		130,000		0,300	39,000 39,000	11,62	453,18
2078	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_33 Totale	mc		130,000		0,300	39,000 39,000	0,78	30,42
2079	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_34 Totale	mc		855,000		0,300	256,500 256,500	11,62	2.980,53
2080	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_34 Totale	mc		855,000		0,300	256,500 256,500	0,78	200,07
2081	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_35 Totale	mc		190,000		0,300	57,000 57,000	11,62	662,34
2082	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2083	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_35 Totale	mc		190,000		0,300	57,000	0,78	44,46
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						57,000		
2084	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_36 Totale	mc		150,000		0,300	45,000	11,62	522,90
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						45,000		
2085	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_36 Totale	mc		150,000		0,300	45,000	0,78	35,10
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						45,000		
2086	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_37 Totale	mc		195,000		0,300	58,500	11,62	679,77
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						58,500		
2087	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_37 Totale	mc		195,000		0,300	58,500	0,78	45,63
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						58,500		
2088	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_38 Totale	mc		75,000		0,300	22,500	11,62	261,45
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						22,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_38			75,000		0,300	22,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2089	A.2.04.a	MAY33_38	mc						0,78	17,55
		Totale						22,500		
2090	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		345,000		0,300		11,62	1.202,67
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_39						103,500		
2091	A.2.04.a	Totale	mc		345,000		0,300	103,500	0,78	80,73
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2092	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_39	mc		225,000		0,300	103,500	11,62	784,35
		Totale						103,500		
2093	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		225,000		0,300	67,500	0,78	52,65
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_40								
2094	A.2.07.b	Totale	mc		240,000		0,300	67,500	11,62	836,64
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_41	mc		240,000		0,300	72,000		
		Totale						72,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2095	A.2.04.a	Totale	mc					72,000	0,78	56,16
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2096	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_42			420,000		0,300	126,000		
		Totale	mc					126,000	11,62	1.464,12
2097	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_42			420,000		0,300	126,000		
2098	A.2.07.b	Totale	mc					126,000	0,78	98,28
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2099	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_43			170,000		0,300	51,000		
		Totale	mc					51,000	11,62	592,62
2100	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_43			170,000		0,300	51,000		
2100	A.2.04.a	Totale	mc					51,000	0,78	39,78
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2100	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_44			430,000		0,300	129,000		
		Totale	mc					129,000	11,62	1.498,98
2100	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_44			430,000		0,300	129,000		
2100	A.2.07.b	Totale	mc					129,000	0,78	100,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2101	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_45 Totale	mc		170,000		0,300	51,000 51,000	11,62	592,62
2102	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_45 Totale	mc		170,000		0,300	51,000 51,000	0,78	39,78
2103	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_46 Totale	mc		685,000		0,300	205,500 205,500	11,62	2.387,91
2104	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_46 Totale	mc		685,000		0,300	205,500 205,500	0,78	160,29
2105	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_47 Totale	mc		375,000		0,300	112,500 112,500	11,62	1.307,25
2106	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_47 Totale	mc		375,000		0,300	112,500 112,500	0,78	87,75
2107	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2108	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_48	mc		845,000		0,300	253,500	11,62	2.945,67
		Totale						253,500		
2109	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		845,000		0,300	253,500	0,78	197,73
		Totale						253,500		
2110	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		130,000		0,300	39,000	11,62	453,18
		Totale						39,000		
2111	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_49	mc		130,000		0,300	39,000	0,78	30,42
		Totale						39,000		
2112	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		235,000		0,300	70,500	11,62	819,21
		Totale						70,500		
2113	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_50	mc		235,000		0,300	70,500	0,78	54,99
		Totale						70,500		
2113	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		375,000		0,300	112,500		
		Totale						112,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2114	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_51	mc		375,000		0,300	112,500	11,62	1.307,25
2115	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_52	mc		265,000		0,300	112,500	0,78	87,75
2116	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_52	mc		265,000		0,300	79,500	11,62	923,79
2117	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_53	mc		755,000		0,300	79,500	0,78	62,01
2118	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_53	mc		755,000		0,300	226,500	11,62	2.631,93
2119	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_54	mc		405,000		0,300	226,500	0,78	176,67
		Totale	mc					121,500	11,62	1.411,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2120	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_54 Totale	mc		405,000		0,300	121,500 121,500	0,78	94,77
2121	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_55 Totale	mc		415,000		0,300	124,500 124,500	11,62	1.446,69
2122	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_55 Totale	mc		415,000		0,300	124,500 124,500	0,78	97,11
2123	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_56 Totale	mc		415,000		0,300	124,500 124,500	11,62	1.446,69
2124	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_56 Totale	mc		415,000		0,300	124,500 124,500	0,78	97,11
2125	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_57 Totale	mc		205,000		0,300	61,500 61,500	11,62	714,63
2126	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2127	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_57 Totale	mc		205,000		0,300	61,500	0,78	47,97
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						61,500		
2128	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_58 Totale	mc		155,000		0,300	46,500	11,62	540,33
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						46,500		
2129	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_58 Totale	mc		155,000		0,300	46,500	0,78	36,27
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						46,500		
2130	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_59 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						34,500		
2131	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_59 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	26,91
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						34,500		
2132	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_60 Totale	mc		65,000		0,300	19,500	11,62	226,59
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						19,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_60			65,000		0,300	19,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2133	A.2.04.a	MAY33_60	mc						0,78	15,21
		Totale						19,500		
2134	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		915,000		0,300	274,500	11,62	3.189,69
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_61						274,500		
2135	A.2.04.a	Totale	mc		915,000		0,300	274,500	0,78	214,11
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						274,500		
2136	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_61	mc		185,000		0,300	55,500	11,62	644,91
		Totale						55,500		
2137	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		185,000		0,300	55,500	0,78	43,29
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_62						55,500		
2138	A.2.07.b	Totale	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						34,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_63	mc		115,000		0,300	34,500		
		Totale						34,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2139	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_64	mc		375,000		0,300	34,500	0,78	26,91
2140	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_64	mc		375,000		0,300	112,500	11,62	1.307,25
2141	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_65	mc		255,000		0,300	112,500	0,78	87,75
2142	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_65	mc		255,000		0,300	76,500	11,62	888,93
2143	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_66	mc		192,000		0,300	76,500	0,78	59,67
2144	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_66	mc		192,000		0,300	57,600	11,62	669,31
		Totale	mc					57,600	0,78	44,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2145	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_67 Totale	mc		240,000		0,300	72,000 72,000	11,62	836,64
2146	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_67 Totale	mc		240,000		0,300	72,000 72,000	0,78	56,16
2147	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_68 Totale	mc		48,000		0,300	14,400 14,400	11,62	167,33
2148	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_68 Totale	mc		48,000		0,300	14,400 14,400	0,78	11,23
Totale 018_TE - Movimenti terra Euro										75.423,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2149	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_01			295,000			295,000		
		Totale	mq					295,000	2,46	725,70
2150	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_02			210,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	6,74	1.415,40
2151	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_03			85,000			85,000		
		Totale	mq					85,000	6,74	572,90
2152	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_04			60,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	6,74	404,40
2153	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_05			125,000			125,000		
		Totale	mq					125,000	6,74	842,50
2154	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_06			310,000			310,000		
		Totale	mq					310,000	6,74	2.089,40
2155	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_07			550,000			550,000		
		Totale	mq					550,000	2,46	1.353,00
2156	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_08			425,000			425,000		
		Totale	mq					425,000	6,74	2.864,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2157	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_09			110,000			110,000		
		Totale	mq					110,000	37,60	4.136,00
2158	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_10			145,000			145,000		
		Totale	mq					145,000	4,93	714,85
2159	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_11			85,000			85,000		
		Totale	mq					85,000	2,46	209,10
2160	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_12			430,000			430,000		
		Totale	mq					430,000	37,60	16.168,00
2161	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_13			130,000			130,000		
		Totale	mq					130,000	4,93	640,90
2162	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_14			260,000			260,000		
		Totale	mq					260,000	4,93	1.281,80
2163	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_15			1.435,000			1.435,000		
		Totale	mq					1.435,000	2,46	3.530,10
2164	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_16			320,000			320,000		
		Totale	mq					320,000	6,74	2.156,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2165	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_17			240,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	37,60	9.024,00
2166	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_18			60,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	4,93	295,80
2167	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_19			50,000			50,000		
		Totale	mq					50,000	37,60	1.880,00
2168	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_20			55,000			55,000		
		Totale	mq					55,000	2,46	135,30
2169	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_21			125,000			125,000		
		Totale	mq					125,000	37,60	4.700,00
2170	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_22			270,000			270,000		
		Totale	mq					270,000	6,74	1.819,80
2171	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_23			320,000			320,000		
		Totale	mq					320,000	2,46	787,20
2172	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_24			295,000			295,000		
		Totale	mq					295,000	6,74	1.988,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2173	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_25			120,000			120,000		
		Totale	mq					120,000	6,74	808,80
2174	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_26			225,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	6,74	1.516,50
2175	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_27			750,000			750,000		
		Totale	mq					750,000	2,46	1.845,00
2176	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_28			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	6,74	505,50
2177	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_29			30,000			30,000		
		Totale	mq					30,000	6,74	202,20
2178	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_30			105,000			105,000		
		Totale	mq					105,000	2,46	258,30
2179	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_31			565,000			565,000		
		Totale	mq					565,000	6,74	3.808,10
2180	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_32			655,000			655,000		
		Totale	mq					655,000	2,46	1.611,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2181	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_33			130,000			130,000		
		Totale	mq					130,000	2,46	319,80
2182	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_34			855,000			855,000		
		Totale	mq					855,000	2,46	2.103,30
2183	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_35			190,000			190,000		
		Totale	mq					190,000	6,74	1.280,60
2184	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_36			150,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	6,74	1.011,00
2185	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_37			195,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	6,74	1.314,30
2186	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_38			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	4,93	369,75
2187	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_39			345,000			345,000		
		Totale	mq					345,000	37,60	12.972,00
2188	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_40			225,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	37,60	8.460,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2189	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_41			240,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	4,93	1.183,20
2190	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_42			420,000			420,000		
		Totale	mq					420,000	2,46	1.033,20
2191	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_43			170,000			170,000		
		Totale	mq					170,000	37,60	6.392,00
2192	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_44			430,000			430,000		
		Totale	mq					430,000	2,46	1.057,80
2193	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_45			170,000			170,000		
		Totale	mq					170,000	2,46	418,20
2194	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_46			685,000			685,000		
		Totale	mq					685,000	2,46	1.685,10
2195	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_47			375,000			375,000		
		Totale	mq					375,000	2,46	922,50
2196	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_48			845,000			845,000		
		Totale	mq					845,000	2,46	2.078,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2197	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_49			130,000			130,000		
		Totale	mq					130,000	4,93	640,90
2198	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_50			235,000			235,000		
		Totale	mq					235,000	6,74	1.583,90
2199	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_51			375,000			375,000		
		Totale	mq					375,000	2,46	922,50
2200	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_52			265,000			265,000		
		Totale	mq					265,000	2,46	651,90
2201	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_53			755,000			755,000		
		Totale	mq					755,000	2,46	1.857,30
2202	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_54			405,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	2,46	996,30
2203	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_55			415,000			415,000		
		Totale	mq					415,000	6,74	2.797,10
2204	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_56			415,000			415,000		
		Totale	mq					415,000	2,46	1.020,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2205	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_57			205,000			205,000		
		Totale	mq					205,000	6,74	1.381,70
2206	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_58			155,000			155,000		
		Totale	mq					155,000	2,46	381,30
2207	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_59			115,000			115,000		
		Totale	mq					115,000	6,74	775,10
2208	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_60			65,000			65,000		
		Totale	mq					65,000	6,74	438,10
2209	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_61			915,000			915,000		
		Totale	mq					915,000	2,46	2.250,90
2210	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_62			185,000			185,000		
		Totale	mq					185,000	2,46	455,10
2211	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_63			115,000			115,000		
		Totale	mq					115,000	6,74	775,10
2212	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_64			375,000			375,000		
		Totale	mq					375,000	2,46	922,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2213	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_65 Totale	mq		255,000			255,000 255,000	6,74	1.718,70
2214	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_66 Totale	mq		192,000			192,000 192,000	8,38	1.608,96
2215	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_67 Totale	mq		240,000			240,000 240,000	8,38	2.011,20
2216	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_68 Totale	mq		48,000			48,000 48,000	8,38	402,24
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								136.484,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2217	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_01		1,500	295,000			442,500		
		Totale	mq					442,500	0,37	163,73
2218	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_02		1,500	210,000			315,000		
		Totale	mq					315,000	1,97	620,55
2219	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_03		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	1,97	251,18
2220	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_04		1,500	60,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	1,97	177,30
2221	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_05		1,500	125,000			187,500		
		Totale	mq					187,500	1,97	369,38
2222	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_06		1,500	310,000			465,000		
		Totale	mq					465,000	1,97	916,05
2223	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_07		1,500	550,000			825,000		
		Totale	mq					825,000	0,37	305,25
2224	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_08		1,500	425,000			637,500		
		Totale	mq					637,500	1,97	1.255,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2225	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_10		1,500	145,000			217,500		
		Totale	mq					217,500	1,85	402,38
2226	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_11		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	0,37	47,18
2227	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_13		1,500	130,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	1,85	360,75
2228	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_14		1,500	260,000			390,000		
		Totale	mq					390,000	1,85	721,50
2229	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_15		1,500	1.435,000			2.152,500		
		Totale	mq					2.152,500	0,37	796,43
2230	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_16		1,500	320,000			480,000		
		Totale	mq					480,000	1,97	945,60
2231	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_18		1,500	60,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	1,85	166,50
2232	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_20		1,500	55,000			82,500		
		Totale	mq					82,500	0,37	30,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2233	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_22		1,500	270,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	1,97	797,85
2234	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_23		1,500	320,000			480,000		
		Totale	mq					480,000	0,37	177,60
2235	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_24		1,500	295,000			442,500		
		Totale	mq					442,500	1,97	871,73
2236	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_25		1,500	120,000			180,000		
		Totale	mq					180,000	1,97	354,60
2237	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_26		1,500	225,000			337,500		
		Totale	mq					337,500	1,97	664,88
2238	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_27		1,500	750,000			1.125,000		
		Totale	mq					1.125,000	0,37	416,25
2239	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_28		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	1,97	221,63
2240	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_29		1,500	30,000			45,000		
		Totale	mq					45,000	1,97	88,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2241	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_30		1,500	105,000			157,500		
		Totale	mq					157,500	0,37	58,28
2242	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_31		1,500	565,000			847,500		
		Totale	mq					847,500	1,97	1.669,58
2243	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_32		1,500	655,000			982,500		
		Totale	mq					982,500	0,37	363,53
2244	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_33		1,500	130,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	0,37	72,15
2245	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_34		1,500	855,000			1.282,500		
		Totale	mq					1.282,500	0,37	474,53
2246	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_35		1,500	190,000			285,000		
		Totale	mq					285,000	1,97	561,45
2247	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_36		1,500	150,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	1,97	443,25
2248	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_37		1,500	195,000			292,500		
		Totale	mq					292,500	1,97	576,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2249	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_38		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	1,85	208,13
2250	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_41		1,500	240,000			360,000		
		Totale	mq					360,000	1,85	666,00
2251	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_42		1,500	420,000			630,000		
		Totale	mq					630,000	0,37	233,10
2252	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_44		1,500	430,000			645,000		
		Totale	mq					645,000	0,37	238,65
2253	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_45		1,500	170,000			255,000		
		Totale	mq					255,000	0,37	94,35
2254	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_46		1,500	685,000			1.027,500		
		Totale	mq					1.027,500	0,37	380,18
2255	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_47		1,500	375,000			562,500		
		Totale	mq					562,500	0,37	208,13
2256	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_48		1,500	845,000			1.267,500		
		Totale	mq					1.267,500	0,37	468,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2257	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_49		1,500	130,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	1,85	360,75
2258	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_50		1,500	235,000			352,500		
		Totale	mq					352,500	1,97	694,43
2259	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_51		1,500	375,000			562,500		
		Totale	mq					562,500	0,37	208,13
2260	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_52		1,500	265,000			397,500		
		Totale	mq					397,500	0,37	147,08
2261	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_53		1,500	755,000			1.132,500		
		Totale	mq					1.132,500	0,37	419,03
2262	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_54		1,500	405,000			607,500		
		Totale	mq					607,500	0,37	224,78
2263	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_55		1,500	415,000			622,500		
		Totale	mq					622,500	1,97	1.226,33
2264	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_56		1,500	415,000			622,500		
		Totale	mq					622,500	0,37	230,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2265	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_57		1,500	205,000			307,500		
		Totale	mq					307,500	1,97	605,78
2266	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_58		1,500	155,000			232,500		
		Totale	mq					232,500	0,37	86,03
2267	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_59		1,500	115,000			172,500		
		Totale	mq					172,500	1,97	339,83
2268	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_60		1,500	65,000			97,500		
		Totale	mq					97,500	1,97	192,08
2269	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_61		1,500	915,000			1.372,500		
		Totale	mq					1.372,500	0,37	507,83
2270	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_62		1,500	185,000			277,500		
		Totale	mq					277,500	0,37	102,68
2271	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_63		1,500	115,000			172,500		
		Totale	mq					172,500	1,97	339,83
2272	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_64		1,500	375,000			562,500		
		Totale	mq					562,500	0,37	208,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2273	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_65 Totale	mq	1,500	255,000			382,500 382,500	1,97	753,53
2274	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_66 Totale	mq	1,500	192,000			288,000 288,000	4,02	1.157,76
2275	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_67 Totale	mq	1,500	240,000			360,000 360,000	4,02	1.447,20
2276	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY33_68 Totale	mq	1,500	48,000			72,000 72,000	4,02	289,44
		Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro Totale MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61 Euro								27.380,88 239.288,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2277	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_01 Totale	mc		425,000		0,300	127,500 127,500	11,62	1.481,55
2278	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_01 Totale	mc		425,000		0,300	127,500 127,500	0,78	99,45
2279	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_02 Totale	mc		1.815,000		0,300	544,500 544,500	11,62	6.327,09
2280	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_02 Totale	mc		1.815,000		0,300	544,500 544,500	0,78	424,71
2281	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_03 Totale	mc		2.145,000		0,300	643,500 643,500	11,62	7.477,47
2282	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_03 Totale	mc		2.145,000		0,300	643,500 643,500	0,78	501,93
2283	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2284	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_04	mc		370,000		0,300	111,000	11,62	1.289,82
		Totale						111,000		
2285	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		370,000		0,300	111,000	0,78	86,58
		Totale						111,000		
2286	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		380,000		0,300	114,000	11,62	1.324,68
		Totale						114,000		
2287	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_05	mc		380,000		0,300	114,000	0,78	88,92
		Totale						114,000		
2288	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		400,000		0,300	120,000	11,62	1.394,40
		Totale						120,000		
2289	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		400,000		0,300	120,000	0,78	93,60
		Totale						120,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MA034_E06	mc		220,000		0,300	66,000		
		Totale						66,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2290	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_07	mc					66,000	11,62	766,92
2291	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_08	mc		220,000		0,300	66,000	0,78	51,48
2292	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_08	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
2293	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_09	mc					18,000	0,78	14,04
2294	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_09	mc		530,000		0,300	159,000	11,62	1.847,58
2295	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_10	mc					159,000	0,78	124,02
		Totale	mc		200,000		0,300	60,000	11,62	697,20
								60,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2296	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_10 Totale	mc		200,000		0,300	60,000 60,000	0,78	46,80
2297	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_11 Totale	mc		175,000		0,300	52,500 52,500	11,62	610,05
2298	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_11 Totale	mc		175,000		0,300	52,500 52,500	0,78	40,95
2299	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_12 Totale	mc		250,000		0,300	75,000 75,000	11,62	871,50
2300	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_12 Totale	mc		250,000		0,300	75,000 75,000	0,78	58,50
2301	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_13 Totale	mc		75,000		0,300	22,500 22,500	11,62	261,45
2302	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2303	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_13 Totale	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	17,55
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						22,500		
2304	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_14 Totale	mc		405,000		0,300	121,500	11,62	1.411,83
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						121,500		
2305	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_14 Totale	mc		405,000		0,300	121,500	0,78	94,77
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						121,500		
2306	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_15 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						34,500		
2307	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_15 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	26,91
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						34,500		
2308	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_16 Totale	mc		65,000		0,300	19,500	11,62	226,59
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						19,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_16			65,000		0,300	19,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2309	A.2.04.a	MAY34_16	mc						0,78	15,21
		Totale						19,500		
2310	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		180,000		0,300	54,000	11,62	627,48
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_17						54,000		
2311	A.2.04.a	Totale	mc		180,000		0,300	54,000	0,78	42,12
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						54,000		
2312	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_17	mc		770,000		0,300	231,000	11,62	2.684,22
		Totale						231,000		
2313	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		770,000		0,300	231,000	0,78	180,18
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_18						231,000		
2314	A.2.07.b	Totale	mc		730,000		0,300	219,000	11,62	2.544,78
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						219,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_19			730,000		0,300	219,000		
		Totale						219,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2315	A.2.04.a	Totale	mc					219,000	0,78	170,82
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2316	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_20			405,000		0,300	121,500		
		Totale	mc					121,500	11,62	1.411,83
2317	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_20			405,000		0,300	121,500		
2318	A.2.07.b	Totale	mc					121,500	0,78	94,77
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2319	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_21			165,000		0,300	49,500		
		Totale	mc					49,500	11,62	575,19
2320	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_21			165,000		0,300	49,500		
2321	A.2.04.a	Totale	mc					49,500	0,78	38,61
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2322	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_22			25,000		0,300	7,500		
		Totale	mc					7,500	11,62	87,15
2323	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_22			25,000		0,300	7,500		
2324	A.2.07.b	Totale	mc					7,500	0,78	5,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2321	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_23 Totale	mc		35,000		0,300	10,500 10,500	11,62	122,01
2322	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_23 Totale	mc		35,000		0,300	10,500 10,500	0,78	8,19
2323	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_24 Totale	mc		110,000		0,300	33,000 33,000	11,62	383,46
2324	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_24 Totale	mc		110,000		0,300	33,000 33,000	0,78	25,74
2325	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_25 Totale	mc		155,000		0,300	46,500 46,500	11,62	540,33
2326	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_25 Totale	mc		155,000		0,300	46,500 46,500	0,78	36,27
2327	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2328	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_26	mc		135,000		0,300	40,500	11,62	470,61
		Totale						40,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2329	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_26	mc		135,000		0,300	40,500	0,78	31,59
		Totale						40,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2330	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_27	mc		1.405,000		0,300	421,500	11,62	4.897,83
		Totale						421,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2331	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_27	mc		1.405,000		0,300	421,500	0,78	328,77
		Totale						421,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2332	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_28	mc		1.395,000		0,300	418,500	11,62	4.862,97
		Totale						418,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2333	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_28	mc		1.395,000		0,300	418,500	0,78	326,43
		Totale						418,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2333	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_29	mc		90,000		0,300	27,000		
		Totale						27,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2334	A.2.07.b	Totale	mc					27,000	11,62	313,74
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_29			90,000		0,300	27,000		
2335	A.2.04.a	Totale	mc					27,000	0,78	21,06
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_30			85,000		0,300	25,500		
2336	A.2.07.b	Totale	mc					25,500	11,62	296,31
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_30			85,000		0,300	25,500		
2337	A.2.04.a	Totale	mc					25,500	0,78	19,89
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_31			200,000		0,300	60,000		
2338	A.2.07.b	Totale	mc					60,000	11,62	697,20
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_31			200,000		0,300	60,000		
2339	A.2.04.a	Totale	mc					60,000	0,78	46,80
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_32			768,000		0,300	230,400		
		Totale	mc					230,400	11,62	2.677,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2340	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_32 Totale	mc		768,000		0,300	230,400 230,400	0,78	179,71
2341	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_33 Totale	mc		144,000		0,300	43,200 43,200	11,62	501,98
2342	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_33 Totale	mc		144,000		0,300	43,200 43,200	0,78	33,70
Totale 018_TE - Movimenti terra Euro										53.668,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2343	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_01			425,000			425,000		
		Totale	mq					425,000	2,46	1.045,50
2344	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_02			1.815,000			1.815,000		
		Totale	mq					1.815,000	2,46	4.464,90
2345	PD.TP-07-02.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_03			2.145,000			2.145,000		
		Totale	mq					2.145,000	3,68	7.893,60
2346	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_04			370,000			370,000		
		Totale	mq					370,000	6,74	2.493,80
2347	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_05			380,000			380,000		
		Totale	mq					380,000	6,74	2.561,20
2348	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_06			400,000			400,000		
		Totale	mq					400,000	2,46	984,00
2349	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_07			220,000			220,000		
		Totale	mq					220,000	6,74	1.482,80
2350	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_08			60,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	6,74	404,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2351	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_09			530,000			530,000		
		Totale	mq					530,000	2,46	1.303,80
2352	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_10			200,000			200,000		
		Totale	mq					200,000	6,74	1.348,00
2353	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_11			175,000			175,000		
		Totale	mq					175,000	4,93	862,75
2354	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_12			250,000			250,000		
		Totale	mq					250,000	2,46	615,00
2355	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_13			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	6,74	505,50
2356	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_14			405,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	2,46	996,30
2357	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_15			115,000			115,000		
		Totale	mq					115,000	2,46	282,90
2358	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_16			65,000			65,000		
		Totale	mq					65,000	6,74	438,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2359	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_17			180,000			180,000		
		Totale	mq					180,000	6,74	1.213,20
2360	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_18			770,000			770,000		
		Totale	mq					770,000	2,46	1.894,20
2361	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_19			730,000			730,000		
		Totale	mq					730,000	6,74	4.920,20
2362	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_20			405,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	6,74	2.729,70
2363	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_21			165,000			165,000		
		Totale	mq					165,000	6,74	1.112,10
2364	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_22			25,000			25,000		
		Totale	mq					25,000	6,74	168,50
2365	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_23			35,000			35,000		
		Totale	mq					35,000	6,74	235,90
2366	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_24			110,000			110,000		
		Totale	mq					110,000	2,46	270,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2367	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_25			155,000			155,000		
		Totale	mq					155,000	6,74	1.044,70
2368	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_26			135,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	6,74	909,90
2369	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_27			1.405,000			1.405,000		
		Totale	mq					1.405,000	2,46	3.456,30
2370	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_28			1.395,000			1.395,000		
		Totale	mq					1.395,000	2,46	3.431,70
2371	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_29			90,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	6,74	606,60
2372	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_30			85,000			85,000		
		Totale	mq					85,000	6,74	572,90
2373	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_31			200,000			200,000		
		Totale	mq					200,000	6,74	1.348,00
2374	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_32			768,000			768,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2375	PD.TP-22.IV	Totale	mq		144,000			768,000	8,38	6.435,84
		Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_33								
		Totale	mq					144,000		
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2376	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_01		1,500	425,000			637,500		
		Totale	mq					637,500	0,37	235,88
2377	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_02		1,500	1.815,000			2.722,500		
		Totale	mq					2.722,500	0,37	1.007,33
2378	PD.TP-07-02.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_03		1,500	2.145,000			3.217,500		
		Totale	mq					3.217,500	1,01	3.249,68
2379	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_04		1,500	370,000			555,000		
		Totale	mq					555,000	1,97	1.093,35
2380	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_05		1,500	380,000			570,000		
		Totale	mq					570,000	1,97	1.122,90
2381	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_06		1,500	400,000			600,000		
		Totale	mq					600,000	0,37	222,00
2382	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_07		1,500	220,000			330,000		
		Totale	mq					330,000	1,97	650,10
2383	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_08		1,500	60,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	1,97	177,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2384	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_09		1,500	530,000			795,000		
		Totale	mq					795,000	0,37	294,15
2385	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_10		1,500	200,000			300,000		
		Totale	mq					300,000	1,97	591,00
2386	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_11		1,500	175,000			262,500		
		Totale	mq					262,500	1,85	485,63
2387	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_12		1,500	250,000			375,000		
		Totale	mq					375,000	0,37	138,75
2388	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_13		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	1,97	221,63
2389	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_14		1,500	405,000			607,500		
		Totale	mq					607,500	0,37	224,78
2390	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_15		1,500	115,000			172,500		
		Totale	mq					172,500	0,37	63,83
2391	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_16		1,500	65,000			97,500		
		Totale	mq					97,500	1,97	192,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2392	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_17		1,500	180,000			270,000		
		Totale	mq					270,000	1,97	531,90
2393	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_18		1,500	770,000			1.155,000		
		Totale	mq					1.155,000	0,37	427,35
2394	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_19		1,500	730,000			1.095,000		
		Totale	mq					1.095,000	1,97	2.157,15
2395	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_20		1,500	405,000			607,500		
		Totale	mq					607,500	1,97	1.196,78
2396	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_21		1,500	165,000			247,500		
		Totale	mq					247,500	1,97	487,58
2397	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_22		1,500	25,000			37,500		
		Totale	mq					37,500	1,97	73,88
2398	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_23		1,500	35,000			52,500		
		Totale	mq					52,500	1,97	103,43
2399	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_24		1,500	110,000			165,000		
		Totale	mq					165,000	0,37	61,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2400	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_25		1,500	155,000			232,500		
		Totale	mq					232,500	1,97	458,03
2401	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_26		1,500	135,000			202,500		
		Totale	mq					202,500	1,97	398,93
2402	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_27		1,500	1.405,000			2.107,500		
		Totale	mq					2.107,500	0,37	779,78
2403	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_28		1,500	1.395,000			2.092,500		
		Totale	mq					2.092,500	0,37	774,23
2404	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_29		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	1,97	265,95
2405	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_30		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	1,97	251,18
2406	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_31		1,500	200,000			300,000		
		Totale	mq					300,000	1,97	591,00
2407	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_32		1,500	768,000			1.152,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2408	PD.TP-22.MV	Totale	mq					1.152,000	4,02	4.631,04
		Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY34_33		1,500	144,000			216,000		
		Totale	mq					216,000	4,02	868,32
		Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro Totale MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44 Euro								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2409	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_01 Totale	mc		315,000		0,300	94,500 94,500	11,62	1.098,09
2410	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_01 Totale	mc		315,000		0,300	94,500 94,500	0,78	73,71
2411	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_02 Totale	mc		100,000		0,300	30,000 30,000	11,62	348,60
2412	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_02 Totale	mc		100,000		0,300	30,000 30,000	0,78	23,40
2413	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_03 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	11,62	313,74
2414	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_03 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	0,78	21,06
2415	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2416	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_04	mc		665,000		0,300	199,500	11,62	2.318,19
		Totale						199,500		
2417	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		665,000		0,300	199,500	0,78	155,61
		Totale						199,500		
2418	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		120,000		0,300	36,000	11,62	418,32
		Totale						36,000		
2419	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_05	mc		120,000		0,300	36,000	0,78	28,08
		Totale						36,000		
2420	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		285,000		0,300	85,500	11,62	993,51
		Totale						85,500		
2421	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_06	mc		285,000		0,300	85,500	0,78	66,69
		Totale						85,500		
2421	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		355,000		0,300	106,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_07								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2422	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_07	mc					106,500	11,62	1.237,53
2423	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_08	mc		355,000		0,300	106,500	0,78	83,07
2424	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_08	mc		265,000		0,300	79,500	11,62	923,79
2425	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_09	mc		430,000		0,300	129,000	0,78	62,01
2426	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_09	mc		430,000		0,300	129,000	11,62	1.498,98
2427	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_10	mc		810,000		0,300	243,000	0,78	100,62
		Totale	mc					243,000	11,62	2.823,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2428	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_10 Totale	mc		810,000		0,300	243,000 243,000	0,78	189,54
2429	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_11 Totale	mc		600,000		0,300	180,000 180,000	11,62	2.091,60
2430	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_11 Totale	mc		600,000		0,300	180,000 180,000	0,78	140,40
2431	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_12 Totale	mc		635,000		0,300	190,500 190,500	11,62	2.213,61
2432	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_12 Totale	mc		635,000		0,300	190,500 190,500	0,78	148,59
2433	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_13 Totale	mc		295,000		0,300	88,500 88,500	11,62	1.028,37
2434	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2435	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_13 Totale	mc		295,000		0,300	88,500	0,78	69,03
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						88,500		
2436	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_14 Totale	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						18,000		
2437	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_14 Totale	mc		60,000		0,300	18,000	0,78	14,04
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						18,000		
2438	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_15 Totale	mc		220,000		0,300	66,000	11,62	766,92
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						66,000		
2439	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_15 Totale	mc		220,000		0,300	66,000	0,78	51,48
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						66,000		
2440	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_16 Totale	mc		70,000		0,300	21,000	11,62	244,02
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						21,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_16			70,000		0,300	21,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2441	A.2.04.a	MAY35_16	mc						0,78	16,38
		Totale						21,000		
2442	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		150,000		0,300	45,000	11,62	522,90
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_17						45,000		
2443	A.2.04.a	Totale	mc		150,000		0,300	45,000	0,78	35,10
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						45,000		
2444	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_17	mc		70,000		0,300	21,000	11,62	244,02
		Totale						21,000		
2445	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		70,000		0,300	21,000	0,78	16,38
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_18						21,000		
2446	A.2.07.b	Totale	mc		785,000		0,300	235,500	11,62	2.736,51
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						235,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_19	mc		785,000		0,300	235,500		
		Totale						235,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2447	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_20	mc		1.030,000		0,300	235,500	0,78	183,69
2448	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_20	mc		1.030,000		0,300	309,000	11,62	3.590,58
2449	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_21	mc		985,000		0,300	309,000	0,78	241,02
2450	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_21	mc		985,000		0,300	295,500	11,62	3.433,71
2451	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_22	mc		1.695,000		0,300	295,500	0,78	230,49
2452	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_22	mc		1.695,000		0,300	508,500	11,62	5.908,77
		Totale	mc					508,500	0,78	396,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.				
2453	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_23 Totale	mc		120,000		0,300	36,000	11,62	418,32	
								36,000			
2454	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_23 Totale	mc		120,000		0,300	36,000	0,78	28,08	
								36,000			
Totale 018_TE - Movimenti terra Euro											37.758,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2455	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_01 Totale	mq		315,000			315,000 315,000	2,46	774,90
2456	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_02 Totale	mq		100,000			100,000 100,000	6,74	674,00
2457	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_03 Totale	mq		90,000			90,000 90,000	6,74	606,60
2458	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_04 Totale	mq		665,000			665,000 665,000	2,46	1.635,90
2459	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_05 Totale	mq		120,000			120,000 120,000	6,74	808,80
2460	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_06 Totale	mq		285,000			285,000 285,000	6,74	1.920,90
2461	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_07 Totale	mq		355,000			355,000 355,000	6,74	2.392,70
2462	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_08 Totale	mq		265,000			265,000 265,000	4,93	1.306,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2463	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_09			430,000			430,000		
		Totale	mq					430,000	2,46	1.057,80
2464	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_10			810,000			810,000		
		Totale	mq					810,000	2,46	1.992,60
2465	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_11			600,000			600,000		
		Totale	mq					600,000	6,74	4.044,00
2466	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_12			635,000			635,000		
		Totale	mq					635,000	6,74	4.279,90
2467	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_13			295,000			295,000		
		Totale	mq					295,000	6,74	1.988,30
2468	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_14			60,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	2,46	147,60
2469	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_15			220,000			220,000		
		Totale	mq					220,000	2,46	541,20
2470	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_16			70,000			70,000		
		Totale	mq					70,000	2,46	172,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2471	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_17			150,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	2,46	369,00
2472	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_18			70,000			70,000		
		Totale	mq					70,000	6,74	471,80
2473	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_19			785,000			785,000		
		Totale	mq					785,000	2,46	1.931,10
2474	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_20			1.030,000			1.030,000		
		Totale	mq					1.030,000	2,46	2.533,80
2475	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_21			985,000			985,000		
		Totale	mq					985,000	2,46	2.423,10
2476	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_22			1.695,000			1.695,000		
		Totale	mq					1.695,000	2,46	4.169,70
2477	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_23			120,000			120,000		
		Totale	mq					120,000	6,74	808,80
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								37.051,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2478	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_01		1,500	315,000			472,500		
		Totale	mq					472,500	0,37	174,83
2479	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_02		1,500	100,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	1,97	295,50
2480	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_03		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	1,97	265,95
2481	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_04		1,500	665,000			997,500		
		Totale	mq					997,500	0,37	369,08
2482	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_05		1,500	120,000			180,000		
		Totale	mq					180,000	1,97	354,60
2483	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_06		1,500	285,000			427,500		
		Totale	mq					427,500	1,97	842,18
2484	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_07		1,500	355,000			532,500		
		Totale	mq					532,500	1,97	1.049,03
2485	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_08		1,500	265,000			397,500		
		Totale	mq					397,500	1,85	735,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2486	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_09		1,500	430,000			645,000		
		Totale	mq					645,000	0,37	238,65
2487	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_10		1,500	810,000			1.215,000		
		Totale	mq					1.215,000	0,37	449,55
2488	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_11		1,500	600,000			900,000		
		Totale	mq					900,000	1,97	1.773,00
2489	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_12		1,500	635,000			952,500		
		Totale	mq					952,500	1,97	1.876,43
2490	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_13		1,500	295,000			442,500		
		Totale	mq					442,500	1,97	871,73
2491	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_14		1,500	60,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	0,37	33,30
2492	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_15		1,500	220,000			330,000		
		Totale	mq					330,000	0,37	122,10
2493	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_16		1,500	70,000			105,000		
		Totale	mq					105,000	0,37	38,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2494	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_17		1,500	150,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	0,37	83,25
2495	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_18		1,500	70,000			105,000		
		Totale	mq					105,000	1,97	206,85
2496	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_19		1,500	785,000			1.177,500		
		Totale	mq					1.177,500	0,37	435,68
2497	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_20		1,500	1.030,000			1.545,000		
		Totale	mq					1.545,000	0,37	571,65
2498	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_21		1,500	985,000			1.477,500		
		Totale	mq					1.477,500	0,37	546,68
2499	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_22		1,500	1.695,000			2.542,500		
		Totale	mq					2.542,500	0,37	940,73
2500	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY35_23		1,500	120,000			180,000		
		Totale	mq					180,000	1,97	354,60
Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro										12.629,60
Totale MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44 Euro										87.438,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2501	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY36_01 Totale	mc		385,000		0,300	115,500	11,62	1.342,11
								115,500		
2502	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esternesuperficie calcolata in cad. AREA MAY36_01 Totale Totale 018_TE - Movimenti terra Euro	mc		385,000		0,300	115,500	0,78	90,09
								115,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2503	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne superficie calcolata in cad. AREA MAY36_01	mq		385,000			385,000	2,46	947,10
		Totale						385,000		
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								947,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2504	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne superficie calcolata in cad. AREA MAY36_01	mq	1,500	385,000			577,500	0,37	213,68
		Totale						577,500		
		Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro Totale MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44 Euro								213,68 2.592,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2505	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_01 Totale	mc		30,000		0,300	9,000 9,000	11,62	104,58
2506	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_01 Totale	mc		30,000		0,300	9,000 9,000	0,78	7,02
2507	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_02 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	11,62	313,74
2508	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_02 Totale	mc		90,000		0,300	27,000 27,000	0,78	21,06
2509	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_03 Totale	mc		230,000		0,300	69,000 69,000	11,62	801,78
2510	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_03 Totale	mc		230,000		0,300	69,000 69,000	0,78	53,82
2511	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2512	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_04	mc		100,000		0,300	30,000	11,62	348,60
		Totale						30,000		
2513	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		100,000		0,300	30,000	0,78	23,40
		Totale						30,000		
2514	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		1.650,000		0,300	495,000	11,62	5.751,90
		Totale						495,000		
2515	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_05	mc		1.650,000		0,300	495,000	0,78	386,10
		Totale						495,000		
2516	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		340,000		0,300	102,000	11,62	1.185,24
		Totale						102,000		
2517	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		340,000		0,300	102,000	0,78	79,56
		Totale						102,000		
2517	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_06	mc		460,000		0,300	138,000		
		Totale						138,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2518	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_07	mc					138,000	11,62	1.603,56
2519	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_08	mc		460,000		0,300	138,000	0,78	107,64
2520	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_08	mc		550,000		0,300	165,000	11,62	1.917,30
2521	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_09	mc					165,000	0,78	128,70
2522	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_09	mc		1.900,000		0,300	570,000	11,62	6.623,40
2523	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_10	mc					570,000	0,78	444,60
		Totale	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
								18,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2524	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_10 Totale	mc		60,000		0,300	18,000 18,000	0,78	14,04
2525	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_11 Totale	mc		125,000		0,300	37,500 37,500	11,62	435,75
2526	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_11 Totale	mc		125,000		0,300	37,500 37,500	0,78	29,25
2527	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_12 Totale	mc		415,000		0,300	124,500 124,500	11,62	1.446,69
2528	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_12 Totale	mc		415,000		0,300	124,500 124,500	0,78	97,11
2529	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_13 Totale	mc		660,000		0,300	198,000 198,000	11,62	2.300,76
2530	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2531	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_13 Totale	mc		660,000		0,300	198,000	0,78	154,44
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						198,000		
2532	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_14 Totale	mc		135,000		0,300	40,500	11,62	470,61
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						40,500		
2533	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_14 Totale	mc		135,000		0,300	40,500	0,78	31,59
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						40,500		
2534	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_15 Totale	mc		555,000		0,300	166,500	11,62	1.934,73
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						166,500		
2535	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_15 Totale	mc		555,000		0,300	166,500	0,78	129,87
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						166,500		
2536	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_16 Totale	mc		500,000		0,300	150,000	11,62	1.743,00
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						150,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_16			500,000		0,300	150,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2537	A.2.04.a	MAY38_16 Totale	mc					150,000	0,78	117,00
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2538	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_17 Totale	mc		445,000		0,300	133,500	11,62	1.551,27
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						133,500		
2539	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_17 Totale	mc		445,000		0,300	133,500	0,78	104,13
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						133,500		
2540	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_18 Totale	mc		400,000		0,300	120,000	11,62	1.394,40
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						120,000		
2541	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_18 Totale	mc		400,000		0,300	120,000	0,78	93,60
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						120,000		
2542	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_19 Totale	mc		45,000		0,300	13,500	11,62	156,87
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						13,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_19 Totale	mc		45,000		0,300	13,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						13,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2543	A.2.04.a	Totale	mc					13,500	0,78	10,53
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2544	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_20			95,000		0,300	28,500		
		Totale	mc					28,500	11,62	331,17
2545	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_20			95,000		0,300	28,500		
2546	A.2.07.b	Totale	mc					28,500	0,78	22,23
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2547	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_21			325,000		0,300	97,500		
		Totale	mc					97,500	11,62	1.132,95
2548	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_21			325,000		0,300	97,500		
2549	A.2.04.a	Totale	mc					97,500	0,78	76,05
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2550	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_22			810,000		0,300	243,000		
		Totale	mc					243,000	11,62	2.823,66
2551	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_22			810,000		0,300	243,000		
2552	A.2.07.b	Totale	mc					243,000	0,78	189,54
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2549	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_23 Totale	mc		192,000		0,300	57,600 57,600	11,62	669,31
2550	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_23 Totale	mc		192,000		0,300	57,600 57,600		
2551	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_24 Totale	mc		144,000		0,300	43,200 43,200	11,62	501,98
2552	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_24 Totale	mc		144,000		0,300	43,200 43,200		
		Totale 018_TE - Movimenti terra Euro								38.152,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2553	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_01			30,000			30,000		
		Totale	mq					30,000	4,93	147,90
2554	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_02			90,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	7,31	657,90
2555	PD.TP-03-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_03			230,000			230,000		
		Totale	mq					230,000	7,31	1.681,30
2556	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_04			100,000			100,000		
		Totale	mq					100,000	4,93	493,00
2557	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_05			1.650,000			1.650,000		
		Totale	mq					1.650,000	2,46	4.059,00
2558	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_06			340,000			340,000		
		Totale	mq					340,000	6,74	2.291,60
2559	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_07			460,000			460,000		
		Totale	mq					460,000	6,74	3.100,40
2560	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_08			550,000			550,000		
		Totale	mq					550,000	6,74	3.707,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2561	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_09			1.900,000			1.900,000		
		Totale	mq					1.900,000	2,46	4.674,00
2562	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_10			60,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	6,74	404,40
2563	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_11			125,000			125,000		
		Totale	mq					125,000	6,74	842,50
2564	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_12			415,000			415,000		
		Totale	mq					415,000	6,74	2.797,10
2565	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_13			660,000			660,000		
		Totale	mq					660,000	2,46	1.623,60
2566	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_14			135,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	2,46	332,10
2567	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_15			555,000			555,000		
		Totale	mq					555,000	2,46	1.365,30
2568	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_16			500,000			500,000		
		Totale	mq					500,000	2,46	1.230,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2569	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_17			445,000			445,000		
		Totale	mq					445,000	6,74	2.999,30
2570	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_18			400,000			400,000		
		Totale	mq					400,000	2,46	984,00
2571	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_19			45,000			45,000		
		Totale	mq					45,000	6,74	303,30
2572	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_20			95,000			95,000		
		Totale	mq					95,000	6,74	640,30
2573	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_21			325,000			325,000		
		Totale	mq					325,000	6,74	2.190,50
2574	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_22			810,000			810,000		
		Totale	mq					810,000	37,60	30.456,00
2575	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_23			192,000			192,000		
		Totale	mq					192,000	8,38	1.608,96
2576	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_24			144,000			144,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale	mq					144,000	8,38	1.206,72
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								69.796,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2577	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_01		1,500	30,000			45,000		
		Totale	mq					45,000	1,85	83,25
2578	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_02		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	2,84	383,40
2579	PD.TP-03-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_03		1,500	230,000			345,000		
		Totale	mq					345,000	2,84	979,80
2580	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_04		1,500	100,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	1,85	277,50
2581	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_05		1,500	1.650,000			2.475,000		
		Totale	mq					2.475,000	0,37	915,75
2582	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_06		1,500	340,000			510,000		
		Totale	mq					510,000	1,97	1.004,70
2583	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_07		1,500	460,000			690,000		
		Totale	mq					690,000	1,97	1.359,30
2584	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_08		1,500	550,000			825,000		
		Totale	mq					825,000	1,97	1.625,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2585	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_09		1,500	1.900,000			2.850,000		
		Totale	mq					2.850,000	0,37	1.054,50
2586	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_10		1,500	60,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	1,97	177,30
2587	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_11		1,500	125,000			187,500		
		Totale	mq					187,500	1,97	369,38
2588	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_12		1,500	415,000			622,500		
		Totale	mq					622,500	1,97	1.226,33
2589	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_13		1,500	660,000			990,000		
		Totale	mq					990,000	0,37	366,30
2590	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_14		1,500	135,000			202,500		
		Totale	mq					202,500	0,37	74,93
2591	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_15		1,500	555,000			832,500		
		Totale	mq					832,500	0,37	308,03
2592	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_16		1,500	500,000			750,000		
		Totale	mq					750,000	0,37	277,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2593	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_17		1,500	445,000			667,500		
		Totale	mq					667,500	1,97	1.314,98
2594	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_18		1,500	400,000			600,000		
		Totale	mq					600,000	0,37	222,00
2595	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_19		1,500	45,000			67,500		
		Totale	mq					67,500	1,97	132,98
2596	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_20		1,500	95,000			142,500		
		Totale	mq					142,500	1,97	280,73
2597	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_21		1,500	325,000			487,500		
		Totale	mq					487,500	1,97	960,38
2598	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_23		1,500	192,000			288,000		
		Totale	mq					288,000	4,02	1.157,76
2599	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY38_24		1,500	144,000			216,000		
		Totale	mq					216,000	4,02	868,32
Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro										15.420,37
Totale MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61 Euro										123.368,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2600	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_01 Totale	mc		405,000		0,300	121,500 121,500	11,62	1.411,83
2601	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_01 Totale	mc		405,000		0,300	121,500 121,500	0,78	94,77
2602	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_02 Totale	mc		40,000		0,300	12,000 12,000	11,62	139,44
2603	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_02 Totale	mc		40,000		0,300	12,000 12,000	0,78	9,36
2604	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_03 Totale	mc		70,000		0,300	21,000 21,000	11,62	244,02
2605	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_03 Totale	mc		70,000		0,300	21,000 21,000	0,78	16,38
2606	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2607	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_04	mc		295,000		0,300	88,500	11,62	1.028,37
		Totale						88,500		
2608	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		295,000		0,300	88,500	0,78	69,03
		Totale						88,500		
2609	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		135,000		0,300	40,500	11,62	470,61
		Totale						40,500		
2610	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_05	mc		135,000		0,300	40,500	0,78	31,59
		Totale						40,500		
2611	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		450,000		0,300	135,000	11,62	1.568,70
		Totale						135,000		
2612	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		450,000		0,300	135,000	0,78	105,30
		Totale						135,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_06			385,000		0,300	115,500		
		Totale								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2613	A.2.07.b	Totale	mc					115,500	11,62	1.342,11
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_07			385,000		0,300	115,500		
2614	A.2.04.a	Totale	mc					115,500	0,78	90,09
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_08			200,000		0,300	60,000		
2615	A.2.07.b	Totale	mc					60,000	11,62	697,20
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_08			200,000		0,300	60,000		
2616	A.2.04.a	Totale	mc					60,000	0,78	46,80
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_09			170,000		0,300	51,000		
2617	A.2.07.b	Totale	mc					51,000	11,62	592,62
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_09			170,000		0,300	51,000		
2618	A.2.04.a	Totale	mc					51,000	0,78	39,78
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_10			215,000		0,300	64,500		
		Totale	mc					64,500	11,62	749,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2619	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_10 Totale	mc		215,000		0,300	64,500 64,500	0,78	50,31
2620	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_11 Totale	mc		300,000		0,300	90,000 90,000	11,62	1.045,80
2621	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_11 Totale	mc		300,000		0,300	90,000 90,000	0,78	70,20
2622	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_12 Totale	mc		410,000		0,300	123,000 123,000	11,62	1.429,26
2623	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_12 Totale	mc		410,000		0,300	123,000 123,000	0,78	95,94
2624	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_13 Totale	mc		750,000		0,300	225,000 225,000	11,62	2.614,50
2625	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2626	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_13 Totale	mc		750,000		0,300	225,000	0,78	175,50
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						225,000		
2627	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_14 Totale	mc		790,000		0,300	237,000	11,62	2.753,94
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						237,000		
2628	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_14 Totale	mc		790,000		0,300	237,000	0,78	184,86
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						237,000		
2629	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_15 Totale	mc		530,000		0,300	159,000	11,62	1.847,58
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						159,000		
2630	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_15 Totale	mc		530,000		0,300	159,000	0,78	124,02
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						159,000		
2631	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_16 Totale	mc		980,000		0,300	294,000	11,62	3.416,28
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						294,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_16			980,000		0,300	294,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2632	A.2.04.a	MAY39_16 Totale	mc						0,78	229,32
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						294,000		
2633	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_17 Totale	mc		2.210,000		0,300	663,000	11,62	7.704,06
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						663,000		
2634	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_17 Totale	mc		2.210,000		0,300	663,000	0,78	517,14
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						663,000		
2635	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_18 Totale	mc		430,000		0,300	129,000	11,62	1.498,98
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						129,000		
2636	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_18 Totale	mc		430,000		0,300	129,000	0,78	100,62
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						129,000		
2637	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_19 Totale	mc		230,000		0,300	69,000	11,62	801,78
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						69,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_19 Totale	mc		230,000		0,300	69,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						69,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2638	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_20	mc					69,000	0,78	53,82
					125,000		0,300	37,500		
2639	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_20	mc					37,500	11,62	435,75
					125,000		0,300	37,500		
2640	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_21	mc					37,500	0,78	29,25
					215,000		0,300	64,500		
2641	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_21	mc					64,500	11,62	749,49
					215,000		0,300	64,500		
2642	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_22	mc					64,500	0,78	50,31
					1.145,000		0,300	343,500		
2643	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_22	mc					343,500	11,62	3.991,47
					1.145,000		0,300	343,500		
		Totale	mc					343,500	0,78	267,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2644	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_23 Totale	mc		1.275,000		0,300	382,500 382,500	11,62	4.444,65
2645	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_23 Totale	mc		1.275,000		0,300	382,500 382,500	0,78	298,35
2646	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_24 Totale	mc		160,000		0,300	48,000 48,000	11,62	557,76
2647	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_24 Totale	mc		160,000		0,300	48,000 48,000	0,78	37,44
2648	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_25 Totale	mc		520,000		0,300	156,000 156,000	11,62	1.812,72
2649	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_25 Totale	mc		520,000		0,300	156,000 156,000	0,78	121,68
2650	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2651	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_26	mc		140,000		0,300	42,000	11,62	488,04
		Totale						42,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2652	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_26	mc		140,000		0,300	42,000	0,78	32,76
		Totale						42,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2653	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_27	mc		50,000		0,300	15,000	11,62	174,30
		Totale						15,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2654	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_27	mc		50,000		0,300	15,000	0,78	11,70
		Totale						15,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2655	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_28	mc		175,000		0,300	52,500	11,62	610,05
		Totale						52,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2656	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_28	mc		175,000		0,300	52,500	0,78	40,95
		Totale						52,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2656	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_29	mc		80,000		0,300	24,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2657	A.2.07.b	Totale	mc					24,000	11,62	278,88
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_29			80,000		0,300	24,000		
2658	A.2.04.a	Totale	mc					24,000	0,78	18,72
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_30			160,000		0,300	48,000		
2659	A.2.07.b	Totale	mc					48,000	11,62	557,76
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_30			160,000		0,300	48,000		
2660	A.2.04.a	Totale	mc					48,000	0,78	37,44
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_31			340,000		0,300	102,000		
2661	A.2.07.b	Totale	mc					102,000	11,62	1.185,24
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_31			340,000		0,300	102,000		
2662	A.2.04.a	Totale	mc					102,000	0,78	79,56
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_32			215,000		0,300	64,500		
		Totale	mc					64,500	11,62	749,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2663	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_32 Totale	mc		215,000		0,300	64,500 64,500	0,78	50,31
2664	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_33 Totale	mc		45,000		0,300	13,500 13,500	11,62	156,87
2665	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_33 Totale	mc		45,000		0,300	13,500 13,500	0,78	10,53
2666	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_34 Totale	mc		25,000		0,300	7,500 7,500	11,62	87,15
2667	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_34 Totale	mc		25,000		0,300	7,500 7,500	0,78	5,85
2668	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_35 Totale	mc		145,000		0,300	43,500 43,500	11,62	505,47
2669	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2670	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_35 Totale	mc		145,000		0,300	43,500	0,78	33,93
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						43,500		
2671	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_36 Totale	mc		130,000		0,300	39,000	11,62	453,18
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						39,000		
2672	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_36 Totale	mc		130,000		0,300	39,000	0,78	30,42
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						39,000		
2673	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_37 Totale	mc		755,000		0,300	226,500	11,62	2.631,93
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						226,500		
2674	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_37 Totale	mc		755,000		0,300	226,500	0,78	176,67
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						226,500		
2675	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_38 Totale	mc		560,000		0,300	168,000	11,62	1.952,16
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						168,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_38			560,000		0,300	168,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2676	A.2.04.a	MAY39_38	mc						0,78	131,04
		Totale						168,000		
2677	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		125,000		0,300	37,500	11,62	435,75
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_39						37,500		
2678	A.2.04.a	Totale	mc		125,000		0,300	37,500	0,78	29,25
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						37,500		
2679	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_39	mc		550,000		0,300	165,000	11,62	1.917,30
		Totale						165,000		
2680	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		550,000		0,300	165,000	0,78	128,70
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_40						165,000		
2681	A.2.07.b	Totale	mc		670,000		0,300	201,000	11,62	2.335,62
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						201,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_41	mc		670,000		0,300	201,000		
		Totale						201,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2682	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_42	mc					201,000	0,78	156,78
					35,000		0,300	10,500		
2683	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_42	mc					10,500	11,62	122,01
					35,000		0,300	10,500		
2684	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_43	mc					10,500	0,78	8,19
					85,000		0,300	25,500		
2685	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_43	mc					25,500	11,62	296,31
					85,000		0,300	25,500		
2686	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_44	mc					25,500	0,78	19,89
					205,000		0,300	61,500		
2687	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_44	mc					61,500	11,62	714,63
					205,000		0,300	61,500		
		Totale	mc					61,500	0,78	47,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2688	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_45 Totale	mc		110,000		0,300	33,000 33,000	11,62	383,46
2689	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_45 Totale	mc		110,000		0,300	33,000 33,000	0,78	25,74
2690	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_46 Totale	mc		1.840,000		0,300	552,000 552,000	11,62	6.414,24
2691	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_46 Totale	mc		1.840,000		0,300	552,000 552,000	0,78	430,56
2692	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_47 Totale	mc		170,000		0,300	51,000 51,000	11,62	592,62
2693	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_47 Totale	mc		170,000		0,300	51,000 51,000	0,78	39,78
2694	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2695	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_48	mc		300,000		0,300	90,000	11,62	1.045,80
		Totale						90,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2696	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_48	mc		300,000		0,300	90,000	0,78	70,20
		Totale						90,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2697	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_49	mc		195,000		0,300	58,500	11,62	679,77
		Totale						58,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2698	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_49	mc		195,000		0,300	58,500	0,78	45,63
		Totale						58,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2699	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_50	mc		440,000		0,300	132,000	11,62	1.533,84
		Totale						132,000		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
2700	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_50	mc		440,000		0,300	132,000	0,78	102,96
		Totale						132,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_51			150,000		0,300	45,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2701	A.2.07.b	Totale	mc					45,000	11,62	522,90
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_51			150,000		0,300	45,000		
2702	A.2.04.a	Totale	mc					45,000	0,78	35,10
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_52			75,000		0,300	22,500		
2703	A.2.07.b	Totale	mc					22,500	11,62	261,45
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_52			75,000		0,300	22,500		
2704	A.2.04.a	Totale	mc					22,500	0,78	17,55
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_53			300,000		0,300	90,000		
2705	A.2.07.b	Totale	mc					90,000	11,62	1.045,80
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_53			300,000		0,300	90,000		
2706	A.2.04.a	Totale	mc					90,000	0,78	70,20
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_54			195,000		0,300	58,500		
		Totale	mc					58,500	11,62	679,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2707	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_54 Totale	mc		195,000		0,300	58,500 58,500	0,78	45,63
2708	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_55 Totale	mc		355,000		0,300	106,500 106,500	11,62	1.237,53
2709	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_55 Totale	mc		355,000		0,300	106,500 106,500	0,78	83,07
2710	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_56 Totale	mc		825,000		0,300	247,500 247,500	11,62	2.875,95
2711	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_56 Totale	mc		825,000		0,300	247,500 247,500	0,78	193,05
2712	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_57 Totale	mc		100,000		0,300	30,000 30,000	11,62	348,60
2713	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2714	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_57 Totale	mc		100,000		0,300	30,000	0,78	23,40
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						30,000		
2715	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_58 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	11,62	400,89
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						34,500		
2716	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_58 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	26,91
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						34,500		
2717	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_59 Totale	mc		420,000		0,300	126,000	11,62	1.464,12
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						126,000		
2718	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_59 Totale	mc		420,000		0,300	126,000	0,78	98,28
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						126,000		
2719	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_60 Totale	mc		140,000		0,300	42,000	11,62	488,04
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						42,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_60			140,000		0,300	42,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2720	A.2.04.a	MAY39_60	mc						0,78	32,76
		Totale						42,000		
2721	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		110,000		0,300	33,000	11,62	383,46
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_61						33,000		
2722	A.2.04.a	Totale	mc		110,000		0,300	33,000	0,78	25,74
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						33,000		
2723	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_61	mc		190,000		0,300	57,000	11,62	662,34
		Totale						57,000		
2724	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		190,000		0,300	57,000	0,78	44,46
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_62						57,000		
2725	A.2.07.b	Totale	mc		80,000		0,300	24,000	11,62	278,88
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						24,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_63	mc		80,000		0,300	24,000		
		Totale						24,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2726	A.2.04.a	Totale	mc					24,000	0,78	18,72
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2727	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_64			370,000		0,300	111,000		
		Totale	mc					111,000	11,62	1.289,82
2728	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_64			370,000		0,300	111,000		
2729	A.2.07.b	Totale	mc					111,000	0,78	86,58
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2730	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_65			350,000		0,300	105,000		
		Totale	mc					105,000	11,62	1.220,10
2731	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_65			350,000		0,300	105,000		
2732	A.2.04.a	Totale	mc					105,000	0,78	81,90
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2733	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_66			880,000		0,300	264,000		
		Totale	mc					264,000	11,62	3.067,68
2734	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_66			880,000		0,300	264,000		
2735	A.2.07.b	Totale	mc					264,000	0,78	205,92
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2732	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_67 Totale	mc		680,000		0,300	204,000 204,000	11,62	2.370,48
2733	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_67 Totale	mc		680,000		0,300	204,000 204,000	0,78	159,12
2734	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_68 Totale	mc		470,000		0,300	141,000 141,000	11,62	1.638,42
2735	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_68 Totale	mc		470,000		0,300	141,000 141,000	0,78	109,98
2736	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_69 Totale	mc		345,000		0,300	103,500 103,500	11,62	1.202,67
2737	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_69 Totale	mc		345,000		0,300	103,500 103,500	0,78	80,73
2738	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2739	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_70	mc		1.525,000		0,300	457,500	11,62	5.316,15
		Totale						457,500		
2740	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		1.525,000		0,300	457,500	0,78	356,85
		Totale						457,500		
2741	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		305,000		0,300	91,500	11,62	1.063,23
		Totale						91,500		
2742	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_71	mc		305,000		0,300	91,500	0,78	71,37
		Totale						91,500		
2743	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		405,000		0,300	121,500	11,62	1.411,83
		Totale						121,500		
2744	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_72	mc		405,000		0,300	121,500	0,78	94,77
		Totale						121,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		560,000		0,300	168,000		
		Totale						168,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2745	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_73	mc		560,000		0,300	168,000	11,62	1.952,16
2746	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_74	mc		1.885,000		0,300	565,500	0,78	131,04
2747	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_74	mc		1.885,000		0,300	565,500	11,62	6.571,11
2748	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_75	mc		1.395,000		0,300	418,500	0,78	441,09
2749	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_75	mc		1.395,000		0,300	418,500	11,62	4.862,97
2750	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_76	mc		390,000		0,300	117,000	0,78	326,43
		Totale	mc					117,000	11,62	1.359,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2751	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_76 Totale	mc		390,000		0,300	117,000 117,000	0,78	91,26
2752	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_77 Totale	mc		1.190,000		0,300	357,000 357,000	11,62	4.148,34
2753	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_77 Totale	mc		1.190,000		0,300	357,000 357,000	0,78	278,46
2754	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_78 Totale	mc		455,000		0,300	136,500 136,500	11,62	1.586,13
2755	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_78 Totale	mc		455,000		0,300	136,500 136,500	0,78	106,47
2756	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_79 Totale	mc		80,000		0,300	24,000 24,000	11,62	278,88
2757	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2758	A.2.04.a	configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_79 Totale	mc		80,000		0,300	24,000	0,78	18,72
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						24,000		
2759	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_80 Totale	mc		75,000		0,300	22,500	11,62	261,45
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						22,500		
2760	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_80 Totale	mc		75,000		0,300	22,500	0,78	17,55
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						22,500		
2761	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_81 Totale	mc		105,000		0,300	31,500	11,62	366,03
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						31,500		
2762	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_81 Totale	mc		105,000		0,300	31,500	0,78	24,57
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						31,500		
2763	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_82 Totale	mc		320,000		0,300	96,000	11,62	1.115,52
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						96,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA			320,000		0,300	96,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2764	A.2.04.a	MAY39_82	mc						0,78	74,88
		Totale						96,000		
2765	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		200,000		0,300	60,000	11,62	697,20
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_83						60,000		
2766	A.2.04.a	Totale	mc		200,000		0,300	60,000	0,78	46,80
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						60,000		
2767	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_83	mc		50,000		0,300	15,000	11,62	174,30
		Totale						15,000		
2768	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		50,000		0,300	15,000	0,78	11,70
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_84						15,000		
2769	A.2.07.b	Totale	mc		45,000		0,300	13,500	11,62	156,87
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						13,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_85	mc		45,000		0,300	13,500		
		Totale						13,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2770	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_86	mc					13,500	0,78	10,53
					190,000		0,300	57,000		
2771	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_86	mc					57,000	11,62	662,34
					190,000		0,300	57,000		
2772	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_87	mc					57,000	0,78	44,46
					1.970,000		0,300	591,000		
2773	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_87	mc					591,000	11,62	6.867,42
					1.970,000		0,300	591,000		
2774	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_88	mc					591,000	0,78	460,98
					576,000		0,300	172,800		
2775	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_88	mc					172,800	11,62	2.007,94
					576,000		0,300	172,800		
		Totale	mc					172,800	0,78	134,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2776	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_89 Totale	mc		192,000		0,300	57,600 57,600	11,62	669,31
2777	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_89 Totale	mc		192,000		0,300	57,600 57,600	0,78	44,93
2778	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_90 Totale	mc		576,000		0,300	172,800 172,800	11,62	2.007,94
2779	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_90 Totale	mc		576,000		0,300	172,800 172,800	0,78	134,78
2780	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_91 Totale	mc		336,000		0,300	100,800 100,800	11,62	1.171,30
2781	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_91 Totale	mc		336,000		0,300	100,800 100,800	0,78	78,62
Totale 018_TE - Movimenti terra Euro										144.912,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2782	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_01 Totale	mq		405,000			405,000 405,000	6,74	2.729,70
2783	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_02 Totale	mq		40,000			40,000 40,000	6,74	269,60
2784	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_03 Totale	mq		70,000			70,000 70,000	6,74	471,80
2785	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_04 Totale	mq		295,000			295,000 295,000	6,74	1.988,30
2786	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_05 Totale	mq		135,000			135,000 135,000	6,74	909,90
2787	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_06 Totale	mq		450,000			450,000 450,000	6,74	3.033,00
2788	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_07 Totale	mq		385,000			385,000 385,000	37,60	14.476,00
2789	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_08 Totale	mq		200,000			200,000 200,000	37,60	7.520,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2790	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_09 Totale	mq		170,000			170,000 170,000	4,93	838,10
2791	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_10 Totale	mq		215,000			215,000 215,000	2,46	528,90
2792	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_11 Totale	mq		300,000			300,000 300,000	2,46	738,00
2793	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_12 Totale	mq		410,000			410,000 410,000	6,74	2.763,40
2794	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_13 Totale	mq		750,000			750,000 750,000	2,46	1.845,00
2795	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_14 Totale	mq		790,000			790,000 790,000	2,46	1.943,40
2796	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_15 Totale	mq		530,000			530,000 530,000	2,46	1.303,80
2797	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_16 Totale	mq		980,000			980,000 980,000	2,46	2.410,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2798	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_17			2.210,000			2.210,000		
		Totale	mq					2.210,000	2,46	5.436,60
2799	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_18			430,000			430,000		
		Totale	mq					430,000	37,60	16.168,00
2800	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_19			230,000			230,000		
		Totale	mq					230,000	4,93	1.133,90
2801	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_20			125,000			125,000		
		Totale	mq					125,000	37,60	4.700,00
2802	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_21			215,000			215,000		
		Totale	mq					215,000	2,46	528,90
2803	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_22			1.145,000			1.145,000		
		Totale	mq					1.145,000	2,46	2.816,70
2804	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_23			1.275,000			1.275,000		
		Totale	mq					1.275,000	6,74	8.593,50
2805	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_24			160,000			160,000		
		Totale	mq					160,000	6,74	1.078,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2806	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_25			520,000			520,000		
		Totale	mq					520,000	6,74	3.504,80
2807	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_26			140,000			140,000		
		Totale	mq					140,000	6,74	943,60
2808	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_27			50,000			50,000		
		Totale	mq					50,000	6,74	337,00
2809	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_28			175,000			175,000		
		Totale	mq					175,000	2,46	430,50
2810	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_29			80,000			80,000		
		Totale	mq					80,000	37,60	3.008,00
2811	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_30			160,000			160,000		
		Totale	mq					160,000	4,93	788,80
2812	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_31			340,000			340,000		
		Totale	mq					340,000	37,60	12.784,00
2813	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_32			215,000			215,000		
		Totale	mq					215,000	2,46	528,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2814	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_33			45,000			45,000		
		Totale	mq					45,000	2,46	110,70
2815	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_34			25,000			25,000		
		Totale	mq					25,000	2,46	61,50
2816	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_35			145,000			145,000		
		Totale	mq					145,000	4,93	714,85
2817	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_36			130,000			130,000		
		Totale	mq					130,000	2,46	319,80
2818	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_37			755,000			755,000		
		Totale	mq					755,000	37,60	28.388,00
2819	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_38			560,000			560,000		
		Totale	mq					560,000	37,60	21.056,00
2820	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_39			125,000			125,000		
		Totale	mq					125,000	4,93	616,25
2821	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_40			550,000			550,000		
		Totale	mq					550,000	6,74	3.707,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2822	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_41			670,000			670,000		
		Totale	mq					670,000	2,46	1.648,20
2823	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_42			35,000			35,000		
		Totale	mq					35,000	2,46	86,10
2824	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_43			85,000			85,000		
		Totale	mq					85,000	2,46	209,10
2825	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_44			205,000			205,000		
		Totale	mq					205,000	6,74	1.381,70
2826	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_45			110,000			110,000		
		Totale	mq					110,000	6,74	741,40
2827	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_46			1.840,000			1.840,000		
		Totale	mq					1.840,000	6,74	12.401,60
2828	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_47			170,000			170,000		
		Totale	mq					170,000	2,46	418,20
2829	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_48			300,000			300,000		
		Totale	mq					300,000	4,93	1.479,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2830	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_49			195,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	2,46	479,70
2831	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_50			440,000			440,000		
		Totale	mq					440,000	6,74	2.965,60
2832	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_51			150,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	4,93	739,50
2833	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_52			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	6,74	505,50
2834	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_53			300,000			300,000		
		Totale	mq					300,000	37,60	11.280,00
2835	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_54			195,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	4,93	961,35
2836	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_55			355,000			355,000		
		Totale	mq					355,000	6,74	2.392,70
2837	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_56			825,000			825,000		
		Totale	mq					825,000	2,46	2.029,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2838	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_57			100,000			100,000		
		Totale	mq					100,000	37,60	3.760,00
2839	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_58			115,000			115,000		
		Totale	mq					115,000	4,93	566,95
2840	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_59			420,000			420,000		
		Totale	mq					420,000	37,60	15.792,00
2841	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_60			140,000			140,000		
		Totale	mq					140,000	37,60	5.264,00
2842	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_61			110,000			110,000		
		Totale	mq					110,000	4,93	542,30
2843	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_62			190,000			190,000		
		Totale	mq					190,000	2,46	467,40
2844	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_63			80,000			80,000		
		Totale	mq					80,000	4,93	394,40
2845	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti.Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_64			370,000			370,000		
		Totale	mq					370,000	37,60	13.912,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2846	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_65			350,000			350,000		
		Totale	mq					350,000	4,93	1.725,50
2847	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_66			880,000			880,000		
		Totale	mq					880,000	2,46	2.164,80
2848	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_67			680,000			680,000		
		Totale	mq					680,000	6,74	4.583,20
2849	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_68			470,000			470,000		
		Totale	mq					470,000	6,74	3.167,80
2850	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_69			345,000			345,000		
		Totale	mq					345,000	2,46	848,70
2851	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_70			1.525,000			1.525,000		
		Totale	mq					1.525,000	2,46	3.751,50
2852	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_71			305,000			305,000		
		Totale	mq					305,000	37,60	11.468,00
2853	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_72			405,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	4,93	1.996,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2854	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_73			560,000			560,000		
		Totale	mq					560,000	6,74	3.774,40
2855	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_74			1.885,000			1.885,000		
		Totale	mq					1.885,000	6,74	12.704,90
2856	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_75			1.395,000			1.395,000		
		Totale	mq					1.395,000	2,46	3.431,70
2857	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_76			390,000			390,000		
		Totale	mq					390,000	37,60	14.664,00
2858	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_77			1.190,000			1.190,000		
		Totale	mq					1.190,000	6,74	8.020,60
2859	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_78			455,000			455,000		
		Totale	mq					455,000	6,74	3.066,70
2860	PD.TP-11.IV	Specie erbacee igrofile fitodepuranti. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_79			80,000			80,000		
		Totale	mq					80,000	37,60	3.008,00
2861	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_80			75,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	2,46	184,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2862	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_81			105,000			105,000		
		Totale	mq					105,000	2,46	258,30
2863	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_82			320,000			320,000		
		Totale	mq					320,000	4,93	1.577,60
2864	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_83			200,000			200,000		
		Totale	mq					200,000	2,46	492,00
2865	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_84			50,000			50,000		
		Totale	mq					50,000	6,74	337,00
2866	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_85			45,000			45,000		
		Totale	mq					45,000	6,74	303,30
2867	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_86			190,000			190,000		
		Totale	mq					190,000	6,74	1.280,60
2868	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_87			1.970,000			1.970,000		
		Totale	mq					1.970,000	2,46	4.846,20
2869	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_88			576,000			576,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2870	PD.TP-22.IV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_89	mq		192,000			576,000	8,38	4.826,88
2871	PD.TP-22.IV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_90	mq		576,000			192,000	8,38	1.608,96
2872	PD.TP-22.IV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_91	mq		336,000			576,000	8,38	4.826,88
		Totale	mq					336,000	8,38	2.815,68
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								343.677,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2873	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_01		1,500	405,000			607,500		
		Totale	mq					607,500	1,97	1.196,78
2874	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_02		1,500	40,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	1,97	118,20
2875	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_03		1,500	70,000			105,000		
		Totale	mq					105,000	1,97	206,85
2876	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_04		1,500	295,000			442,500		
		Totale	mq					442,500	1,97	871,73
2877	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_05		1,500	135,000			202,500		
		Totale	mq					202,500	1,97	398,93
2878	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_06		1,500	450,000			675,000		
		Totale	mq					675,000	1,97	1.329,75
2879	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_09		1,500	170,000			255,000		
		Totale	mq					255,000	1,85	471,75
2880	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_10		1,500	215,000			322,500		
		Totale	mq					322,500	0,37	119,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2881	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_11		1,500	300,000			450,000		
		Totale	mq					450,000	0,37	166,50
2882	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_12		1,500	410,000			615,000		
		Totale	mq					615,000	1,97	1.211,55
2883	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_13		1,500	750,000			1.125,000		
		Totale	mq					1.125,000	0,37	416,25
2884	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_14		1,500	790,000			1.185,000		
		Totale	mq					1.185,000	0,37	438,45
2885	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_15		1,500	530,000			795,000		
		Totale	mq					795,000	0,37	294,15
2886	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_16		1,500	980,000			1.470,000		
		Totale	mq					1.470,000	0,37	543,90
2887	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_17		1,500	2.210,000			3.315,000		
		Totale	mq					3.315,000	0,37	1.226,55
2888	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_19		1,500	230,000			345,000		
		Totale	mq					345,000	1,85	638,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2889	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_21		1,500	215,000			322,500		
		Totale	mq					322,500	0,37	119,33
2890	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_22		1,500	1.145,000			1.717,500		
		Totale	mq					1.717,500	0,37	635,48
2891	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_23		1,500	1.275,000			1.912,500		
		Totale	mq					1.912,500	1,97	3.767,63
2892	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_24		1,500	160,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	1,97	472,80
2893	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_25		1,500	520,000			780,000		
		Totale	mq					780,000	1,97	1.536,60
2894	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_26		1,500	140,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	1,97	413,70
2895	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_27		1,500	50,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	1,97	147,75
2896	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_28		1,500	175,000			262,500		
		Totale	mq					262,500	0,37	97,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2897	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_30		1,500	160,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	1,85	444,00
2898	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_32		1,500	215,000			322,500		
		Totale	mq					322,500	0,37	119,33
2899	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_33		1,500	45,000			67,500		
		Totale	mq					67,500	0,37	24,98
2900	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_34		1,500	25,000			37,500		
		Totale	mq					37,500	0,37	13,88
2901	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_35		1,500	145,000			217,500		
		Totale	mq					217,500	1,85	402,38
2902	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_36		1,500	130,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	0,37	72,15
2903	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_39		1,500	125,000			187,500		
		Totale	mq					187,500	1,85	346,88
2904	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_40		1,500	550,000			825,000		
		Totale	mq					825,000	1,97	1.625,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2905	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_41		1,500	670,000			1.005,000		
		Totale	mq					1.005,000	0,37	371,85
2906	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_42		1,500	35,000			52,500		
		Totale	mq					52,500	0,37	19,43
2907	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_43		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	0,37	47,18
2908	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_44		1,500	205,000			307,500		
		Totale	mq					307,500	1,97	605,78
2909	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_45		1,500	110,000			165,000		
		Totale	mq					165,000	1,97	325,05
2910	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_46		1,500	1.840,000			2.760,000		
		Totale	mq					2.760,000	1,97	5.437,20
2911	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_47		1,500	170,000			255,000		
		Totale	mq					255,000	0,37	94,35
2912	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_48		1,500	300,000			450,000		
		Totale	mq					450,000	1,85	832,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2913	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_49		1,500	195,000			292,500		
		Totale	mq					292,500	0,37	108,23
2914	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_50		1,500	440,000			660,000		
		Totale	mq					660,000	1,97	1.300,20
2915	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_51		1,500	150,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	1,85	416,25
2916	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_52		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	1,97	221,63
2917	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_54		1,500	195,000			292,500		
		Totale	mq					292,500	1,85	541,13
2918	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_55		1,500	355,000			532,500		
		Totale	mq					532,500	1,97	1.049,03
2919	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_56		1,500	825,000			1.237,500		
		Totale	mq					1.237,500	0,37	457,88
2920	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_58		1,500	115,000			172,500		
		Totale	mq					172,500	1,85	319,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2921	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_61		1,500	110,000			165,000		
		Totale	mq					165,000	1,85	305,25
2922	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_62		1,500	190,000			285,000		
		Totale	mq					285,000	0,37	105,45
2923	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_63		1,500	80,000			120,000		
		Totale	mq					120,000	1,85	222,00
2924	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_65		1,500	350,000			525,000		
		Totale	mq					525,000	1,85	971,25
2925	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_66		1,500	880,000			1.320,000		
		Totale	mq					1.320,000	0,37	488,40
2926	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_67		1,500	680,000			1.020,000		
		Totale	mq					1.020,000	1,97	2.009,40
2927	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_68		1,500	470,000			705,000		
		Totale	mq					705,000	1,97	1.388,85
2928	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_69		1,500	345,000			517,500		
		Totale	mq					517,500	0,37	191,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2929	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_70		1,500	1.525,000			2.287,500		
		Totale	mq					2.287,500	0,37	846,38
2930	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_72		1,500	405,000			607,500		
		Totale	mq					607,500	1,85	1.123,88
2931	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_73		1,500	560,000			840,000		
		Totale	mq					840,000	1,97	1.654,80
2932	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_74		1,500	1.885,000			2.827,500		
		Totale	mq					2.827,500	1,97	5.570,18
2933	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_75		1,500	1.395,000			2.092,500		
		Totale	mq					2.092,500	0,37	774,23
2934	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_77		1,500	1.190,000			1.785,000		
		Totale	mq					1.785,000	1,97	3.516,45
2935	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_78		1,500	455,000			682,500		
		Totale	mq					682,500	1,97	1.344,53
2936	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_80		1,500	75,000			112,500		
		Totale	mq					112,500	0,37	41,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2937	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_81		1,500	105,000			157,500		
		Totale	mq					157,500	0,37	58,28
2938	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_82		1,500	320,000			480,000		
		Totale	mq					480,000	1,85	888,00
2939	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_83		1,500	200,000			300,000		
		Totale	mq					300,000	0,37	111,00
2940	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_84		1,500	50,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	1,97	147,75
2941	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_85		1,500	45,000			67,500		
		Totale	mq					67,500	1,97	132,98
2942	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_86		1,500	190,000			285,000		
		Totale	mq					285,000	1,97	561,45
2943	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_87		1,500	1.970,000			2.955,000		
		Totale	mq					2.955,000	0,37	1.093,35
2944	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_88		1,500	576,000			864,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2945	PD.TP-22.MV	Totale	mq					864,000	4,02	3.473,28
		Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_89		1,500	192,000			288,000		
2946	PD.TP-22.MV	Totale	mq					288,000	4,02	1.157,76
		Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_90		1,500	576,000			864,000		
2947	PD.TP-22.MV	Totale	mq					864,000	4,02	3.473,28
		Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY39_91		1,500	336,000			504,000		
		Totale	mq					504,000	4,02	2.026,08
		Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro								65.712,38
		Totale MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99 Euro								554.302,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2948	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_01 Totale	mc		1.025,000		0,300	307,500 307,500	11,62	3.573,15
2949	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_01 Totale	mc		1.025,000		0,300	307,500 307,500	0,78	239,85
2950	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_02 Totale	mc		185,000		0,300	55,500 55,500	11,62	644,91
2951	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_02 Totale	mc		185,000		0,300	55,500 55,500	0,78	43,29
2952	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_03 Totale	mc		160,000		0,300	48,000 48,000	11,62	557,76
2953	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_03 Totale	mc		160,000		0,300	48,000 48,000	0,78	37,44
2954	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2955	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_04	mc		295,000		0,300	88,500	11,62	1.028,37
		Totale						88,500		
2956	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		295,000		0,300	88,500	0,78	69,03
		Totale						88,500		
2957	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		1.210,000		0,300	363,000	11,62	4.218,06
		Totale						363,000		
2958	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_05	mc		1.210,000		0,300	363,000	0,78	283,14
		Totale						363,000		
2959	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		1.375,000		0,300	412,500	11,62	4.793,25
		Totale						412,500		
2960	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_06	mc		1.375,000		0,300	412,500	0,78	321,75
		Totale						412,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		10.610,000		0,300	3.183,000		
		Totale						3.183,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2961	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_07	mc		10.610,000		0,300	3.183,000	11,62	36.986,46
2962	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_08	mc		185,000		0,300	55,500	0,78	2.482,74
2963	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_08	mc		185,000		0,300	55,500	11,62	644,91
2964	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_09	mc		50,000		0,300	15,000	0,78	43,29
2965	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_09	mc		50,000		0,300	15,000	11,62	174,30
2966	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_10	mc		375,000		0,300	112,500	0,78	11,70
		Totale	mc					112,500	11,62	1.307,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2967	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_10 Totale	mc		375,000		0,300	112,500 112,500	0,78	87,75
2968	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_11 Totale	mc		140,000		0,300	42,000 42,000	11,62	488,04
2969	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_11 Totale	mc		140,000		0,300	42,000 42,000	0,78	32,76
2970	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_12 Totale	mc		1.150,000		0,300	345,000 345,000	11,62	4.008,90
2971	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_12 Totale	mc		1.150,000		0,300	345,000 345,000	0,78	269,10
2972	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_13 Totale	mc		1.085,000		0,300	325,500 325,500	11,62	3.782,31
2973	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2974	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_13 Totale	mc		1.085,000		0,300	325,500	0,78	253,89
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						325,500		
2975	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_14 Totale	mc		1.445,000		0,300	433,500	11,62	5.037,27
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						433,500		
2976	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_14 Totale	mc		1.445,000		0,300	433,500	0,78	338,13
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						433,500		
2977	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_15 Totale	mc		4.800,000		0,300	1.440,000	11,62	16.732,80
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						1.440,000		
2978	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_15 Totale	mc		4.800,000		0,300	1.440,000	0,78	1.123,20
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						1.440,000		
2979	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_16 Totale	mc		235,000		0,300	70,500	11,62	819,21
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						70,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_16			235,000		0,300	70,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2980	A.2.04.a	MAYQ2_16	mc						0,78	54,99
		Totale						70,500		
2981	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		60,000		0,300	18,000	11,62	209,16
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_17						18,000		
2982	A.2.04.a	Totale	mc		60,000		0,300	18,000	0,78	14,04
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						18,000		
2983	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_17	mc		130,000		0,300	39,000	11,62	453,18
		Totale						39,000		
2984	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		130,000		0,300	39,000	0,78	30,42
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_18						39,000		
2985	A.2.07.b	Totale	mc		16.440,000		0,300	4.932,000	11,62	57.309,84
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						4.932,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_19	mc		16.440,000		0,300	4.932,000		
		Totale						4.932,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2986	A.2.04.a	Totale	mc					4.932,000	0,78	3.846,96
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2987	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_20			1.010,000		0,300	303,000		
		Totale	mc					303,000	11,62	3.520,86
2988	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_20			1.010,000		0,300	303,000		
2989	A.2.07.b	Totale	mc					303,000	0,78	236,34
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2990	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_21			515,000		0,300	154,500		
		Totale	mc					154,500	11,62	1.795,29
2991	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_21			515,000		0,300	154,500		
2992	A.2.04.a	Totale	mc					154,500	0,78	120,51
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
2993	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_22			3.995,000		0,300	1.198,500		
		Totale	mc					1.198,500	11,62	13.926,57
2994	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_22			3.995,000		0,300	1.198,500		
2995	A.2.07.b	Totale	mc					1.198,500	0,78	934,83
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2992	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_23 Totale	mc		230,000		0,300	69,000 69,000	11,62	801,78
2993	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_23 Totale	mc		230,000		0,300	69,000 69,000	0,78	53,82
2994	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_24 Totale	mc		230,000		0,300	69,000 69,000	11,62	801,78
2995	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_24 Totale	mc		230,000		0,300	69,000 69,000	0,78	53,82
2996	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_25 Totale	mc		690,000		0,300	207,000 207,000	11,62	2.405,34
2997	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_25 Totale	mc		690,000		0,300	207,000 207,000	0,78	161,46
2998	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2999	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_26	mc		210,000		0,300	63,000	11,62	732,06
		Totale						63,000		
3000	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		210,000		0,300	63,000	0,78	49,14
		Totale						63,000		
3001	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		215,000		0,300	64,500	11,62	749,49
		Totale						64,500		
3002	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_27	mc		215,000		0,300	64,500	0,78	50,31
		Totale						64,500		
3003	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		185,000		0,300	55,500	11,62	644,91
		Totale						55,500		
3004	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_28	mc		185,000		0,300	55,500	0,78	43,29
		Totale						55,500		
3004	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		785,000		0,300	235,500		
		Totale						235,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3005	A.2.07.b	Totale	mc					235,500	11,62	2.736,51
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_29			785,000		0,300	235,500		
3006	A.2.04.a	Totale	mc					235,500	0,78	183,69
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_30			860,000		0,300	258,000		
3007	A.2.07.b	Totale	mc					258,000	11,62	2.997,96
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_30			860,000		0,300	258,000		
3008	A.2.04.a	Totale	mc					258,000	0,78	201,24
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_31			45,000		0,300	13,500		
3009	A.2.07.b	Totale	mc					13,500	11,62	156,87
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_31			45,000		0,300	13,500		
3010	A.2.04.a	Totale	mc					13,500	0,78	10,53
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_32			55,000		0,300	16,500		
		Totale	mc					16,500	11,62	191,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3011	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_32 Totale	mc		55,000		0,300	16,500	0,78	12,87
								16,500		
3012	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_33 Totale	mc		430,000		0,300	129,000	11,62	1.498,98
								129,000		
3013	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_33 Totale	mc		430,000		0,300	129,000	0,78	100,62
								129,000		
3014	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_34 Totale	mc		210,000		0,300	63,000	11,62	732,06
								63,000		
3015	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_34 Totale	mc		210,000		0,300	63,000	0,78	49,14
								63,000		
3016	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_35 Totale	mc		195,000		0,300	58,500	11,62	679,77
								58,500		
3017	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3018	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_35 Totale	mc		195,000		0,300	58,500	0,78	45,63
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_36 Totale						58,500		
3019	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_36 Totale	mc		380,000		0,300	114,000	11,62	1.324,68
								114,000		
3020	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_36 Totale	mc		380,000		0,300	114,000	0,78	88,92
								114,000		
3021	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_37 Totale	mc		375,000		0,300	112,500	11,62	1.307,25
								112,500		
3022	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_37 Totale	mc		375,000		0,300	112,500	0,78	87,75
								112,500		
3023	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_39 Totale	mc		665,000		0,300	199,500	11,62	2.318,19
								199,500		
3023	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_39 Totale	mc		665,000		0,300	199,500		
								199,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3024	A.2.04.a	MAYQ2_39	mc						0,78	155,61
		Totale						199,500		
3025	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		370,000		0,300	111,000	11,62	1.289,82
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_40						111,000		
3026	A.2.04.a	Totale	mc		370,000		0,300	111,000	0,78	86,58
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						111,000		
3027	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_40	mc		160,000		0,300	48,000	11,62	557,76
		Totale						48,000		
3028	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		160,000		0,300	48,000	0,78	37,44
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_41						48,000		
3029	A.2.07.b	Totale	mc		2.085,000		0,300	625,500	11,62	7.268,31
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						625,500		
3029	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_47	mc		2.085,000		0,300	625,500		
		Totale						625,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3030	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_48	mc		4.825,000		0,300	625,500	0,78	487,89
3031	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_48	mc		4.825,000		0,300	1.447,500	11,62	16.819,95
3032	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_49	mc		7.125,000		0,300	1.447,500	0,78	1.129,05
3033	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_49	mc		7.125,000		0,300	2.137,500	11,62	24.837,75
3034	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_50	mc		510,000		0,300	2.137,500	0,78	1.667,25
3035	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_50	mc		510,000		0,300	153,000	11,62	1.777,86
		Totale	mc					153,000	0,78	119,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3036	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_51 Totale	mc		6.545,000		0,300	1.963,500 1.963,500	11,62	22.815,87
3037	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_51 Totale	mc		6.545,000		0,300	1.963,500 1.963,500	0,78	1.531,53
3038	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_52 Totale	mc		410,000		0,300	123,000 123,000	11,62	1.429,26
3039	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_52 Totale	mc		410,000		0,300	123,000 123,000	0,78	95,94
3040	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_53 Totale	mc		135,000		0,300	40,500 40,500	11,62	470,61
3041	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_53 Totale	mc		135,000		0,300	40,500 40,500	0,78	31,59
3042	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3043	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_54	mc		490,000		0,300	147,000	11,62	1.708,14
		Totale						147,000		
3044	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		490,000		0,300	147,000	0,78	114,66
		Totale						147,000		
3045	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		435,000		0,300	130,500	11,62	1.516,41
		Totale						130,500		
3046	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_55	mc		435,000		0,300	130,500	0,78	101,79
		Totale						130,500		
3047	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		560,000		0,300	168,000	11,62	1.952,16
		Totale						168,000		
3048	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_56	mc		560,000		0,300	168,000	0,78	131,04
		Totale						168,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.			95,000		0,300	28,500		
		Totale						28,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3049	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_57	mc		95,000		0,300	28,500	11,62	331,17
3050	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_58	mc		65,000		0,300	19,500	0,78	22,23
3051	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_58	mc		65,000		0,300	19,500	11,62	226,59
3052	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_59	mc		105,000		0,300	31,500	0,78	15,21
3053	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_59	mc		105,000		0,300	31,500	11,62	366,03
3054	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_60	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	24,57
		Totale	mc					34,500	11,62	400,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3055	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_60 Totale	mc		115,000		0,300	34,500	0,78	26,91
								34,500		
3056	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_61 Totale	mc		375,000		0,300	112,500	11,62	1.307,25
								112,500		
3057	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_61 Totale	mc		375,000		0,300	112,500	0,78	87,75
								112,500		
3058	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_62 Totale	mc		125,000		0,300	37,500	11,62	435,75
								37,500		
3059	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_62 Totale	mc		125,000		0,300	37,500	0,78	29,25
								37,500		
3060	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_63 Totale	mc		90,000		0,300	27,000	11,62	313,74
								27,000		
3061	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3062	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_63 Totale	mc		90,000		0,300	27,000	0,78	21,06
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						27,000		
3063	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_64 Totale	mc		90,000		0,300	27,000	11,62	313,74
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						27,000		
3064	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_64 Totale	mc		90,000		0,300	27,000	0,78	21,06
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						27,000		
3065	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_65 Totale	mc		65,000		0,300	19,500	11,62	226,59
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						19,500		
3066	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_65 Totale	mc		65,000		0,300	19,500	0,78	15,21
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa.						19,500		
3067	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_66 Totale	mc		525,000		0,300	157,500	11,62	1.830,15
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli.						157,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_66			525,000		0,300	157,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3068	A.2.04.a	MAYQ2_66	mc						0,78	122,85
		Totale						157,500		
3069	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		305,000		0,300	91,500	11,62	1.063,23
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_67						91,500		
3070	A.2.04.a	Totale	mc		305,000		0,300	91,500	0,78	71,37
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						91,500		
3071	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_67	mc		110,000		0,300	33,000	11,62	383,46
		Totale						33,000		
3072	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		110,000		0,300	33,000	0,78	25,74
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_68						33,000		
3073	A.2.07.b	Totale	mc		100,000		0,300	30,000	11,62	348,60
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						30,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_69			100,000		0,300	30,000		
		Totale						30,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3074	A.2.04.a	Totale	mc					30,000	0,78	23,40
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
3075	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_70			95,000		0,300	28,500		
		Totale	mc					28,500	11,62	331,17
3076	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_70			95,000		0,300	28,500		
3077	A.2.07.b	Totale	mc					28,500	0,78	22,23
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
3078	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_71			85,000		0,300	25,500		
		Totale	mc					25,500	11,62	296,31
3079	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_71			85,000		0,300	25,500		
3079	A.2.04.a	Totale	mc					25,500	0,78	19,89
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
3079	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_72			420,000		0,300	126,000		
		Totale	mc					126,000	11,62	1.464,12
3079	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_72			420,000		0,300	126,000		
3079	A.2.07.b	Totale	mc					126,000	0,78	98,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3080	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_73 Totale	mc		150,000		0,300	45,000 45,000	11,62	522,90
3081	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_73 Totale	mc		150,000		0,300	45,000 45,000	0,78	35,10
3082	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_74 Totale	mc		650,000		0,300	195,000 195,000	11,62	2.265,90
3083	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_74 Totale	mc		650,000		0,300	195,000 195,000	0,78	152,10
3084	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_75 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	11,62	296,31
3085	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_75 Totale	mc		85,000		0,300	25,500 25,500	0,78	19,89
3086	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3087	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_76	mc		595,000		0,300	178,500	11,62	2.074,17
		Totale						178,500		
3088	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		595,000		0,300	178,500	0,78	139,23
		Totale						178,500		
3089	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		85,000		0,300	25,500	11,62	296,31
		Totale						25,500		
3090	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_77	mc		85,000		0,300	25,500	0,78	19,89
		Totale						25,500		
3091	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		80,000		0,300	24,000	11,62	278,88
		Totale						24,000		
3092	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_78	mc		80,000		0,300	24,000	0,78	18,72
		Totale						24,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.			40,000		0,300	12,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_79								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3093	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_79	mc		40,000		0,300	12,000	11,62	139,44
3094	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_80	mc		110,000		0,300	12,000	0,78	9,36
3095	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_80	mc		110,000		0,300	33,000	11,62	383,46
3096	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_81	mc		220,000		0,300	33,000	0,78	25,74
3097	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_81	mc		220,000		0,300	66,000	11,62	766,92
3098	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_82	mc		140,000		0,300	66,000	0,78	51,48
		Totale	mc					42,000	11,62	488,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3099	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_82 Totale	mc		140,000		0,300	42,000 42,000	0,78	32,76
3100	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_83 Totale	mc		710,000		0,300	213,000 213,000	11,62	2.475,06
3101	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_83 Totale	mc		710,000		0,300	213,000 213,000	0,78	166,14
3102	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_84 Totale	mc		245,000		0,300	73,500 73,500	11,62	854,07
3103	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_84 Totale	mc		245,000		0,300	73,500 73,500	0,78	57,33
3104	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_85 Totale	mc		595,000		0,300	178,500 178,500	11,62	2.074,17
3105	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3106	A.2.04.a	configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_85 Totale	mc		595,000		0,300	178,500	0,78	139,23
								178,500		
3107	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_86 Totale	mc		305,000		0,300	91,500	11,62	1.063,23
								91,500		
3108	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_86 Totale	mc		305,000		0,300	91,500	0,78	71,37
								91,500		
3109	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_87 Totale	mc		192,000		0,300	57,600	11,62	669,31
								57,600		
3110	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_87 Totale	mc		192,000		0,300	57,600	0,78	44,93
								57,600		
3111	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpe in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_88 Totale	mc		144,000		0,300	43,200	11,62	501,98
								43,200		
3111	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpe e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_88 Totale	mc		144,000		0,300	43,200		
								43,200		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3112	A.2.04.a	MAYQ2_88	mc						0,78	33,70
		Totale						43,200		
3113	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		528,000		0,300	158,400	11,62	1.840,61
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_89						158,400		
3114	A.2.04.a	Totale	mc		528,000		0,300	158,400	0,78	123,55
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						158,400		
3115	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_89	mc		288,000		0,300	86,400	11,62	1.003,97
		Totale						86,400		
3116	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		288,000		0,300	86,400	0,78	67,39
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_90						86,400		
3117	A.2.07.b	Totale	mc		720,000		0,300	216,000	11,62	2.509,92
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						216,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_91			720,000		0,300	216,000		
		Totale						216,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3118	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_92	mc		48,000		0,300	216,000	0,78	168,48
3119	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_92	mc		48,000		0,300	14,400	11,62	167,33
		Totale	mc					14,400	0,78	11,23
		Totale 018_TE - Movimenti terra Euro								314.637,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3120	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_01			1.025,000			1.025,000		
		Totale	mq					1.025,000	2,46	2.521,50
3121	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_02			185,000			185,000		
		Totale	mq					185,000	2,46	455,10
3122	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_03			160,000			160,000		
		Totale	mq					160,000	4,93	788,80
3123	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_04			295,000			295,000		
		Totale	mq					295,000	4,93	1.454,35
3124	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_05			1.210,000			1.210,000		
		Totale	mq					1.210,000	2,46	2.976,60
3125	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_06			1.375,000			1.375,000		
		Totale	mq					1.375,000	4,93	6.778,75
3126	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_07			10.610,000			10.610,000		
		Totale	mq					10.610,000	2,46	26.100,60
3127	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_08			185,000			185,000		
		Totale	mq					185,000	6,74	1.246,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3128	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_09			50,000			50,000		
		Totale	mq					50,000	4,93	246,50
3129	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_10			375,000			375,000		
		Totale	mq					375,000	4,93	1.848,75
3130	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_11			140,000			140,000		
		Totale	mq					140,000	6,74	943,60
3131	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_12			1.150,000			1.150,000		
		Totale	mq					1.150,000	6,74	7.751,00
3132	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_13			1.085,000			1.085,000		
		Totale	mq					1.085,000	6,74	7.312,90
3133	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_14			1.445,000			1.445,000		
		Totale	mq					1.445,000	6,74	9.739,30
3134	PD.TP-07-01.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_15			4.800,000			4.800,000		
		Totale	mq					4.800,000	3,68	17.664,00
3135	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_16			235,000			235,000		
		Totale	mq					235,000	4,93	1.158,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3136	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_17			60,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	4,93	295,80
3137	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_18			130,000			130,000		
		Totale	mq					130,000	6,74	876,20
3138	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_19			16.440,000			16.440,000		
		Totale	mq					16.440,000	2,46	40.442,40
3139	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_20			1.010,000			1.010,000		
		Totale	mq					1.010,000	2,46	2.484,60
3140	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_21			515,000			515,000		
		Totale	mq					515,000	2,46	1.266,90
3141	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_22			3.995,000			3.995,000		
		Totale	mq					3.995,000	2,46	9.827,70
3142	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_23			230,000			230,000		
		Totale	mq					230,000	6,74	1.550,20
3143	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_24			230,000			230,000		
		Totale	mq					230,000	6,74	1.550,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3144	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_25			690,000			690,000		
		Totale	mq					690,000	6,74	4.650,60
3145	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_26			210,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	2,46	516,60
3146	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_27			215,000			215,000		
		Totale	mq					215,000	6,74	1.449,10
3147	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_28			185,000			185,000		
		Totale	mq					185,000	6,74	1.246,90
3148	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_29			785,000			785,000		
		Totale	mq					785,000	6,74	5.290,90
3149	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_30			860,000			860,000		
		Totale	mq					860,000	2,46	2.115,60
3150	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_31			45,000			45,000		
		Totale	mq					45,000	4,93	221,85
3151	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_32			55,000			55,000		
		Totale	mq					55,000	4,93	271,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3152	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_33			430,000			430,000		
		Totale	mq					430,000	6,74	2.898,20
3153	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_34			210,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	6,74	1.415,40
3154	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_35			195,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	6,74	1.314,30
3155	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_36			380,000			380,000		
		Totale	mq					380,000	2,46	934,80
3156	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_37			375,000			375,000		
		Totale	mq					375,000	6,74	2.527,50
3157	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_38			300,000			300,000		
		Totale	mq					300,000	7,31	2.193,00
3158	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_39			665,000			665,000		
		Totale	mq					665,000	2,46	1.635,90
3159	PD.TP-02-02.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_40			370,000			370,000		
		Totale	mq					370,000	6,74	2.493,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3160	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_41			160,000			160,000		
		Totale	mq					160,000	4,93	788,80
3161	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_42			305,000			305,000		
		Totale	mq					305,000	7,31	2.229,55
3162	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_43			240,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	7,31	1.754,40
3163	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_44			105,000			105,000		
		Totale	mq					105,000	7,31	767,55
3164	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_45			245,000			245,000		
		Totale	mq					245,000	4,93	1.207,85
3165	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_46			175,000			175,000		
		Totale	mq					175,000	4,93	862,75
3166	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_47			2.085,000			2.085,000		
		Totale	mq					2.085,000	4,93	10.279,05
3167	PD.TP-07-01.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_48			4.825,000			4.825,000		
		Totale	mq					4.825,000	3,68	17.756,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3168	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_49			7.125,000			7.125,000		
		Totale	mq					7.125,000	6,74	48.022,50
3169	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_50			510,000			510,000		
		Totale	mq					510,000	4,93	2.514,30
3170	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_51			6.545,000			6.545,000		
		Totale	mq					6.545,000	2,46	16.100,70
3171	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_52			410,000			410,000		
		Totale	mq					410,000	4,93	2.021,30
3172	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_53			135,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	6,74	909,90
3173	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_54			490,000			490,000		
		Totale	mq					490,000	6,74	3.302,60
3174	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_55			435,000			435,000		
		Totale	mq					435,000	4,93	2.144,55
3175	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_56			560,000			560,000		
		Totale	mq					560,000	6,74	3.774,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3176	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_57			95,000			95,000		
		Totale	mq					95,000	4,93	468,35
3177	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_58			65,000			65,000		
		Totale	mq					65,000	6,74	438,10
3178	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_59			105,000			105,000		
		Totale	mq					105,000	6,74	707,70
3179	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_60			115,000			115,000		
		Totale	mq					115,000	4,93	566,95
3180	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_61			375,000			375,000		
		Totale	mq					375,000	6,74	2.527,50
3181	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_62			125,000			125,000		
		Totale	mq					125,000	6,74	842,50
3182	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_63			90,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	4,93	443,70
3183	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_64			90,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	4,93	443,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3184	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_65			65,000			65,000		
		Totale	mq					65,000	6,74	438,10
3185	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_66			525,000			525,000		
		Totale	mq					525,000	6,74	3.538,50
3186	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_67			305,000			305,000		
		Totale	mq					305,000	6,74	2.055,70
3187	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_68			110,000			110,000		
		Totale	mq					110,000	4,93	542,30
3188	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_69			100,000			100,000		
		Totale	mq					100,000	7,31	731,00
3189	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_70			95,000			95,000		
		Totale	mq					95,000	4,93	468,35
3190	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_71			85,000			85,000		
		Totale	mq					85,000	7,31	621,35
3191	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_72			420,000			420,000		
		Totale	mq					420,000	4,93	2.070,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3192	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_73			150,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	6,74	1.011,00
3193	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_74			650,000			650,000		
		Totale	mq					650,000	7,31	4.751,50
3194	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_75			85,000			85,000		
		Totale	mq					85,000	7,31	621,35
3195	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_76			595,000			595,000		
		Totale	mq					595,000	2,46	1.463,70
3196	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_77			85,000			85,000		
		Totale	mq					85,000	6,74	572,90
3197	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_78			80,000			80,000		
		Totale	mq					80,000	4,93	394,40
3198	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_79			40,000			40,000		
		Totale	mq					40,000	4,93	197,20
3199	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_80			110,000			110,000		
		Totale	mq					110,000	4,93	542,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3200	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_81			220,000			220,000		
		Totale	mq					220,000	6,74	1.482,80
3201	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_82			140,000			140,000		
		Totale	mq					140,000	6,74	943,60
3202	PD.TP-07-01.IV	Formazione bosco / macchia boscata. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_83			710,000			710,000		
		Totale	mq					710,000	3,68	2.612,80
3203	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_84			245,000			245,000		
		Totale	mq					245,000	4,93	1.207,85
3204	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_85			595,000			595,000		
		Totale	mq					595,000	2,46	1.463,70
3205	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_86			305,000			305,000		
		Totale	mq					305,000	4,93	1.503,65
3206	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_87			192,000			192,000		
		Totale	mq					192,000	8,38	1.608,96
3207	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_88			144,000			144,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3208	PD.TP-22.IV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_89	mq		528,000			144,000	8,38	1.206,72
3209	PD.TP-22.IV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_90	mq		288,000			528,000	8,38	4.424,64
3210	PD.TP-22.IV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_91	mq		720,000			288,000	8,38	2.413,44
3211	PD.TP-22.IV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_92	mq		48,000			720,000	8,38	6.033,60
		Totale	mq					48,000	8,38	402,24
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								344.655,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3212	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_01		1,500	1.025,000			1.537,500		
		Totale	mq					1.537,500	0,37	568,88
3213	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_02		1,500	185,000			277,500		
		Totale	mq					277,500	0,37	102,68
3214	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_03		1,500	160,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	1,85	444,00
3215	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_04		1,500	295,000			442,500		
		Totale	mq					442,500	1,85	818,63
3216	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_05		1,500	1.210,000			1.815,000		
		Totale	mq					1.815,000	0,37	671,55
3217	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_06		1,500	1.375,000			2.062,500		
		Totale	mq					2.062,500	1,85	3.815,63
3218	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_07		1,500	10.610,000			15.915,000		
		Totale	mq					15.915,000	0,37	5.888,55
3219	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_08		1,500	185,000			277,500		
		Totale	mq					277,500	1,97	546,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3220	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_09		1,500	50,000			75,000		
		Totale	mq					75,000	1,85	138,75
3221	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_10		1,500	375,000			562,500		
		Totale	mq					562,500	1,85	1.040,63
3222	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_11		1,500	140,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	1,97	413,70
3223	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_12		1,500	1.150,000			1.725,000		
		Totale	mq					1.725,000	1,97	3.398,25
3224	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_13		1,500	1.085,000			1.627,500		
		Totale	mq					1.627,500	1,97	3.206,18
3225	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_14		1,500	1.445,000			2.167,500		
		Totale	mq					2.167,500	1,97	4.269,98
3226	PD.TP-07-01.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_15		1,500	4.800,000			7.200,000		
		Totale	mq					7.200,000	1,01	7.272,00
3227	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_16		1,500	235,000			352,500		
		Totale	mq					352,500	1,85	652,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3228	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_17		1,500	60,000			90,000		
		Totale	mq					90,000	1,85	166,50
3229	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_18		1,500	130,000			195,000		
		Totale	mq					195,000	1,97	384,15
3230	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_19		1,500	16.440,000			24.660,000		
		Totale	mq					24.660,000	0,37	9.124,20
3231	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_20		1,500	1.010,000			1.515,000		
		Totale	mq					1.515,000	0,37	560,55
3232	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_21		1,500	515,000			772,500		
		Totale	mq					772,500	0,37	285,83
3233	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_22		1,500	3.995,000			5.992,500		
		Totale	mq					5.992,500	0,37	2.217,23
3234	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_23		1,500	230,000			345,000		
		Totale	mq					345,000	1,97	679,65
3235	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_24		1,500	230,000			345,000		
		Totale	mq					345,000	1,97	679,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3236	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_25		1,500	690,000			1.035,000		
		Totale	mq					1.035,000	1,97	2.038,95
3237	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_26		1,500	210,000			315,000		
		Totale	mq					315,000	0,37	116,55
3238	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_27		1,500	215,000			322,500		
		Totale	mq					322,500	1,97	635,33
3239	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_28		1,500	185,000			277,500		
		Totale	mq					277,500	1,97	546,68
3240	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_29		1,500	785,000			1.177,500		
		Totale	mq					1.177,500	1,97	2.319,68
3241	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_30		1,500	860,000			1.290,000		
		Totale	mq					1.290,000	0,37	477,30
3242	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_31		1,500	45,000			67,500		
		Totale	mq					67,500	1,85	124,88
3243	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_32		1,500	55,000			82,500		
		Totale	mq					82,500	1,85	152,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3244	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_33		1,500	430,000			645,000		
		Totale	mq					645,000	1,97	1.270,65
3245	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_34		1,500	210,000			315,000		
		Totale	mq					315,000	1,97	620,55
3246	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_35		1,500	195,000			292,500		
		Totale	mq					292,500	1,97	576,23
3247	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_36		1,500	380,000			570,000		
		Totale	mq					570,000	0,37	210,90
3248	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_37		1,500	375,000			562,500		
		Totale	mq					562,500	1,97	1.108,13
3249	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_38		1,500	300,000			450,000		
		Totale	mq					450,000	2,84	1.278,00
3250	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_39		1,500	665,000			997,500		
		Totale	mq					997,500	0,37	369,08
3251	PD.TP-02-02.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_40		1,500	370,000			555,000		
		Totale	mq					555,000	1,97	1.093,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3252	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_41		1,500	160,000			240,000		
		Totale	mq					240,000	1,85	444,00
3253	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_42		1,500	305,000			457,500		
		Totale	mq					457,500	2,84	1.299,30
3254	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_43		1,500	240,000			360,000		
		Totale	mq					360,000	2,84	1.022,40
3255	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_44		1,500	105,000			157,500		
		Totale	mq					157,500	2,84	447,30
3256	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_45		1,500	245,000			367,500		
		Totale	mq					367,500	1,85	679,88
3257	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_46		1,500	175,000			262,500		
		Totale	mq					262,500	1,85	485,63
3258	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_47		1,500	2.085,000			3.127,500		
		Totale	mq					3.127,500	1,85	5.785,88
3259	PD.TP-07-01.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_48		1,500	4.825,000			7.237,500		
		Totale	mq					7.237,500	1,01	7.309,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3260	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_49		1,500	7.125,000			10.687,500		
		Totale	mq					10.687,500	1,97	21.054,38
3261	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_50		1,500	510,000			765,000		
		Totale	mq					765,000	1,85	1.415,25
3262	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_51		1,500	6.545,000			9.817,500		
		Totale	mq					9.817,500	0,37	3.632,48
3263	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_52		1,500	410,000			615,000		
		Totale	mq					615,000	1,85	1.137,75
3264	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_53		1,500	135,000			202,500		
		Totale	mq					202,500	1,97	398,93
3265	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_54		1,500	490,000			735,000		
		Totale	mq					735,000	1,97	1.447,95
3266	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_55		1,500	435,000			652,500		
		Totale	mq					652,500	1,85	1.207,13
3267	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_56		1,500	560,000			840,000		
		Totale	mq					840,000	1,97	1.654,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3268	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_57		1,500	95,000			142,500		
		Totale	mq					142,500	1,85	263,63
3269	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_58		1,500	65,000			97,500		
		Totale	mq					97,500	1,97	192,08
3270	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_59		1,500	105,000			157,500		
		Totale	mq					157,500	1,97	310,28
3271	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_60		1,500	115,000			172,500		
		Totale	mq					172,500	1,85	319,13
3272	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_61		1,500	375,000			562,500		
		Totale	mq					562,500	1,97	1.108,13
3273	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_62		1,500	125,000			187,500		
		Totale	mq					187,500	1,97	369,38
3274	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_63		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	1,85	249,75
3275	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_64		1,500	90,000			135,000		
		Totale	mq					135,000	1,85	249,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3276	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_65		1,500	65,000			97,500		
		Totale	mq					97,500	1,97	192,08
3277	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_66		1,500	525,000			787,500		
		Totale	mq					787,500	1,97	1.551,38
3278	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_67		1,500	305,000			457,500		
		Totale	mq					457,500	1,97	901,28
3279	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_68		1,500	110,000			165,000		
		Totale	mq					165,000	1,85	305,25
3280	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_69		1,500	100,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	2,84	426,00
3281	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_70		1,500	95,000			142,500		
		Totale	mq					142,500	1,85	263,63
3282	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_71		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	2,84	362,10
3283	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_72		1,500	420,000			630,000		
		Totale	mq					630,000	1,85	1.165,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3284	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_73		1,500	150,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	1,97	443,25
3285	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_74		1,500	650,000			975,000		
		Totale	mq					975,000	2,84	2.769,00
3286	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_75		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	2,84	362,10
3287	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_76		1,500	595,000			892,500		
		Totale	mq					892,500	0,37	330,23
3288	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_77		1,500	85,000			127,500		
		Totale	mq					127,500	1,97	251,18
3289	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_78		1,500	80,000			120,000		
		Totale	mq					120,000	1,85	222,00
3290	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_79		1,500	40,000			60,000		
		Totale	mq					60,000	1,85	111,00
3291	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_80		1,500	110,000			165,000		
		Totale	mq					165,000	1,85	305,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3292	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_81		1,500	220,000			330,000		
		Totale	mq					330,000	1,97	650,10
3293	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_82		1,500	140,000			210,000		
		Totale	mq					210,000	1,97	413,70
3294	PD.TP-07-01.MV	Formazione bosco / macchia boscata. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_83		1,500	710,000			1.065,000		
		Totale	mq					1.065,000	1,01	1.075,65
3295	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_84		1,500	245,000			367,500		
		Totale	mq					367,500	1,85	679,88
3296	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_85		1,500	595,000			892,500		
		Totale	mq					892,500	0,37	330,23
3297	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_86		1,500	305,000			457,500		
		Totale	mq					457,500	1,85	846,38
3298	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_87		1,500	192,000			288,000		
		Totale	mq					288,000	4,02	1.157,76
3299	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_88		1,500	144,000			216,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3300	PD.TP-22.MV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_89	mq					216,000	4,02	868,32
				1,500	528,000			792,000		
3301	PD.TP-22.MV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_90	mq					792,000	4,02	3.183,84
				1,500	288,000			432,000		
3302	PD.TP-22.MV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_91	mq					432,000	4,02	1.736,64
				1,500	720,000			1.080,000		
3303	PD.TP-22.MV	Totale Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYQ2_92	mq					1.080,000	4,02	4.341,60
				1,500	48,000			72,000		
		Totale	mq					72,000	4,02	289,44
Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro										138.304,71
Totale MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1 Euro										797.598,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3304	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_01 Totale	mc		1.175,000		0,300	352,500 352,500	11,62	4.096,05
3305	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_01 Totale	mc		1.175,000		0,300	352,500 352,500	0,78	274,95
3306	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_02 Totale	mc		785,000		0,300	235,500 235,500	11,62	2.736,51
3307	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_02 Totale	mc		785,000		0,300	235,500 235,500	0,78	183,69
3308	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_03 Totale	mc		405,000		0,300	121,500 121,500	11,62	1.411,83
3309	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_03 Totale	mc		405,000		0,300	121,500 121,500	0,78	94,77
3310	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3311	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_04	mc		355,000		0,300	106,500	11,62	1.237,53
		Totale						106,500		
3312	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		355,000		0,300	106,500	0,78	83,07
		Totale						106,500		
3313	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		345,000		0,300	103,500	11,62	1.202,67
		Totale						103,500		
3314	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_05	mc		345,000		0,300	103,500	0,78	80,73
		Totale						103,500		
3315	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		165,000		0,300	49,500	11,62	575,19
		Totale						49,500		
3316	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_06	mc		165,000		0,300	49,500	0,78	38,61
		Totale						49,500		
3316	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		230,000		0,300	69,000		
		Totale						69,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3317	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_07	mc		230,000		0,300	69,000	11,62	801,78
3318	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_08	mc		295,000		0,300	88,500	0,78	53,82
3319	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_08	mc		295,000		0,300	88,500	11,62	1.028,37
3320	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_09	mc		1.635,000		0,300	490,500	0,78	69,03
3321	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_09	mc		1.635,000		0,300	490,500	11,62	5.699,61
3322	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_10	mc		1.225,000		0,300	367,500	0,78	382,59
		Totale	mc					367,500	11,62	4.270,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3323	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_10 Totale	mc		1.225,000		0,300	367,500 367,500	0,78	286,65
3324	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_11 Totale	mc		1.600,000		0,300	480,000 480,000	11,62	5.577,60
3325	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_11 Totale	mc		1.600,000		0,300	480,000 480,000	0,78	374,40
3326	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_12 Totale	mc		7.995,000		0,300	2.398,500 2.398,500	11,62	27.870,57
3327	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_12 Totale	mc		7.995,000		0,300	2.398,500 2.398,500	0,78	1.870,83
3328	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_13 Totale	mc		875,000		0,300	262,500 262,500	11,62	3.050,25
3329	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3330	A.2.04.a	configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_13 Totale	mc		875,000		0,300	262,500	0,78	204,75
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						262,500		
3331	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_14 Totale	mc		850,000		0,300	255,000	11,62	2.963,10
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						255,000		
3332	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_14 Totale	mc		850,000		0,300	255,000	0,78	198,90
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						255,000		
3333	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_15 Totale	mc		575,000		0,300	172,500	11,62	2.004,45
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						172,500		
3334	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_15 Totale	mc		575,000		0,300	172,500	0,78	134,55
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						172,500		
3335	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_16 Totale	mc		975,000		0,300	292,500	11,62	3.398,85
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						292,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA			975,000		0,300	292,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3336	A.2.04.a	MAYS5_16 Totale	mc						0,78	228,15
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						292,500		
3337	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_17 Totale	mc		750,000		0,300	225,000	11,62	2.614,50
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						225,000		
3338	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_17 Totale	mc		750,000		0,300	225,000	0,78	175,50
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						225,000		
3339	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_18 Totale	mc		1.300,000		0,300	390,000	11,62	4.531,80
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						390,000		
3340	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_18 Totale	mc		1.300,000		0,300	390,000	0,78	304,20
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						390,000		
3341	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_19 Totale	mc		225,000		0,300	67,500	11,62	784,35
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						67,500		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_19 Totale	mc		225,000		0,300	67,500		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						67,500		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3342	A.2.04.a	Totale	mc					67,500	0,78	52,65
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
3343	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_20			990,000		0,300	297,000		
		Totale	mc					297,000	11,62	3.451,14
3344	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_20			990,000		0,300	297,000		
3345	A.2.07.b	Totale	mc					297,000	0,78	231,66
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
3346	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_21			950,000		0,300	285,000		
		Totale	mc					285,000	11,62	3.311,70
3347	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_21			950,000		0,300	285,000		
3348	A.2.04.a	Totale	mc					285,000	0,78	222,30
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								
3349	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_22			755,000		0,300	226,500		
		Totale	mc					226,500	11,62	2.631,93
3350	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_22			755,000		0,300	226,500		
3351	A.2.07.b	Totale	mc					226,500	0,78	176,67
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3348	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_23 Totale	mc		550,000		0,300	165,000 165,000	11,62	1.917,30
3349	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_23 Totale	mc		550,000		0,300	165,000 165,000	0,78	128,70
3350	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_24 Totale	mc		350,000		0,300	105,000 105,000	11,62	1.220,10
3351	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_24 Totale	mc		350,000		0,300	105,000 105,000	0,78	81,90
3352	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_25 Totale	mc		8.565,000		0,300	2.569,500 2.569,500	11,62	29.857,59
3353	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_25 Totale	mc		8.565,000		0,300	2.569,500 2.569,500	0,78	2.004,21
3354	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3355	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_26	mc		425,000		0,300	127,500	11,62	1.481,55
		Totale						127,500		
3356	A.2.04.a	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.	mc		425,000		0,300	127,500	0,78	99,45
		Totale						127,500		
3357	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		325,000		0,300	97,500	11,62	1.132,95
		Totale						97,500		
3358	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_27	mc		325,000		0,300	97,500	0,78	76,05
		Totale						97,500		
3359	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		500,000		0,300	150,000	11,62	1.743,00
		Totale						150,000		
3360	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_28	mc		500,000		0,300	150,000	0,78	117,00
		Totale						150,000		
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.			200,000		0,300	60,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_29								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3361	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_29	mc		200,000		0,300	60,000	11,62	697,20
3362	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_30	mc		1.125,000		0,300	337,500	0,78	46,80
3363	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_30	mc		1.125,000		0,300	337,500	11,62	3.921,75
3364	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_31	mc		225,000		0,300	67,500	0,78	263,25
3365	A.2.07.b	Totale Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_31	mc		225,000		0,300	67,500	11,62	784,35
3366	A.2.04.a	Totale Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_32	mc		100,000		0,300	30,000	0,78	52,65
		Totale	mc					30,000	11,62	348,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3367	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_32 Totale	mc		100,000		0,300	30,000 30,000	0,78	23,40
3368	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_33 Totale	mc		336,000		0,300	100,800 100,800	11,62	1.171,30
3369	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_33 Totale	mc		336,000		0,300	100,800 100,800	0,78	78,62
3370	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_34 Totale	mc		1.056,000		0,300	316,800 316,800	11,62	3.681,22
3371	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_34 Totale	mc		1.056,000		0,300	316,800 316,800	0,78	247,10
3372	A.2.04.a	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_35 Totale	mc		336,000		0,300	100,800 100,800	11,62	1.171,30
3373	A.2.07.b	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3374	A.2.04.a	configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_35 Totale	mc		336,000		0,300	100,800	0,78	78,62
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						100,800		
3375	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_36 Totale	mc		816,000		0,300	244,800	11,62	2.844,58
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						244,800		
3376	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_36 Totale	mc		816,000		0,300	244,800	0,78	190,94
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						244,800		
3377	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_37 Totale	mc		432,000		0,300	129,600	11,62	1.505,95
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						129,600		
3378	A.2.04.a	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_37 Totale	mc		432,000		0,300	129,600	0,78	101,09
		Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.						129,600		
3379	A.2.07.b	MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_38 Totale	mc		350,000		0,300	105,000	11,62	1.220,10
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.						105,000		
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA			350,000		0,300	105,000		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

018_TE - Movimenti terra

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3380	A.2.04.a	MAYS5_38	mc						0,78	81,90
		Totale						105,000		
3381	A.2.07.b	Fornitura di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea: - fornito dall'impresa.	mc		1.145,000		0,300		11,62	3.991,47
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_39						343,500		
		Totale						343,500		
		Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria: - Compreso la configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli.								
		MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_39	mc		1.145,000		0,300	343,500	0,78	267,93
		Totale						343,500		
		Totale 018_TE - Movimenti terra Euro								153.602,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3382	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_01			1.175,000			1.175,000		
		Totale	mq					1.175,000	4,93	5.792,75
3383	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_02			785,000			785,000		
		Totale	mq					785,000	2,46	1.931,10
3384	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_03			405,000			405,000		
		Totale	mq					405,000	6,74	2.729,70
3385	PD.TP-02-01.IV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_04			355,000			355,000		
		Totale	mq					355,000	6,74	2.392,70
3386	PD.TP-04-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_05			345,000			345,000		
		Totale	mq					345,000	4,93	1.700,85
3387	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_06			165,000			165,000		
		Totale	mq					165,000	2,46	405,90
3388	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_07			230,000			230,000		
		Totale	mq					230,000	2,46	565,80
3389	PD.TP-04-02.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_08			295,000			295,000		
		Totale	mq					295,000	4,93	1.454,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3390	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_09			1.635,000			1.635,000		
		Totale	mq					1.635,000	2,46	4.022,10
3391	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_10			1.225,000			1.225,000		
		Totale	mq					1.225,000	2,65	3.246,25
3392	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_11			1.600,000			1.600,000		
		Totale	mq					1.600,000	2,65	4.240,00
3393	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_12			7.995,000			7.995,000		
		Totale	mq					7.995,000	2,46	19.667,70
3394	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_13			875,000			875,000		
		Totale	mq					875,000	2,65	2.318,75
3395	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_14			850,000			850,000		
		Totale	mq					850,000	2,65	2.252,50
3396	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_15			575,000			575,000		
		Totale	mq					575,000	2,65	1.523,75
3397	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_16			975,000			975,000		
		Totale	mq					975,000	2,65	2.583,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3398	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_17			750,000			750,000		
		Totale	mq					750,000	2,65	1.987,50
3399	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_18			1.300,000			1.300,000		
		Totale	mq					1.300,000	7,31	9.503,00
3400	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_19			225,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	7,31	1.644,75
3401	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_20			990,000			990,000		
		Totale	mq					990,000	2,46	2.435,40
3402	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_21			950,000			950,000		
		Totale	mq					950,000	2,65	2.517,50
3403	PD.TP-03-01.IV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_22			755,000			755,000		
		Totale	mq					755,000	7,31	5.519,05
3404	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_23			550,000			550,000		
		Totale	mq					550,000	2,65	1.457,50
3405	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_24			350,000			350,000		
		Totale	mq					350,000	2,65	927,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAY55 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3406	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY55_25			8.565,000			8.565,000		
		Totale	mq					8.565,000	2,46	21.069,90
3407	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY55_26			425,000			425,000		
		Totale	mq					425,000	2,65	1.126,25
3408	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY55_27			325,000			325,000		
		Totale	mq					325,000	2,65	861,25
3409	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY55_28			500,000			500,000		
		Totale	mq					500,000	2,65	1.325,00
3410	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY55_29			200,000			200,000		
		Totale	mq					200,000	2,65	530,00
3411	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY55_30			1.125,000			1.125,000		
		Totale	mq					1.125,000	2,65	2.981,25
3412	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY55_31			225,000			225,000		
		Totale	mq					225,000	2,65	596,25
3413	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAY55_32			100,000			100,000		
		Totale	mq					100,000	2,46	246,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3414	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_33 Totale	mq		336,000			336,000 336,000	8,38	2.815,68
3415	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_34 Totale	mq		1.056,000			1.056,000 1.056,000	8,38	8.849,28
3416	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_35 Totale	mq		336,000			336,000 336,000	8,38	2.815,68
3417	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_36 Totale	mq		816,000			816,000 816,000	8,38	6.838,08
3418	PD.TP-22.IV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Impianto verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_37 Totale	mq		432,000			432,000 432,000	8,38	3.620,16
3419	PD.TP-01-01.IV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_38 Totale	mq		350,000			350,000 350,000	2,65	927,50
3420	PD.TP-10.IV	Prato stabile. Impianto verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_39 Totale	mq		1.145,000			1.145,000 1.145,000	2,46	2.816,70
		Totale 051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti Euro								140.239,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3421	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_01		1,500	1.175,000			1.762,500		
		Totale	mq					1.762,500	1,85	3.260,63
3422	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_02		1,500	785,000			1.177,500		
		Totale	mq					1.177,500	0,37	435,68
3423	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_03		1,500	405,000			607,500		
		Totale	mq					607,500	1,97	1.196,78
3424	PD.TP-02-01.MV	Formazione arboreo - arbustiva forestale. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_04		1,500	355,000			532,500		
		Totale	mq					532,500	1,97	1.049,03
3425	PD.TP-04-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_05		1,500	345,000			517,500		
		Totale	mq					517,500	1,85	957,38
3426	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_06		1,500	165,000			247,500		
		Totale	mq					247,500	0,37	91,58
3427	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_07		1,500	230,000			345,000		
		Totale	mq					345,000	0,37	127,65
3428	PD.TP-04-02.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. > 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_08		1,500	295,000			442,500		
		Totale	mq					442,500	1,85	818,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3429	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_09		1,500	1.635,000			2.452,500		
		Totale	mq					2.452,500	0,37	907,43
3430	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_10		1,500	1.225,000			1.837,500		
		Totale	mq					1.837,500	0,58	1.065,75
3431	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_11		1,500	1.600,000			2.400,000		
		Totale	mq					2.400,000	0,58	1.392,00
3432	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_12		1,500	7.995,000			11.992,500		
		Totale	mq					11.992,500	0,37	4.437,23
3433	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_13		1,500	875,000			1.312,500		
		Totale	mq					1.312,500	0,58	761,25
3434	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_14		1,500	850,000			1.275,000		
		Totale	mq					1.275,000	0,58	739,50
3435	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_15		1,500	575,000			862,500		
		Totale	mq					862,500	0,58	500,25
3436	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_16		1,500	975,000			1.462,500		
		Totale	mq					1.462,500	0,58	848,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3437	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_17		1,500	750,000			1.125,000		
		Totale	mq					1.125,000	0,58	652,50
3438	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_18		1,500	1.300,000			1.950,000		
		Totale	mq					1.950,000	2,84	5.538,00
3439	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_19		1,500	225,000			337,500		
		Totale	mq					337,500	2,84	958,50
3440	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_20		1,500	990,000			1.485,000		
		Totale	mq					1.485,000	0,37	549,45
3441	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_21		1,500	950,000			1.425,000		
		Totale	mq					1.425,000	0,58	826,50
3442	PD.TP-03-01.MV	Formazione arbustiva di arbusti h. < 3 ml.manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_22		1,500	755,000			1.132,500		
		Totale	mq					1.132,500	2,84	3.216,30
3443	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_23		1,500	550,000			825,000		
		Totale	mq					825,000	0,58	478,50
3444	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_24		1,500	350,000			525,000		
		Totale	mq					525,000	0,58	304,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3445	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_25		1,500	8.565,000			12.847,500		
		Totale	mq					12.847,500	0,37	4.753,58
3446	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_26		1,500	425,000			637,500		
		Totale	mq					637,500	0,58	369,75
3447	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_27		1,500	325,000			487,500		
		Totale	mq					487,500	0,58	282,75
3448	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_28		1,500	500,000			750,000		
		Totale	mq					750,000	0,58	435,00
3449	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_29		1,500	200,000			300,000		
		Totale	mq					300,000	0,58	174,00
3450	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_30		1,500	1.125,000			1.687,500		
		Totale	mq					1.687,500	0,58	978,75
3451	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_31		1,500	225,000			337,500		
		Totale	mq					337,500	0,58	195,75
3452	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_32		1,500	100,000			150,000		
		Totale	mq					150,000	0,37	55,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3453	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_33		1,500	336,000			504,000		
		Totale	mq					504,000	4,02	2.026,08
3454	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_34		1,500	1.056,000			1.584,000		
		Totale	mq					1.584,000	4,02	6.367,68
3455	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_35		1,500	336,000			504,000		
		Totale	mq					504,000	4,02	2.026,08
3456	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_36		1,500	816,000			1.224,000		
		Totale	mq					1.224,000	4,02	4.920,48
3457	PD.TP-22.MV	Soggetti arborei pronto effetto singoli, a gruppi o a filare pronto effetto. Manutenzione verde. MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_37		1,500	432,000			648,000		
		Totale	mq					648,000	4,02	2.604,96
3458	PD.TP-01-01.MV	Soggetti arborei forestali singoli o a filare. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_38		1,500	350,000			525,000		
		Totale	mq					525,000	0,58	304,50
3459	PD.TP-10.MV	Prato stabile. Manutenzione verde MITIGAZIONI AMBIENTALI - aree esterne - superficie calcolata in cad. AREA MAYS5_39		1,500	1.145,000			1.717,500		
		Totale	mq					1.717,500	0,37	635,48
		Totale 061_VM - Verifiche periodo di manutenzione Euro								57.243,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI

061_VM - Verifiche periodo di manutenzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		Totale MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI Euro								351.085,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A VERDE - esterno recinzione

Lavori a misura

MAzzz - Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
3460	NP.Z.301	Importo Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione IN DETRAZIONE IMPORTO PE Importo Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione Totale	corpo	-1,000	8.178.992,940			-8.178.992,940 -8.178.992,940	1,00	-8.178.992,94
3461	NP.Z.303	Importo Estensione Manutenzione Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione IN DETRAZIONE IMPORTO PE Importo Estensione Manutenzione Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione Totale	corpo	-1,000	505.901,660			-505.901,660 -505.901,660	1,00	-505.901,66
Totale MAzzz - Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione Euro Totale Lavori a misura Euro Importo Lavori Euro										-8.684.894,60 -356.925,44 -356.925,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Lavori a misura	-356.925,44	
MAJ04 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 4 "CAVO MAROCCO-COLOGNO-CASCINA VIROLO"	1.142.323,34	
018_TE - Movimenti terra	374.571,12	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	478.101,34	
059_OF - Opere di finitura e completamento	52.191,33	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	237.459,55	
MAJ05 - PROGETTO SPECIALE AMBIENTALE N. 5 "LAMBRO-MELEGNANO"	3.302.031,61	
007_OS - Opere di sostegno / Provvisionali	45.986,06	
018_TE - Movimenti terra	673.657,80	
027_SD - Sistemazioni idrauliche / Tombini	81.307,69	
031_SP - Spalle	59.415,38	
032_PI - Pile	46.184,24	
050_PC - Piste ciclabili	1.386.178,63	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	713.569,79	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	295.732,02	
MAT01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI COLLEGAMENTO S.P.40 "BINASCHINA" - S.P.39 "CERCA"	1.100.448,59	
018_TE - Movimenti terra	217.434,00	
050_PC - Piste ciclabili	10.334,80	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	530.230,88	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	342.448,91	
MAY31 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 21+973,50 A PROGR. KM 22+072,50	26.731,10	
018_TE - Movimenti terra	8.537,40	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	12.802,45	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	5.391,25	
MAY32 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 22+074,60 A PROGR. KM 23+991,22	463.823,17	
018_TE - Movimenti terra	141.616,68	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	251.471,92	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	70.734,57	
MAY33 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 23+991,22 A PROGR. KM 25+504,61	239.288,48	
018_TE - Movimenti terra	75.423,00	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	136.484,60	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	27.380,88	
MAY34 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 25+504,61 A PROGR. KM 26+976,44	136.936,02	
018_TE - Movimenti terra	53.668,44	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	59.239,61	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	24.027,97	
MAY35 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 26+964,94 A PROGR. KM 27+272,44	87.438,75	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
018_TE - Movimenti terra	37.758,00	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	37.051,15	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	12.629,60	
MAY36 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 27+272,44 A PROGR. KM 27+727,44	2.592,98	
018_TE - Movimenti terra	1.432,20	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	947,10	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	213,68	
MAY38 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+002,44 A PROGR. KM 28+600,61	123.368,87	
018_TE - Movimenti terra	38.152,32	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	69.796,18	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	15.420,37	
MAY39 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" DA PROGR. KM 28+600,61 A PROGR. KM 30+254,99	554.302,93	
018_TE - Movimenti terra	144.912,60	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	343.677,95	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	65.712,38	
MAYQ2 - MITIGAZIONI AMBIENTALI "FUORI LINEA" INTERCONNESSIONE A1	797.598,06	
018_TE - Movimenti terra	314.637,60	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	344.655,75	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	138.304,71	
MAYS5 - MITIGAZIONI AMBIENTALI SVINCOLO DI VIZZOLO PREDABISSI	351.085,26	
018_TE - Movimenti terra	153.602,52	
051_PT - Piantumazioni ed inerbimenti	140.239,13	
061_VM - Verifiche periodo di manutenzione	57.243,61	
MAzzz - Mitigazioni Ambientali Fuori Recinzione	-8.684.894,60	
IMPORTO LAVORI Euro		-356.925,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		-356.925,44