



LEGENDA

- TERMINALE
- PUNTI DI CAMPIONAMENTO
- PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA SOLA FASE DI BIANCO

Parametri Analizzati	Strumentazione	Frequenza di Campionamento
- Parametri richiesti dal DM 24/01/96; - Concentrazione Ba, Se, V, composti organici; - TBT, DBT, MBT; - TOC	Box Corer su due livelli (0-2 cm e 8-10 cm)	- <u>Fase ante operam</u> : un campionamento; - <u>Fase di cantiere</u> : un campionamento entro 6 mesi dalla fine dei lavori; - <u>Fase di esercizio</u> : annuale, per i primi 5 anni di esercizio

Popolamento Bentonico Analizzato	Metodologia di Campionamento	Frequenza di Campionamento
Macrozoobenthos di Fondi Mobili	- Benna Van Veen (area di presa di 0.1 m2, capacità 25 l); - 2 repliche per ogni campionamento	- <u>Fase ante operam</u> : una volta; - <u>Fase di cantiere</u> : un rilievo entro 6 mesi dalla chiusura del cantiere ; - <u>Fase di esercizio</u> : un rilievo annuale per i primi 5 anni di esercizio
Meiobenthos di Fondi Mobili	- Box Corer; - Benna Van Veen (area di presa di 0.1 m2, capacità 25 l)	- <u>Fase ante operam</u> : una volta; - <u>Fase di cantiere</u> : un rilievo entro 6 mesi dalla chiusura del cantiere ; - <u>Fase di esercizio</u> : un rilievo annuale per i primi 5 anni di esercizio
Macrobenthos di Fondi Duri	- Campionamento diretto (grattaggio, sorbona); - Campionamento indiretto (fotografico, visivo)	- <u>Fase di esercizio</u> : un rilievo annuale per i primi 5 anni di esercizio

FIGURA 3.3

DISPOSIZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DEI SEDIMENTI E DELLE COMUNITÀ BENTONICHE (AREA DEL TERMINALE)