



DALLA SEZ. 1-1 ALLA SEZ. 1-11 STRATO DI USURA DI TIPO DRENANTE CON MANO DI ATTACCO (SAM)

DALLA SEZ. 11 STRATO DI USURA DI TIPO MULTIFUNZIONALE

LEGENDA PAVIMENTAZIONI

- NUOVA PAVIMENTAZIONE: POSA STRATI USURA 5 cm + COLLEGAMENTO 8 cm + MISTO BITUMATO 17 cm + FONDAZIONE IN BITUME CEMENTATO 30 cm + FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 20 cm
FINO A SEZ. 11 (Area usura drenante = 2468 mq)
DA SEZ. 11 (Area usura multifunzionale = 4008 + 27 + 850) = 4894 mq
- PAVIMENTAZIONE CON PIASTRA IN CLS. SP = 15+15 cm AREA ISOLE CASELLO (Area totale = 1592+151 = 1713 mq)
- NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADA CAMPESTRE: STABILIZZATO NATURALE CON TRATTAMENTO DEPULVERIZZANTE A DOPPIO STRATO SP = 5 cm (Area totale = 890 mq)
- NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PRESENZA DI EDIFICI DEMOLITI VEDI PART. ALL. E 06.00.0.0 (Area totale = 419 mq)
- NUOVA PAVIMENTAZIONE DRENANTE: POSA MASSELLI 8cm + SABBIA 5cm + GEOTESSUTO 1cm + MISTO GRANULARE 20cm (Area totale = 778+16 = 794 mq)
- NUOVO MARCIAPIEDE IN CLS. SPESS. 15cm + FONDAZIONE MISTO GRANULARE 20 cm + RETE ELETR. Ø 6 CON MAGLIA 10x10 cm (Area totale = 243 mq)
- PROTEZIONE ACQUEDOTTO - PIASTRA IN CLS. SPESS. 20 cm + RETE ELETR. Ø10 CON MAGLIA 20x20 cm (Area totale = 61mq)
- FRESATURA E RACCORDO SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE spessore 5 cm (Area totale = 20+125+57 = 264 mq)
- RACCORDO TRA NUOVA E VECCHIA PAVIMENTAZIONE VEDI PART. ALL. E 07.00.0.0 RETE GEOGRIGLIA Largh = 2 m, Lungh. = 398+187+112+120 m, (Area = 1634 mq)
- ZONA DI TRANSIZIONE TRA PIASTRA DI CLS. VEDI PART. ALL. E 07.00.0.0 RETE ELETR. Largh = 2 m, Lungh. = 67+111 m, (Area totale = 154 mq)
- DEMOLIZIONE CORDONATA IN CLS. (Lungh. = 139 m)
- LIMITE PIASTRA CLS ESISTENTE

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO

C.U.P. I41B07000150005

P.100

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3702 del 05 settembre 2008 e c.s.
 VIA LAZZARETTO VECCHIO, 26 - 34123 TRIESTE
 Tel. 040 318942 - 0412 925542 - Fax 040 318943 commissario@asvve.it

AUTOSTRADA A4
RIFACIMENTO BARRIERE ESISTENTI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE BARRIERA DEL LISERT
PROGETTO DEFINITIVO
 (Decreto Comm. Delegato n°231 del 22 marzo 2013)

VIABILITA' TEMATICA
 Planimetria pavimentazioni N. ALLEGATO + SUBALL. **E**
 Scale 1 : 500 03.00.0.0

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE GENERALE
 S.p.A. AUTOVE VENEZIE
 dott. Ing. Matteo RIVERAN
 dott. Ing. Aldo URBAN

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:
 S.p.A. AUTOVE VENEZIE
 S.p.A. AUTOVE VENEZIE
 S.p.A. AUTOVE VENEZIE

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA
 S.p.A. AUTOVE VENEZIE

DATA PROGETTO: 02.06.2014
 21A193 13 19 0