



- SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE**
- CONDOTTA DI TESTA PN 10 Ø32 mm IMPIANTI N° 11-12
  - LINEA GOCCIOLANTE PN 10 Ø 16-22 mm IMPIANTI N° 11-12
  - RETE CONSORZIO DI BONIFICA IN PROGETTO
  - RETE CONSORZIO DI BONIFICA ESISTENTE
  - RETE DI COLLEGAMENTO IN GHISA SFEROIDALE ALLA CONDOTTA PRINCIPALE DN 150 IMPIANTI N° 11-12
  - DIREZIONE DI FLUSSO ALIMENTAZIONE CONDOTTA
  - BOX MONOBLOCCO PER ALLOGGIAMENTO ELETTROPOMPA, QUADRO DI AVVIAMENTO, INVERTER, BATTERIE cm. 300X240X300. COMPLETO DI PAVIMENTO SOLAIO E PORTA
  - SERBATOIO PREFABBRICATO IN CEMENTO MONOBLOCCO DIMENSIONI ESTERNE cm. 500x500x150. ALIMENTATO DALLA RETE DEL CONSORZIO DI BONIFICA E/O OPERA DI PRESIDIO
  - IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD ISOLA DA 40 MODULI FTV.
  - CAVIDOTTO DENTRO TUBO DI PVC RIGIDO INTERRATO DIAMETRO ESTERNO mm 50 IMPIANTI N° 11-12

ANAS S.p.A.	Commissario Governativo Delegato OPCM n. 3869 del 23 aprile 2010 OPCM n. 3895 del 20/8/2010	REGIONE SARDEGNA
<p>O.P.C.M. n. 3869 del 23/04/2010. Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia</p> <p>SOGGETTO ATTUATORE ANAS S.p.A.</p> <p><b>ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO SASSARI-OLBIA LOTTO 3</b></p> <p><b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p>		
<p>TITOLO ELABORATO: INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE PLANIMETRIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (N° 11-12) TAVOLA 7 di 7</p>		
CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	
DPCA03 E 1303	T00-1A00-AMB-PL35 A	
SCALA: 1:1000	DATA: FEBBRAIO 2015	NOME FILE: T00 1A00 AMB PL29-35 A.DWG
I PROGETTISTI DOTT. ING. ARCH. GIOVANNI ZALLOCCO		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. ING. LUIGI SILETTA
A FEBBRAIO 2015 EMMISSIONE	DESCRIZIONE	G. Casula L. Catala G. Zalocco
REV.	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO
IMPRESE		