



pk	L pali
RO-BS	m
0+224	4.5




pk	L pali
A4-BREBEMI	m
0+487	4.5




PIANTA BAGGIOLO
Scala 1:50




PIANTA TESTA PALI
Scala 1:50




SEZIONI TIPOLOGICHE
Scala 1:50
TIPOLOGICO IN RILEVATO - SEZIONE A-A




TIPOLOGICO IN TRINCEA - SEZIONE A-A




PARTICOLARE TIRAFONDI E PIASTRA
Scala 1:10 - misure in mm



DISTINTA TIRAFONDI



PARTICOLARE DIMA
Scala 1:10 - misure in mm




DESCRIZIONE	CODICE

NOTE

- TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE E LE COORDINATE SONO ESPRESSE IN METRI
- LE QUOTE ESPRESSE SONO DI PROGETTO

- NEI GIUNTI DI TESTA OD A "T" (utti a completa penetrazione) DOVRA' ESSERE PREVISTO UN GRADUALE ALLARGAMENTO DELLA SALDATURA LA CUI LARGHEZZA DOVRA' ESSERE PARI AD 1,3 VOLTE LO SPESORE "S" DELLA LAMIERA SU CUI VIENE AD INTESTARSI (vedi schema seguente)

LE LAMIERE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE SACOMATE ALL'UOPO. TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE IN OFFICINA ED ESSERE REALIZZATE SOLO CON PROCEDIMENTO MANUALE.



LEGENDA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Calcestruzzo magro per solettofondazioni di classe Rck=15N/mm²
- Calcestruzzo di classe Rck=35N/mm² - classe di esposizione XC2 - tipo di cls G2 - Rapporto a/c=0.50 - Lavorabilità S3-S5 con cemento tipo CEM III-V;
- Malta di allettamento in cemento espansivo tipo "EMACIO S33" o equivalente caratteristiche espansive in fase plastica (UNI 8096) >0.3%, in fase contrastata (UNI 8148) >0.03%, resistenza a compressione UNI EN 12390/3 a 28gg >70MPa
- Acciaio in barre di aderenza migliorata per l'esecuzione delle opere in c.a. del tipo B450C controllato in stabilimento;
- Acciai per carpenterie metalliche laminati del tipo S355J2G3 rispondenti alle norme UNI EN 10225-1/6;
- Acciai per carpenterie metalliche laminati in forma di profilati cavi del tipo S355J2G3 rispondenti alle norme EN 10210-1 o EN 10219-1;
- Tirafondi costituiti da barre filettate in acciaio di caratteristiche di resistenza non inferiore alla classe 8.8 secondo UNI EN 8002 parte I (riferimento UNI 5712) con dadi di classe 8 UNI EN 20898 parte II (riferimento UNI 5713) ;
- Rosette in acciaio C50 UNI EN 10083-2/UNI 5714 temprato e rinvenuto (HRC 32-40) ;
- Bulloni ad alta resistenza per le unioni acciaio-acciaio conformi per le caratteristiche dimensionali delle viti alle UNI EN 5836-1 riferimento UNI 5712 e per quelle dei dadi alle UNI EN 20898-2 riferimento UNI 5713, appartenenti alla classe 8.8 e 8 della UNI 3740;
- Saldature manuali effettuate ad arco con elettrodi rivestiti E44 aventi caratteristiche di classe 2, 3, 4 secondo UNI 5132, per spessori inferiori a 30 mm e classe 4B per spessori superiori;
- Zincatura a caldo rispondente alle indicazioni delle norme UNI-EN-ISO 1461 e UNI-EN-ISO 14713.

CONCEDENTE: CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

CONCESSIONARIA: SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI SPA

CUP E31 B05000390007

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITA' DI BRESCIA E MILANO

PROCEDURA AUTORIZZATIVA D. LGS 163/2006
DELIBERA C.I.P.E. DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO N° 42/2009

INTERCONNESSIONE A35-A4 PROGETTO DEFINITIVO

INTERCONNESSIONE A35-A4
PARTE GENERALE
ELABORATI TIPOLOGICI - SEGNALETICA VERTICALE
FONDAZIONE PER PORTALE DA 10 M
CARPENTERIA

PROGETTAZIONE: **BBM CONSORZIO B.B.M.**

PER IL CONSOZIO B.B.M. INGEGNERE RESPONSABILE DEL PROGETTO: **PIRELLA G. & C. S.p.A.**

PER IL CONSOZIO B.B.M. INGEGNERE RESPONSABILE DEL PROGETTO: **PIRELLA G. & C. S.p.A.**

VERIFICA: **PIRELLA G. & C. S.p.A.**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

NUMERO	DATA	REVISIONE	STATO
60154	04/00	CP	D

ELABORAZIONE PROGETTUALE

NUMERO	DATA	REVISIONE	STATO

IL CONCESSIONARIO: **BREBEMI SPA**