

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXILOTTO 1**

ATTIVITÀ IN FASE DI COSTRUZIONE

CONTRAENTE GENERALE

Val di Chienti
S.C.p.A.

IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ATI: TECHNITAL s.p.a. (mandataria)
SERTECO s.r.l.
ITALCONSULT s.p.a.
SOIL s.r.l.

 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE *Dott. Ing. M. Raccosta*

I RESPONSABILI DI PROGETTO

Dott. Ing. M. Raccosta
Ordine Ing. Verona n° A1665

Dott. Ing. T. Di Bari
Ordine Ing. Taranto n° 1083

Prof. Ing. A. Bevilacqua
Ordine Ing. Palermo n° 4058

IL GEOLOGO

Dott. Geol. E. Fresia
Ordine dei Geologi Regione del Veneto n° 501

Dott. Ing. L. Albert
Ordine Ing. Milano n° A14725

 VISTO:IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

 VISTO:IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PROGETTAZIONE

DATA

LA DIREZIONE LAVORI

Dott. Ing. Vincenzo Lomma

**SUBLOTTO 2.1: S.S. 77 "VAL DI CHIANTI" TRONCO PONTELATRAVE – FOLIGNO
TRATTO VALMENOTRE – GALLERIA MUCCIA (esclusa galleria)
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
COMPONENTE ATMOSFERA
RISULTATI RILIEVI IN CORSO D'OPERA**

 Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050011 ex F12C03000050010** (comunicazione CIPE 20/04/2015)

REVISIONE

FOGLIO

SCALA

CODICE ELAB. e FILE	Opera	Lotto	Stato	Settore	WBS	Disciplina	Tipo Doc.	N. Progress.
L0703	A2	C	E	GENER	00	AMB	ATM	028

B

01 01

—

D

C

B

REVISIONE

30/06/2015

A. Salvione

S. Pansera

S. Rapinesi

S. Melappioni

A

EMISSIONE

04/05/2015

A. Salvione

S. Pansera

S. Rapinesi

S. Melappioni

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

 APPROVATO INTERFACCIA
COMMISSIONE VIA/VAS

**ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA**

MAXILOTTO 1

ATTIVITÀ IN FASE DI COSTRUZIONE

SUBLOTTO 2.1

**S.S.77 “VAL DI CHIANTI” TRONCO PONTELATRAVE - FOLIGNO
TRATTO VALMENOTRE - GALLERIA MUCCIA
(esclusa galleria Muccia)**

**PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
COMPONENTE ATMOSFERA**

**Risultati rilievi in Corso d’Opera
Terzo quadrimestre 2014**

INDICE

1.	ATTIVITA' ESEGUITE	3
1.1.	Generalità.....	3
2.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	4
2.1.	Componente Atmosfera	4
2.1.1.	Attività di monitoraggio in corso d'opera.....	5
3.	RISULTATI RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2014.....	6
3.1.	Componente Atmosfera	6

1. ATTIVITÀ ESEGUITE

1.1 Generalità

Il programma relativo al monitoraggio ambientale della componente Atmosfera si articola attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- sopralluogo per l'individuazione dei punti;
- campagna di rilievo e determinazione dei parametri in situ;
- analisi di laboratorio sui campioni;
- valutazione dei risultati.

Il monitoraggio è stato effettuato in accordo con quanto previsto dall'ulteriore Adeguamento ed Integrazione al Piano di Monitoraggio Ambientale, in particolare tale Adeguamento prevedeva una variazione delle frequenze e delle durate delle attività di monitoraggio a partire dal mese di novembre 2014.

Le campagne di monitoraggio sono state realizzate durante il terzo quadrimestre del 2014.

Per ogni punto di rilievo è stata compilata una scheda contenente:

- Dati localizzativi e di inquadramento delle aree di indagine.
- Fotografie dei punti di rilievo e relativa ubicazione in uno stralcio cartografico.
- Note descrittive dell'area di indagine.
- Strumentazione di misura.
- Valori dei parametri rilevati in situ e di quelli analizzati in laboratorio.

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

2.1 Componente Atmosfera

Si riporta nella tab.2.1.1 una sintesi delle caratteristiche del monitoraggio della componente Atmosfera in funzione delle aree e della tipologia di campionamento. Si evidenzia che, a partire dal mese di novembre 2014, l'ulteriore Adeguamento ed Integrazione al Piano di Monitoraggio Ambientale prevedeva una variazione della durata delle attività di monitoraggio presso i punti di misura Av, ridotta da 1 settimana a 4 giorni.

Tab. 2.1.1 - Sintesi del monitoraggio della componente Atmosfera

N. Punti	Tipo di zona	Comune	Regione	Durata
Av-01	Area residenziale su S.S.77 in località Colle San Lorenzo	Foligno	Umbria	1 sett. /4gg
Av-02	Area residenziale su S.S.77 della Val di Chienti in località C.Cantoniera	Foligno	Umbria	1 sett. /4gg
Av-08	Area residenziale posta a nord dell'abitato di Leggiana	Foligno	Umbria	1 sett. /4gg
Ac-02	Area di cantiere ST3-S4	Foligno	Umbria	24 h
Ac-06	Area di cantiere ST4	Foligno	Umbria	24 h
Av-03	Area residenziale isolata su S.P.441 di Volperino	Foligno	Umbria	1 sett. /4gg
Ac-03	Area di cantiere ST7	Serravalle di Chienti	Marche	24 h
Av-04	Area residenziale su S.P.441 di Volperino in località Taverne	Serravalle di Chienti	Marche	1 sett. /4gg
Ac-07	Area di cantiere FB6 e PC2	Serravalle di Chienti	Marche	24 h
Ac-04	Area di cantiere ST8 e FB4	Serravalle di Chienti	Marche	24 h
Ac-05	Area di cantiere ST9 ed ST24	Serravalle di Chienti	Marche	24 h
Av-05	Area residenziale su S.S.77 della Val di Chienti in località Gelagna Bassa	Serravalle di Chienti	Marche	1 sett. /4gg
Av-06	Area residenziale su via Giovanni XXIII	Muccia	Marche	1 sett. /4gg

Legenda: **Ac** = atmosfera in prossimità del cantiere;

Av = atmosfera derivante dalla viabilità.

2.1.1 Attività di monitoraggio in corso d'opera

La cadenza delle attività di monitoraggio, a partire dal mese di novembre 2014, come da ulteriore Adeguamento ed Integrazione al Piano di Monitoraggio Ambientale, ha subito una variazione. Infatti la frequenza delle attività della durata di 24 h per i punti interessati dalle aree di cantiere è variata da bisettimanale a mensile, mentre per i punti interessate dalla viabilità da e per il cantiere è variata da quadrimestrale a semestrale, da realizzarsi preferibilmente nel periodo estivo e tardo autunnale/invernale.

Le attività di monitoraggio in corso d'opera sono riepilogate nella Tab.2.1.2 seguente:

Tab. 2.1.2 - Attività di monitoraggio in corso d'opera per la componente Atmosfera.

Attività	N° punti di rilevamento	Durata misure	Cadenza	Periodo delle misure
Misure dei parametri chimici: Polveri Totali Sospese con verifica nei primi prelievi dei metalli pesanti, IPA, PM ₁₀ . Misure dei parametri meteorologici: Velocità del vento, Direzione del vento, Umidità relativa, Temperatura, Precipitazioni atmosferiche.	6	24 h	Bisettimanale/ Mensile	Preferibilmente periodo estivo o tardo autunnale /invernale
Misure dei parametri chimici: Polveri Totali Sospese con verifica nei primi prelievi dei metalli pesanti, PM10, IPA, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Ossidi di azoto, Ozono (solo nel periodo estivo), Monossido di carbonio, Biossido di zolfo. Misure dei parametri meteorologici: Velocità del vento, Direzione del vento, Umidità relativa, Temperatura, Precipitazioni atmosferiche.	4	7 gg/ 4 gg	Quadrimestrale/ Semestrale	

Le attività di monitoraggio per la componente Atmosfera, sono state eseguite, in generale, secondo le frequenze indicate dall'ulteriore Adeguamento ed Integrazione al Piano di Monitoraggio Ambientale, ad eccezione dei punti di misura Av 01, Av 02 e Av 06. Infatti le relative attività, per motivi tecnici, sono stati posticipate ai mesi di ottobre e novembre 2014. Si segnala che il monitoraggio del punto Ac 06 è da ritenersi concluso. La tabella seguente riassume le attività svolte nel terzo quadrimestre del 2014.

Tab. 2.1.3 - Attività di monitoraggio eseguite durante il terzo quadrimestre del 2014.

PUNTO	SETTEMBRE 2014	OTTOBRE 2014	NOVEMBRE 2014	DICEMBRE 2014
Av-01	-	-	N.° 1 RILIEVO SETTIMANALE Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-
Av-02	-	-	N.° 1 RILIEVO SETTIMANALE Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-
Av-08	-	-	-	-
Ac-02	N.° 2 RILIEVI GIORNALIERI Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	N.° 2 RILIEVI GIORNALIERI Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-	-
Av-03	N.° 1 RILIEVO SETTIMANALE Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-	-	-
Ac-03	N.° 2 RILIEVI GIORNALIERI Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	N.° 2 RILIEVI GIORNALIERI Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-	-
Av-04	N.° 1 RILIEVO SETTIMANALE Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-	-	-
Ac-07	N.° 2 RILIEVI GIORNALIERI Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	N.° 2 RILIEVI GIORNALIERI Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-	-
Ac-04	-	-	-	-
Ac-05	-	-	-	-
Av-05	-	N.° 1 RILIEVO SETTIMANALE Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-	-
Av-06	-	-	N.° 1 RILIEVO SETTIMANALE Misure dei parametri chimici - Misura dei parametri meteorologici	-

3. RISULTATI RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2014

3.1 Componente Atmosfera

Durante il terzo quadrimestre del 2014 non sono stati riscontrati superamenti dei limiti di legge, così come è stato rilevato per la totalità delle campagne di monitoraggio in Corso d'Opera effettuate. Nel dettaglio si riscontrano valori delle frazioni di polveri e di altri inquinanti in linea con il periodo di monitoraggio autunnale.

4. SCHEDE DI RILEVAMENTO

Come da ulteriore Adeguamento ed Integrazione al Piano di Monitoraggio Ambientale, durante i mesi di novembre e dicembre 2014 non erano previste attività. Le precedenti schede di monitoraggio delle campagne relative alla componente Atmosfera sono già state anticipate in allegato all'elaborato LO703.A2.C.E.GENER.00.AMB.ATM.027.A.