

INGRESSI		1991		USCITE	
Fuel gas 101.855,4 t/anno Metano 13.528,4 t/anno Fuel oil 35.733,7 t/anno Tail gas 148,3 t/anno SWS off gas N/D t/anno		FORNI DI PROCESSO (incluse le caldaie di CTE)		Volume fumi @3%O2 2.107,0 MMNm ³ /anno SOx 1.950,0 t/anno NOx 603,1 t/anno CO 27,0 t/anno PLV 71,9 t/anno CO2 406.502,5 t/anno	
Acid gas 3.706,3 t/anno		RECUPERO ZOLFO		Zolfo 3.558,0 t/anno Tail gas 148,3 t/anno	
GPL 163.448,2 t/anno Benzine 576.541,8 t/anno MTBE/ETBE 8.463,2 t/anno Kerosene 89.717,5 t/anno Gasoli 1.751.598,0 t/anno Oli combustibili 1.282.306,7 t/anno Zolfo 3.558,0 t/anno	PRODUZIONE	STOCCAGGIO		USCITE GPL 163.406,3 t/anno Benzine 584.771,0 t/anno Kerosene 94.666,2 t/anno Gasoli 1.749.549,2 t/anno Oli combustibili 1.286.271,1 t/anno Zolfo 3.640,1 t/anno VOC stoccaggio 314,2 t/anno VOC carico 19,3 t/anno	
Grezzo lavorato 3.824.831,7 t/anno		PROCESSO		Fuel gas 101.855,4 t/anno GPL 163.448,2 t/anno Benzine 576.541,8 t/anno Kerosene 89.717,5 t/anno Gasoli 1.751.598,0 t/anno Oli combustibili 1.282.306,7 t/anno Acid gas 3.706,3 t/anno SWS off gas N/D t/anno Vapore 12 bar 246.956,6 t/anno Vapore 3,5 bar 63.106,1 t/anno Emissioni VOC 1.912,4 t/anno	
Acqua di pozzo emunta 1.360.792,0 t/anno Vapore 12 bar 771.381,6 t/anno Vapore 3,5 bar 63.106,1 t/anno		UTILITIES ACQUA E RIFIUTI		Scaricato API 912.753,0 t/anno COD 49,1 t/anno BOD5 18,0 t/anno Idrocarburi 0,5 t/anno Solidi sospesi 13,0 t/anno VOC trattam. acque 419,9 t/anno Rifiuti N/D t/anno	
E.E. Enel 52.290,5 MWh/anno Vapore 45 bar 549.470,0 t/anno		CTE		E.E. autoprodotta 50.508,3 MWh/anno E.E. Enel 52.290,5 MWh/anno Vapore 12 bar 524.425,0 t/anno	