

INGRESSI		1995	USCITE	
<b>Fuel gas</b> 86.339,4 t/anno <b>Metano</b> 10.720,6 t/anno <b>Fuel oil</b> 63.531,5 t/anno <b>Tail gas</b> 139,8 t/anno <b>SWS off gas</b> 365,6 t/anno		FORNI DI PROCESSO (include le caldaie di CTE)	<b>Volume fumi @3%O2</b> 2.168,0 MMNm <sup>3</sup> /anno <b>SOx</b> 2.028,0 t/anno <b>NOx</b> 627,0 t/anno <b>CO</b> 32,6 t/anno <b>PLV</b> 109,5 t/anno <b>CO2</b> 445.953,5 t/anno	
<b>Acid gas</b> 3.494,8 t/anno		RECUPERO ZOLFO	<b>Zolfo</b> 3.355,0 t/anno <b>Tail gas</b> 139,8 t/anno	
<b>GPL</b> 118.550,0 t/anno <b>Benzine</b> 842.783,6 t/anno <b>MTBE/ETBE</b> 0,0 t/anno <b>Kerosene</b> 158.332,1 t/anno <b>Gasoli</b> 1.567.625,3 t/anno <b>Oli combustibili</b> 1.240.920,7 t/anno <b>Zolfo</b> 3.355,0 t/anno	PRODUZIONE	STOCCAGGIO	<b>GPL</b> 118.571,4 t/anno <b>Benzine</b> 841.401,2 t/anno <b>Kerosene</b> 154.797,7 t/anno <b>Gasoli</b> 1.595.194,3 t/anno <b>Oli combustibili</b> 1.223.711,6 t/anno <b>Zolfo</b> 3.344,8 t/anno  <b>VOC stoccaggio</b> 303,0 t/anno <b>VOC carico</b> 4,6 t/anno	USCITE
<b>Grezzo lavorato</b> 4.102.424,2 t/anno  <b>Vapore 45 bar CCR</b> 123.408,0 t/anno		PROCESSO	<b>Fuel gas</b> 86.339,4 t/anno <b>GPL</b> 118.550,0 t/anno <b>Benzine</b> 842.783,6 t/anno <b>Kerosene</b> 158.332,1 t/anno <b>Gasoli</b> 1.567.625,3 t/anno <b>Oli combustibili</b> 1.240.920,7 t/anno <b>Acid gas</b> 3.494,8 t/anno <b>SWS off gas</b> 365,6 t/anno <b>Vapore 45 bar CCR</b> 123.408,0 t/anno <b>Vapore 12 bar</b> 373.810,9 t/anno <b>Vapore 3,5 bar</b> 63.991,2 t/anno <b>Emissioni VOC</b> 2.051,2 t/anno	
<b>Acqua di pozzo emunta</b> 1.814.107,0 t/anno  <b>Vapore 12 bar</b> 782.503,2 t/anno <b>Vapore 3,5 bar</b> 63.991,2 t/anno		UTILITIES ACQUA E RIFIUTI	<b>Scaricato API</b> 1.358.000,0 t/anno <b>COD</b> 59,8 t/anno <b>BOD5</b> 22,7 t/anno <b>Idrocarburi</b> 0,7 t/anno <b>Solidi sospesi</b> 16,0 t/anno <b>VOC trattam. acque</b> 624,7 t/anno  <b>Rifiuti</b> 484,9 t/anno	
<b>E.E. Enel</b> 91.976,8 MWh/anno <b>Vapore 45 bar</b> 609.560,0 t/anno		CTE	<b>E.E. autoprodotta</b> 42.715,2 MWh/anno <b>E.E. Enel</b> 91.976,8 MWh/anno <b>Vapore 12 bar</b> 408.692,3 t/anno	