

INGRESSI		POST OPERAM		USCITE	
<b>Fuel gas</b> 100.374,2 t/anno <b>Metano</b> 8.986,7 t/anno <b>Fuel oil</b> 51.960,6 t/anno <b>Tail gas</b> 95,9 t/anno		<b>FORNI DI PROCESSO</b> (incluse le caldaie di CTE)		<b>Volume fumi @3%O2</b> 2.194,3 MMNm <sup>3</sup> /anno <b>SOx</b> 1.221,2 t/anno <b>NOx</b> 638,2 t/anno <b>CO</b> 31,9 t/anno <b>PLV</b> 67,4 t/anno <b>CO2</b> 435.827,0 t/anno	
<b>Acid gas</b> 1.806,3 t/anno <b>SWS off gas</b> 400,0 t/anno		<b>RECUPERO ZOLFO</b>		<b>Zolfo</b> 2.110,4 t/anno <b>Tail gas</b> 95,9 t/anno	
<b>GPL</b> 128.196,9 t/anno <b>Benzine</b> 812.853,1 t/anno <b>MTBE</b> 28.160,1 t/anno <b>Kerosene</b> 260.858,9 t/anno <b>Gasoli</b> 1.515.584,2 t/anno <b>Oli combustibili</b> 871.737,0 t/anno <b>Zolfo</b> 2.110,4 t/anno	<b>PRODUZIONE</b>	<b>STOCCAGGIO</b>		<b>GPL</b> 128.242,0 t/anno <b>Benzine</b> 833.163,2 t/anno <b>Kerosene</b> 255.202,7 t/anno <b>Gasoli</b> 1.559.549,5 t/anno <b>Oli combustibili</b> 938.925,0 t/anno <b>Zolfo</b> 1.006,8 t/anno  <b>VOC stoccaggio</b> 106,8 t/anno <b>VOC carico</b> 32,6 t/anno	<b>USCITE</b>
<b>Grezzo lavorato</b> 3.782.773,1 t/anno  <b>Vapore 45 bar CCR</b> 117.669,6 t/anno		<b>PROCESSO</b>		<b>Fuel gas</b> 100.374,2 t/anno <b>GPL</b> 128.196,9 t/anno <b>Benzine</b> 812.853,1 t/anno <b>Kerosene</b> 260.858,9 t/anno <b>Gasoli</b> 1.515.584,2 t/anno <b>Oli combustibili</b> 871.737,0 t/anno <b>Acid gas</b> 1.806,3 t/anno <b>SWS off gas</b> 400,0 t/anno <b>Vapore 45 bar CCR</b> 117.669,6 t/anno <b>Vapore 12 bar</b> 254.801,3 t/anno <b>Vapore 3,5 bar</b> 94.606,7 t/anno <b>Emissioni VOC</b> 205,0 t/anno	
<b>Acqua di pozzo emunta</b> 1.716.720,0 t/anno  <b>Vapore 12 bar</b> 818.585,5 t/anno <b>Vapore 3,5 bar</b> 94.606,7 t/anno		<b>UTILITIES ACQUA E RIFIUTI</b>		<b>Scaricato API</b> 1.446.568,0 t/anno <b>COD</b> 32,5 t/anno <b>BOD5</b> 21,7 t/anno <b>Idrocarburi</b> 0,2 t/anno <b>Solidi sospesi</b> 11,9 t/anno <b>VOC trattam. acque</b> 101,4 t/anno  <b>Rifiuti</b> 369,8 t/anno	
<b>E.E. Enel</b> 99.936,2 MWh/anno <b>Vapore 45 bar</b> 693.616,2 t/anno		<b>CTE</b>		<b>E.E. autoprodotta</b> 40.978,5 MWh/anno <b>E.E. Enel</b> 99.936,2 MWh/anno <b>Vapore 12 bar</b> 563.784,2 t/anno	