

INGRESSI		DOPO AIA		USCITE	
<b>Fuel gas</b> 109.502,2 t/anno <b>Metano</b> 40.224,7 t/anno <b>Fuel oil</b> 53.223,3 t/anno <b>GPL</b> 31.891,0 t/anno <b>Tail gas</b> 11,0 t/anno		FORNI DI PROCESSO		<b>Volume fumi @3%O2</b> 4.788,4 MMNmc/anno <b>SOx</b> 990,0 t/anno <b>NOx</b> 470,0 t/anno <b>CO</b> 200,3 t/anno <b>PLV</b> 51,0 t/anno <b>CO2</b> 647.417,8 t/anno	
<b>Acid gas</b> 1.806,3 t/anno <b>SWS off gas</b> 400,0 t/anno		RECUPERO ZOLFO		<b>Zolfo</b> 2.195,3 t/anno <b>Tail gas</b> 11,0 t/anno	
<b>GPL</b> 128.196,9 t/anno <b>Benzine</b> 812.853,1 t/anno <b>MTBE</b> 28.160,1 t/anno <b>Kerosene</b> 260.858,9 t/anno <b>Gasoli</b> 1.515.584,2 t/anno <b>Oli combustibili</b> 871.737,0 t/anno <b>Zolfo</b> 2.195,3 t/anno	<i>PRODUZIONE</i>	STOCCAGGIO		<b>GPL</b> 128.242,0 t/anno <b>Benzine</b> 833.163,2 t/anno <b>Kerosene</b> 255.202,7 t/anno <b>Gasoli</b> 1.559.549,5 t/anno <b>Oli combustibili</b> 938.925,0 t/anno <b>Zolfo</b> 1.006,8 t/anno  <b>VOC stoccaggio</b> 106,8 t/anno <b>VOC carico</b> 32,6 t/anno	<i>USCITE</i>
<b>Grezzo lavorato</b> 3.782.773,1 t/anno  <b>Vapore 45 bar CCR</b> 117.669,6 t/anno		PROCESSO		<b>Fuel gas</b> 100.374,2 t/anno <b>GPL</b> 128.196,9 t/anno <b>Benzine</b> 812.853,1 t/anno <b>Kerosene</b> 260.858,9 t/anno <b>Gasoli</b> 1.515.584,2 t/anno <b>Oli combustibili</b> 871.737,0 t/anno <b>Acid gas</b> 1.806,3 t/anno <b>SWS off gas</b> 400,0 t/anno <b>Vapore 45 bar CCR</b> 117.669,6 t/anno <b>Vapore 12 bar</b> 254.801,3 t/anno <b>Vapore 3,5 bar</b> 94.606,7 t/anno <b>Emissioni VOC</b> 205,0 t/anno	
<b>Acqua di pozzo emunta</b> 2.004.760,0 t/anno  <b>Vapore 12 bar</b> 712.241,3 <b>Vapore 3,5 bar</b> 94.606,7		UTILITIES ACQUA E RIFIUTI		<b>Scaricato API</b> 1.900.000,0 t/anno <b>COD</b> 42,7 t/anno <b>BOD5</b> 28,5 t/anno <b>Idrocarburi</b> 0,2 t/anno <b>Solidi sospesi</b> 15,7 t/anno <b>VOC trattam. acque</b> 101,4 t/anno  <b>Rifiuti</b> 369,8 t/anno	
<b>Vapore HHP</b> 1.150.200,0 t/anno		GTCC		<b>E.E. autoprodotta di cui esportata</b> 269.724,0 MWh/anno 88.672,3 MWh/anno  <b>Vapore a raffineria</b> 457.440,0 t/anno  <b>Teleriscaldamento</b> 92.000,0 MWh/anno	