



LEGENDA

IMPIANTO NUOVO	
	Quadro elettrico per impianto di pubblica illuminazione
	Pozzetto per canalizzazioni (dim. interne 45x45x60 cm)
	Canalizzazioni n°1 tubo PVC Ø110mm serie pesante
	Palo conico curvo in acciaio zincato altezza 8,80 m. (8,00 Ft.) con braccio 2,50 m. con un apparecchio illuminante tipo stradale in alluminio pressofuso IP667 con lampada SAP 250W, doppio isolamento, cassetta di derivazione da incasso e monostiera con doppio isolamento. Completo di blocco di fondazione e pozzetto 45x45x60 mm.
	Palo conico curvo in acciaio zincato altezza 8,80 m. (8,00 Ft.) con braccio 2,50 m. con un apparecchio illuminante tipo stradale in alluminio pressofuso IP667 con lampada SAP 250W, doppio isolamento, cassetta di derivazione da incasso e monostiera con doppio isolamento. Staffile su struttura in calcestruzzo. Completo di pozzetto 45x45x60 mm.
	Dispersore di terra in acciaio ramato da 1,5 metri.
IMPIANTO ESISTENTE	
	Palo Pubblica Illuminazione esistente. Da mantenere in esercizio.
	Palo Pubblica Illuminazione esistente. Da demolire.

La canalizzazione di collegamento tra i pozzetti è realizzata con tubi in PVC Ø 110. I chiusini dei pozzetti ricadenti su strada devono essere in ghisa (Norme UNI-EN 124) Classe C 250 (carico rottura 25 t). I chiusini dei pozzetti ricadenti sui marciapiedi devono essere in ghisa (Norme UNI-EN 124) Classe B 125 (carico rottura 12,5 t). Tutti i coprecchi devono essere provvisti di fori e di dispositivi per il sollevamento degli stessi.

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. PRODUZIONE SUD ED ISOLE
PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA CATENANUOVA - RADDUSA AGIRA
Nuova viabilità al km 13+000

Impianti LFM
Planimetria con canalizzazioni, cavi e ubicazione apparecchiature - Tav. 1 di 2

SCALA:
1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RSOT 00 D 78 P8 LF0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato	Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	G. Legato	Marzo 2015	L. Barone	Marzo 2015	[Signature]	Marzo 2015	[Signature]	Marzo 2015