



LEGENDA OPERE A VERDE

	IDROSEMINA (A=1943,02mq)			
	TAPPETO ERBOSO (A=2884,76mq)			
	VEGETAZIONE ESISTENTE DA CONSERVARE			
	SPECIE	DIMENSIONE IMPIANTO	SESTO DI IMPIANTO	QUANTITA'
	Ostrya carpinifolia	Ostrya carpinifolia	6,00mt	2
	Malus floribunda	circonf. fusto 10/12 cm	5,00mt	5
	Fraxinus ornus	circonf. fusto 10/12 cm	5,00mt	2
	SIPE MONOSPECIFICA			
	1 Crataegus monogyna	vaso Ø 22 cm	1,00 mt	16
	3 Prunus laurocerasus	vaso Ø 20 cm	1,00 mt	19
	SIPE MONOSPECIFICA			
	2 Prunus sargentii	vaso Ø 45 cm	1,00 mt	9
	5 Berberis s.p.	vaso Ø 20 cm	1,00 mt	6
	5 Coronilla emerus	vaso Ø 33cm	1,00 mt	12

NOTE

L'idrosemina dovrà essere eseguita con il seguente miscuglio di semi (20 gr/mq):
 30% FABACEAE: Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Ononis asarifolia, Aethyllum aurantiacum.
 60% GRAMINACEAE: Bromus erectus, Poa annua, Poa pratensis, Molinia arundinacea, Brachypodium pinnatum.
 10% MISTE: Lolium perenne, Plantago major, Taraxacum officinale, Ammi majus, Bellis perennis.

Il tappeto erboso dovrà essere eseguito con il seguente miscuglio di semi (40 gr/mq):
 30% FABACEAE: Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Ononis asarifolia.
 50% GRAMINACEAE e CYPERACEAE: Bromus erectus, Poa annua, Poa pratensis, Molinia arundinacea, Brachypodium pinnatum, Avenella flexuosa, Carex rosea.
 20% MISTE: Lolium perenne, Plantago major, Taraxacum officinale, Ammi majus, Bellis perennis.

LEGENDA

POS.	Q. TA'	DESCRIZIONE	MQ TOT.	P. P. (posti)
①	1	Guardiania	14	-
②	1	Punto consegna Enel	-	-
③	1	Cabina trasformazione MT/BT	-	-
④	2	Gruppi elettrogeni	-	-
⑤	1	Ufficio a 2 piani (Affidatario)	925	-
⑤.1	1	Ufficio a 2 piani (RFI / ITALFERR)	231	-
		Ufficio a 2 piani (D.L.)	231	-
		Ufficio a 2 piani (C.G.)	463	-
⑥	1	Mensa	467	150
⑦	1	Infermeria	41	-
⑧	6	Alloggi 2 piani 40 posti (da 8.2 a 8.7)	3783	240
⑧.1	1	Alloggio 2 piani 40 posti con alloggi per disabili	685	40
⑨	1	Locale lavanderia e servizi campo	29	-
⑩	1	Club e formazione professionale	121	-
⑪	1	Magazzino manutenzione campo	80	-
⑫	106	Parcheggi	-	-

Pavimentazione drenante tipo "grigliato erboso"

Pavimentazione drenante in masselli

Area a verde

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

LIMITE DELL' INTERVENTO CBL5

LINEA ELETTRICA AT

LINEA ELETTRICA MT

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: **COCV**
Consorzio Costruzioni Integrati Valico

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CAMPO BASE CRAVASCO CBL5

PLANIMETRIA OPERE A VERDE

GENERAL CONTRACTOR: **Costruzioni Cocon**
Direttore Lavori: **Cocon**
Scala: 1:500

COMMESSA: I G 5 1 LOTTO: 0 0 FASE: E ENTE: C V TIPO DOC: P 8 OPERA/DISCIPLINA: CA 0 5 0 1 Progr: 0 0 8 Rev: D

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione		12/02/2014		12/02/2014	A. Palomba	14/02/2014	
C00	Revisione C		28/02/2015		28/02/2015	A. Palomba	02/03/2015	
D00	Revisione generale		05/05/2015		05/05/2015	A. Mangrubi	05/05/2015	

In. Etab.30 Nome File: I01-00-CV-CA-01-008-000
CUP: F11H000000000