



ATTIVITA' DI RIMOZIONE CANTIERE

AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERIZZAZIONE SI DOVRANNO RIMOVERE E DEMOLIRE TUTTE LE OPERE IN C.A. E GLI IMPIANTI PER RICONFERMARE IL SITO NELLO STATO ANTE-OPERA.

NEL DETTAGLIO SI ELENCAVO GLI INTERVENTI:

1. RIMOZIONE DI TUTTI I PREFABBRICATI, GLI IMPIANTI E TUTTI GLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO LE RETI ACQUE REFLUE, IDROFOVIBILE, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, SMALTIMENTO E RICICLO ACQUE INDUSTRIALI, GALLERIE, ELETTRICA, DI TERRA, ANTIFULMINE, GAS E TELEFONO AD ECCEZIONE DEL PIANTO DI CONCESSIONE (N. 27), DEL SERBATOIO ANTINCENDIO (N. 5) E DI QUEGLI IMPIANTI CHE, IN FUTURO, SERVIRANNO LA CABINA DI SICUREZZA
2. RIMOZIONE DEI NASTRI TRASPORTATORI
3. DEMOLIZIONE DI TUTTE LE PIANTATE E LE OPERE IN FONDAZIONE DEI PREFABBRICATI E DEGLI IMPIANTI DA RIMOVERE, COMPRESI QUELLI DELLE TORRETTA E DEI NASTRI TRASPORTATORI
4. RIMOZIONE DI TUTTE LE PAVIMENTAZIONI AD ECCEZIONE DELLA PISTA DI ACCESSO
5. RIMOZIONE DELLA RECINZIONE IN RETE METALLICA E DEL CANCELLO DI INGRESSO AL CANTIERE

PER CREARE UN PIANO REGOLARE ACCESSIBILE AI MEZZI OPERATIVI CHE REALIZZERANNO IL RECUPERO A VERDE DELL'AREA E INSTALLERANNO LA CASSA DI SICUREZZA, SI DOVRANNO COLMARE GLI SCAVI EFFETTO DELLE DEMOLIZIONI.

INFINE, VERRANNO DEMOLITI I BASAMENTI INSTALLATI IN AGENZIA ALLE AREE DI CIVIA CASCELARDO (DA P10 A P14), AL FINE DI RIPORTARE LA CAVA NELLA SITUAZIONE ANTE-OPERA.

 AREE ESTERNE A INTERVENTO COCIV

COMMITTENTE:  **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA SORVEGLIANZA:  **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR:  **COCIV**
Consorzio di Regimati integrali Valcosi

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Cantiere di servizio Cravasco CSL2 - FASE 2
PLANIMETRIA GENERALE DI RIMOZIONE DEL CANTIERE FASE 2

GENERAL CONTRACTOR: **Cociv**
Ing. E. Pagani

DIRETTORE LAVORI:

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 0	E	C V	P Z	C A 2 8 0 1	0 1 9	B

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	COCIV	20.02.2015	COCIV	20.02.2015	A. Palomba	20.02.2015	
B00	Revisione generale	COCIV	05/05/2015	COCIV	05/05/2015	A. Manzanella	05/05/2015	

Nome File:  **COCIV**
CUP: F51H000000000