

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

sostegno n. 70

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	ass.vivaistico (contenitore/dimensioni)	QUAN.TA'	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO EURO
OPERAZIONI PRELIMINARI SUL TERRENO					
Stesa e modellazione , con mezzo meccanico, di terra accantonata in fase di realizzazione dell'opera		842,24	mq	€ 8,00	€ 6.737,92
Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina		842,24	mq	€ 1,30	€ 1.094,91
Concimazione di fondo: fornitura, stesura ed interrimento di concime organico (2.000-5.000 Kg/ha), perfosfato minerale (100-600 Kg/ha), solfato potassico (100-400 Kg/ha) e solfato ferroso.		842,24	mq	€ 0,15	€ 126,34
Definizione e individuazione sesto d'impianto: tracciamento eseguito mediante operazione di squadra del terreno, individuazione del sesto d'impianto e picchettaggio		842,24	mq	€ 0,30	€ 252,67
PIANTAGIONI					
ALBERI					
Fornitura alberi					
Quercus pubescens	zolla/circ. cm 12-14	6	n	€ 80,00	€ 480,00
Quercus pubescens	zolla/circ. cm 8-10	13	n	€ 40,00	€ 520,00
Acer campestre	zolla/circ. cm 8-10	5	n	€ 35,00	€ 175,00
Prunus avium	zolla/circ. cm 8-10	9	n	€ 40,00	€ 360,00
Fraxinus ornus	zolla/circ. cm 8-10	7	n	€ 90,00	€ 630,00
Messa a dimora alberi					
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, la successiva manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare dopo 24 mesi le specie costituenti l'impianto in normali condizioni vegetative		40	n	€ 45,00	€ 1.800,00
Protezioni shelter: fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo "tubo Shelter" in polipropilene h. cm. 60		40	n	€ 1,90	€ 76,00
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale diam 50 cm.		40	n	€ 3,30	€ 132,00
Manutenzione alberi					
Manutenzione post trapianto (ALBERI) per tre anni successivi alla garanzia. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità. Si dovrà garantire la pulizia periodica della formella da infestanti e qualora fosse necessario il ripristino della stessa e la sarchiatura. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino della verticalità, il controllo dei pali tutori, dei dischi pacciamanti e degli "shelter", concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Eliminazione e sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative		40	n	€ 150,00	€ 6.000,00
ARBUSTI					
Fornitura arbusti					
Cornus sanguinea	vaso 18 cm/0,60 m	27	n	€ 5,00	€ 135,00
Euonymus europaeus	vaso 24 cm/1,00 m	24	n	€ 15,00	€ 360,00
Messa a dimora arbusti					
Messa a dimora di specie arbustive in vaso, consegnati franco cantiere su autocarro e posti a piè d'opera dall'impresa, compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione della buca, una bagnatura di 15 l di acqua, la successiva manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare dopo 24 mesi le specie costituenti l'impianto in normali condizioni vegetative:		51	n	€ 15,00	€ 765,00
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale diam. 50 cm.		51	n	€ 3,30	€ 168,30
					€ 19.813,14