


## LEGENDA

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 25.00 m MIN. OLTRE LA RECINZIONE
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 3.00 m min. OLTRE LA RECINZIONE
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A 25.00 m min. OLTRE LA RECINZIONE
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

0	FEBBR. '08	EMISSIONE	GUIDOTTI	CASATI	RICCI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		 <b>Snam Rete Gas</b>	 <b>Snamprogetti</b>	COMMESSA <b>668010</b>	UNITA' N. <b>000</b>
<b>METANODOTTO: MELILLI - BRONTE</b> <b>DN 1200 (48") P=75 bar</b>			DIS. N. <b>LC-D-83321</b>		
			REVISIONE <b>0</b>		
<b>ATTRAVERSAMENTO TIPO DI AUTOSTRADE</b>			FG. <b>DI</b>		
			SCALA		