

Azienda Consorziale
"Parco Regionale dell'Appia Antica"
Via Marcantonio Colonna, 27 - 00192 Roma
TEL.(06) 3225809 FAX.(06) 3225979 CF .96289850586

Prot. n° 1218

Roma, li 24 SET. 1997

Al Prof. Italo Insolera

All'A.N.A.S.

*Ufficio Speciale Infrastrutture ed
Opere del Giubileo*

Oggetto: Roma Parco dell'Appia Antica, intervento di riqualificazione del lotto 19 del GRA

In merito alla proposta presentataci dal Prof. Insolera si specifica quanto segue:

- Si approva il progetto sotto il profilo tecnico come integrato dal progetto Insolera. Si segnala una incongruità tra i due progetti per i tracciati delle rampe di collegamento con l'Appia Nuova, originata dalle diverse inclinate delle scarpate. Poiché esiste una diversità litologica tra le due scarpate poste a nord e a sud del G.R.A., nel tratto in trincea, si ritiene opportuno limitare l'area di sbancamento prevista nel progetto del Prof. Insolera.
- Per la sistemazione del verde dovranno essere usate solo le specie già presenti nelle aree limitrofe ed indicate nell'allegato elenco. Si dovrà evitare l'introduzione di piante di provenienza estranea all'ambiente da riqualificare. Il materiale di propagazione dovrà essere prodotto, per le specie che lo consentono, da seme o da talee raccolte nell'area del parco per evitare rischi di inquinamento genetico. Per le piante arboree che non sarà possibile impiegare se non di pronto effetto sarà indispensabile una certificazione della provenienza delle stesse dall'Italia centrale.
- Per quanto riguarda i sistemi di schermatura si dovrà riprodurre una struttura più naturale evitando piantumazioni a carattere lineare continuo.
- Dall'analisi del paesaggio vegetale esistente nell'area oggetto dell'intervento con il quale lo stesso deve necessariamente armonizzare, si prescrive che la densità della

vegetazione arborea ed arbustiva non sia eccessivamente superiore alla copertura esistente.

- Si segnala, infine, la presenza nelle pozze temporanee localizzate in prossimità del G.R.A. di una specie animale di grande interesse scientifico (*Chirocephalus sp*) e che pertanto richiede misure di particolare salvaguardia . L'area d'interesse , evidenziata nella mappa allegata, dovrà essere temporaneamente recintata e preservata da scarichi inquinanti.

IL COMMISSARIO

(Arch. Caterina Nenni)

