



TIPOLOGIA	
1	Con palizzate senza opera trasversale e pietrame
2	Con palizzate con opera trasversale e pietrame
3	Con fascinate senza opera trasversale e pietrame
4	Con fascinate con opera trasversale e pietrame

SCHEMA DIMENSIONALE	A	B	C	D
h (m)	0.30-0.60	0.60-0.90	0.90-1.20	1.20-1.50
PALI VERTICALI				
H (m)	1.20-1.50	1.50-2.00	2.50-3.00	4.50-5.00
DN Ø (cm)	8 - 12	10 - 12	12 - 16	18 - 22
Interasse (m)	0.50	0.60	0.80	1.00
PALI ORIZZONTALI (PER TIPOLOGIA 1 E 2)				
L (m)	2.00-4.00	2.00-4.00	2.00-4.00	2.00-4.00
DN Ø (cm)	4 - 6	6 - 8	8 - 10	8 - 10
N. FILANDRE	8 - 10	8 - 10	10 - 12	12 - 14

0	FEBBR. '08	EMISSIONE	GUIDOTTI	CASATI	RICCI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		PROGETTISTA		COMMESSA 668010	UNITA' N. 000
METANODOTTO: MELILLI - BRONTE			DIS. N. LC-D-83452		
DN 1200 (48") P=75 bar			REVISIONE 0		
REGIMAZIONE IN LEGNAME DI PICCOLI CORSI D'ACQUA			FG. DI		
			SCALA		