

CATEGORIA	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA	VIABILITA'	PAVIMENTAZIONE	BARRIERE DI SICUREZZA (da valutare se necessario caso per caso)
CATEGORIA E - URBANA DI QUARTIERE (2 corsie per verso di marcia)		NV01-Tratto A	7F N = 4.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H1 W=1.00 m
CATEGORIA E - URBANA DI QUARTIERE (1 corsia per verso di marcia)		NV01-Tratto Abis NV01-Tratto B NV01-Tratto E NV07 NV08 NV11	7F N = 4.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H1 W=1.00 m
CATEGORIA F - LOCALE Ambito Extraurbano		NV01-Tratto C NV09	3F N = 10.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H1 W=1.00 m
CATEGORIA F - LOCALE Ambito Urbano		NV01-Tratto D	7F N = 4.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H1 W=1.00 m
LIVELLO TERMINALE (Viabilità interno Stazione Casanuovo)		NV01-Viabilità interno stazione	7F N = 4.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H1 W=1.00 m
STRADA LOCALE A DESTINAZIONE PARTICOLARE		NV02	7F N = 4.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H1 W=1.00 m
CATEGORIA E - URBANA DI QUARTIERE (1 corsia per verso di marcia con marciapiedi esterni)		NV03	7F N = 4.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H2 W=1.30 m Bordo Ponte Classe H2 W=1.10 m
RAMPA DI SVINCOLO MONODIREZIONALE		NV04 NV05	3F N = 10.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H2 W=1.30 m
RAMPA DI SVINCOLO BIDIREZIONALE		NV05	3F N = 10.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H2 W=1.30 m
STRADA CAMPESTRE		NV10	7F N = 4.000.000 M2 = 90 N/mm²	Barriera non necessaria
CATEGORIA C - EXTRAURBANA SECONDARIA		NV12	3F N = 10.000.000 M2 = 90 N/mm²	Bordo Rilevato Classe H2 W=1.30 m

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. PRODUZIONE SUD - ISOLE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI  
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI  
NV - VIABILITA'  
SEZIONE TIPO  
Tabella riepilogativa viabilità principali

SCALA: -

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Approvato Data
A	Emissione per COG	L. Mazzini	24/07/2015	D. De Luca	24/07/2015	C. De Rosa	24/07/2015	

File: IFE00078VXN\0000001A.DWG n. Elab. - X