



**PROGETTO**

**LEGENDA**

● Cr<sup>+</sup> IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO  
● Dn<sup>+</sup> DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI  
● Dn<sup>-</sup> DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CODICE	SOCIETA'	COMUNE	LOCALITA'	DATA SCADENZA AUTORIZZAZIONE	LITOLOGIA ESTRAIIBILE	DISPONIBILITA' (mc/anno)	DISTANZA (km)
C1	IMA S.r.l. Inerti	Roccarainola (NA)	Strada Provinciale di Nola	Novembre 2024	Sabbia, ghiaia e calcare	50.000/60.000	8
C2	CO.RE S.p.A. Costruzioni Generali Napoli	Roccarainola (NA)	Strada Provinciale di Nola	Novembre 2024	Sabbia, ghiaia e calcare	50.000	7
C3	S.E.M.A.C. S.r.l. Società Estrazione Materiali Calcarei	Roccarainola (NA)	Strada Provinciale di Nola	Ottobre 2029	Sabbia, ghiaia e calcare	Non comunicata	6
C4	CECA S.r.l.	Roccarainola (NA)	Località Dittusa, Sc. F. Fallo	Novembre 2029	Sabbia, ghiaia e calcare	500.000	6
C5	F.J. Di Palo S.r.l.	Roccarainola (NA)	Strada Provinciale di Nola	Novembre 2029	Sabbia, ghiaia e calcare	Non comunicata	6,5
C6	Cave S.r.l.	San Felice a Cancello (NA)	Via Mandre, frazione Pollica	In attesa di autorizzazione	Sabbia, ghiaia e calcare	40.000	4
C7	Genesi Simex S.p.A.	Maddaloni (CE)	Via Ponti Valle Tr. Maddaloni Superiore, 12	In attesa di autorizzazione	Sabbia, ghiaia e calcare	5.000 (soltanto)	7,5
C8	Edilcostruzioni S.r.l.	Casamarciano (NA)	Località Civitella	Ottobre 2029	Sabbia, ghiaia e calcare	Non comunicata	13

  

CODICE	SOCIETA'	COMUNE	LOCALITA'	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	C.E.R. AUTORIZZATI (con riferimento al progetto)	QUANTITATIVO AUTORIZZATO (t/a)	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATE	DISTANZA (km)
R1	Progest S.p.A.	Grigignano di Aversa (NA)	Via delle Stadiene	21/01/2019	17 05 04 (R13, R14, R15, R12, R13) 17 09 04 (R13, R14, R15, R12, R13) 17 03 02 (R13, R14, R15, R12, R13) 17 05 08 (R13, R14, R15, R12, R13)	136.000 (capacità max dell'impianto)	R13, R14, R15, R12, R13	11
R2	Ditta Fratelli Gentile	Casoria (NA)	IV Traversa Pietro Nanni 10	10/11/2019 (impianto) 24/02/2016 (trasporto)	17 05 04 (R13) 17 09 04 (R13) 17 03 02 (R13) 17 05 08 (R13)	6.200 (capacità max impianto)	R13	4
R3	Calce Ambiente S.r.l. - Casertana Recupert	Calvi Risorta (CE)	Via Madonna delle Grazie sc	2029	17 05 04 (R13, R15) 17 09 04 (R13, R15) 17 03 02 (R13) 17 05 08 (R13)	47.760 (R13), 2000 (R5) 67.360 (R13), 1000 (R5) 20.000 (R13) 12.820 (R13)	R5, R13	34
R4	Tarmotetti S.a.s.	Giola Sanonica (CE)	Via Filletta	17/10/2029	17 05 04 (R13, R15) 17 09 04 (R13, R15) 17 03 02 (R13) 17 05 08 (R13, R15)	52.000 32.760 12.260 2.812	R5, R13	36
R5	ItaAmbiente S.r.l.	Aversa (NA)	Località Pantano, Zona ASI	14/07/2017	17 05 04 (R5, R13, R15) 17 09 04 (R5, R13) 17 03 02 (R5, R13) 17 05 08 (R5, R13)	131.900	R5, R13	3
R6	Impianti e Strutture S.p.A.	Pomigliano d'Arco (NA)	Via Masaroli Ciccarilli 24	13/06/2017	17 05 04 (R5, R13) 17 09 04 (R5, R13) 17 03 02 (R5, R13) 17 05 08 (R5, R13)	74.770 100.000 50.230	R5, R13	5
R7	Self S.r.l.	Benevento	Zona Industriale Asi 25, localita Ponte Valentino	30/12/2015	17 05 04 (D13, D14, D15, R13) 17 09 04 (D13, D14, D15, R13) 17 03 02 (D13, D14, D15, R13) 17 05 08 (D13, D14, D15, R13)	1000 (D13, D14, D15, R13) 5000 (D13, D14, D15, R13) 5000 (D13, D14, D15, R13) 1000 (D13, D14, D15, R13)	D13, D14, D15, R13	30
R8	Cos.Mer. S.p.A.	Pomigliano d'Arco (NA)	Via Masaroli Ciccarilli 24	17/06/2019	17 05 04 (R5, R13) 17 09 04 (R5, R13) 17 03 02 (R5, R13)	Non comunicata	R5, R13	30
R9	Intro Recycling S.r.l.	S. Marco Evangelista (CE)	S.S. 285 km26-645	21/12/2015	17 05 04 (R13)	Non comunicata	R13	8
R10	Seipa S.r.l. - Gruppo Seipa	Roma	Via di Porta Medaglia n. 131	06/03/2015	17 05 04 (R5, R13) 17 09 04 (R5, R13) 17 03 02 (R5, R13) 17 05 08 (R5, R13)	330.000 110.000 2.000 12.000	R5, R13	177

  

CODICE IMPIANTO	NOME SOCIETA'	TIPOLOGIA	COMUNE	LOCALITA'	C.E.R. AUTORIZZATI (con riferimento al progetto)	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	VOLUME AUTORIZZATO (mc)	DISTANZA (km)
D1	Idea 4 S.r.l.	Inerti	Nagliano Romano (Roma)	Località Monti della Giardiniere	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	06/06/2023	890.000	207
D2	Quattro "A" S.r.l. - Gruppo Seipa	Inerti con deroga sui fluoruri	Roma	Località Quarto dei Radicioli	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	21/06/2020	1.007.004	175
D3	Seipa S.r.l. - Gruppo Seipa	Inerti	Roma	Via di Porta Medaglia n. 131	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	24/12/2017	In esaurimento	177
D4	C.O.R.T.A.C. S.r.l.	Inerti	Municipio XI, Roma	Via Laurentina Km 11,200	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	14/02/2021	443.830	181
D5	Imac	Inerti	Locorotondo (BA)	Contrada Parco del Vaglio, 34	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	Gennaio 2021	75.918	251
D6	Crisol Angelo	Inerti	Molfetta (PZ)	Loc. Magliatello	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	20/08/2024	36.000	145
D7	Ecosantaga S.r.l.	Non pericolosi	Civita Castellana (VT)	Via Flaminia Km 48,200 - Località Santagata	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	03/08/2016	193.000	223
D8	Sensat S.r.l.	Non pericolosi	Guariglia Perticara (PZ)	Contrada Matina	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	Maggio 2024	90.000 (il lotto) 240.000 (il lotto in progetto)	156
D9	Daisy S.r.l.	Non pericolosi	Barietta	Loc. San Pucoppo	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	Autorizzazione in fase di rinnovo	330.000	167
D10	Italcave S.p.A.	Non pericolosi	Taranto	Contrada la Ricca Giardinello	17 05 04 17 09 04 (R13) 17 03 02 17 05 08	Dicembre 2026	3.429.311 (capacità residua)	242

COMMITTENTE:

**RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

**ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. AMBIENTE, ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI**

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO  
 Corografia individuazione siti di approvvigionamento e smaltimento

SCALA :  
 varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IFOE 00 D 22 CZ CA0000 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	S. G. G.	Ago. 2015	S. M. G.	Ago. 2015	D. A. P.	Ago. 2015	S. G. G.	Ago. 2015

n. Elab.: X 50