



PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO
 - CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206-1:2006)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS3 (UNI EN 206-1, UNI 11104)
 - CLASSE DI RESISTENZA: C35/45 (Rak=45 MPa)
 - CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S4
 - COPRIERRO: 5 CM

ACCIAIO D'ARMATURA
 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:
 LIMITE DI SNERVAMENTO f_y nom = 450 N/mm²
 LIMITE DI ROTTURAZIONE R_m nom = 540 N/mm²
 $L_{15}(f_y/f_k) \leq 1.35$ (fyminurato/ynom) ≤ 1.25 Allungamento (Agg) $\geq 7.5\%$

Autorità Portuale di Augusta

LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - BANCHINE CONTAINERS -

IMPRESA: **Condotte s.p.a.** (MANDATARIA) **PIACENTINI COSTRUZIONI** **Cosedil** (MANDANTE)

PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE ED INTEGRAZIONE DEL I E II STRALCIO

3					
2					
1	01/07/15	PRIMA REVISIONE	V.LONGO	D.BROGLIONI	F.GORDANO
0	05/11/15	PRIMA EMISSIONE	V.LONGO	D.BROGLIONI	F.GORDANO

PROGETTO: 10/07/3 OPERA: IM/01 S: 01/0 B: VER. APPR. SCALA: 1:100

TITOLO ELABORATO: **OPERE A MARE BANCHINE**
 Tratto di raccordo banchina esistente - Concio A - Carpenteria ed armature

PROGETTAZIONE: **INGO** (MANDATARIA) **PIACENTINI COSTRUZIONI** (MANDANTE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: