



PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO
 - CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN 206-1:2006)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS3 (UNI EN 206-1, UNI 11104)
 - CLASSE DI RESISTENZA: C35/45 (Rok=45 MPa)
 - CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S4
 - COPRIFERRO: 5,5 CM

ACCIAIO D'ARMATURA
 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:
 LIMITE DI SNERVAMENTO $f_{yk} = 450$ N/mm²
 LIMITE DI ROTTURA $f_{tk} = 540$ N/mm²
 $1.15 \leq (f_{tk} / f_{yk}) \leq 1.35$ (f_{yk} misurato $f_{yk} / 1.25$ Allungamento (Agt) ≥ 7.5 %

Autorità Portuale di Augusta

LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - BANCHINE CONTAINERS -

IMPRESA: **Condotte s.p.a.** (MANDATARIA) **PIACENTINI COSTRUZIONI** (MANDANTE) **Cosedil spa**

PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE ED INTEGRAZIONE DEL I E II STRALCIO

3					
2					
1	PRIMA REVISIONE	V. LONGO	D. ROGGIORSO	F. GIORDANO	
0	PRIMA EMISSIONE	V. LONGO	D. ROGGIORSO	F. GIORDANO	

REV.	DATA	EMMISSIONE	N° ELAB.	REV.	VER.	APPR.
1	07/3	IM01	S	026	B	

TITOLO ELABORATO: **OPERE A MARE BANCHINE**

Impalcato banchina operativa Nord - Concio tipo F - Armature travi - Tav. 1 di 2

PROGETTAZIONE: **INGO** (MANDATARIA) **PIACENTINI COSTRUZIONI** (MANDANTE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: