	Rilevato Cassa di Colmata	984.40	m^2
	Sterro Cassa di Colmata	0.00	m^2

SEZIONE 26

Prog. 233.50m Scala 1:500

Distanze Progressive	Distanze Parziali (to next point)	Quota Fondale
0.00	35.47	-4.00
35.47	5.66	-4.00
41.13	22.25	-4.00
63.38	3.01	-4.00
66.39	43.61	-4.00
110.00	36.98	-4.00
146.98	11.02	-4.00
158.00	22.36	-3.50
180.36	0.75	-3.00
181.11	19.47	-3.00
200.58	5.11	-2.50
205.68	2.03	-2.00
207.72	7.78	-1.50
215.49	2.80	-1.00
218.29	22.15	-1.50
240.44	27.26	-0.30
267.70	6.71	-0.30
274.42	5.75	-1.00
280.17	49.82	-1.50
329.99	0.68	-1.50
330.67	2.96	-2.00
333.62	1.57	-2.00
335.19	1.47	-3.00
336.66	1.12	-4.00
337.78	2.28	-4.50
340.07	6.52	-5.00
346.59	3.04	-5.00
349.63	4.10	-4.00
353.73	17.90	-2.00
371.63	2.77	-2.00
374.40	1.47	-2.00
375.87	2.42	-3.00
378.30	4.84	-4.00
383.14	1.85	-4.50
384.99	1.68	-5.00
386.67	3.18	-5.50
389.85	3.82	-6.00
393.68	1.26	-6.00
394.93	1.15	-6.50
396.09	7.02	-6.50
403.10	1.69	-6.00
404.79		-6.00

Autorità Portuale di Augusta

LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - BANCHINE CONTAINERS -

IMPRESE:

Condotte S.p.A. Fondata il 7 aprile 1880 (MANDATARIA)

PIACENTINI COSTRUZIONI — Cosedil spa (MANDANTI)

PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE ED INTEGRAZIONE DEL I E II STRALCIO

REV.	DATA	EMISSIONE	RED.	VER.	APPR.
3					
2					
1					
0	081114	PRIMA EMISSIONE	C. CARONIA	A. AMATUZZO	F. GIORDANO

PROGETTO	OPERA	TIPO ELAB.	N° ELAB.	REV.	SCALA:
1073	OM02	W	041	A	1:500

TITOLO ELABORATO:

OPERE A MARE

PIAZZALI

Piazzale - sezione 26

PROGETTAZIONE:

INCO (MANDATARIA)

SIGMA INGEGNERIA s.r.l. (MANDANTE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Venerando Toscano