(hatched green)	Rilevato Cassa di Colmata	1379.78	m^2
(hatched yellow)	Sterro Cassa di Colmata	0.00	m^2

SEZIONE 28

Prog. 253.50m   Scala 1:500

Distanze Progressive	Quota Fondale	Distanze Parziali (to next station)
0.00	-3.81	6.86
6.86	-4.00	10.09
16.95	-4.00	3.64
20.59	-4.00	5.83
26.42	-4.50	5.68
32.10	-5.00	3.37
35.47	-5.20	5.50
40.97	-5.50	8.12
49.09	-5.00	6.90
55.99	-4.50	32.16
88.15	-4.50	18.77
106.92	-5.00	3.08
110.00	-5.20	5.25
115.25	-5.50	28.97
144.22	-5.50	9.55
153.77	-5.00	5.72
159.49	-4.50	4.80
164.29	-4.00	8.31
172.60	-3.50	15.78
188.38	-3.00	11.13
199.51	-2.50	58.52
258.02	-2.00	8.12
266.14	-2.00	1.95
268.09	-2.50	2.79
270.88	-2.50	7.84
278.72	-2.00	18.85
297.57	-1.50	1.38
298.94	-1.50	12.40
311.34	-2.00	2.23
313.57	-4.00	1.15
314.72	-4.50	1.09
315.81	-5.00	1.03
316.84	-5.50	1.32
318.16	-6.00	1.35
319.50	-6.50	1.42
320.92	-7.00	1.77
322.69	-7.50	3.90
326.59	-8.00	25.07
351.66	-8.50	4.67
356.33	-9.00	1.69
358.02	-9.50	2.35
360.37	-10.00	5.39
365.76	-10.50	22.98
388.74	-11.00	5.26
394.00	-11.50	3.09
397.09	-12.00	2.41
399.50	-12.27	

Autorità Portuale di Augusta

LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - BANCHINE CONTAINERS -

IMPRESE:

Condotte S.p.A. — Fondata il 7 aprile 1880 (MANDATARIA)

Piacentini Costruzioni — Cosedil spa (MANDANTI)

PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE ED INTEGRAZIONE DEL I E II STRALCIO

REV.	DATA	EMISSIONE	RED.	VER.	APPR.
3					
2					
1					
0	081114	PRIMA EMISSIONE	C. CARONIA	A. AMATUZZO	F. GIORDANO

PROGETTO	OPERA	TIPO ELAB.	N° ELAB.	REV.	SCALA:
1073	OM02	W	043	A	1:500

TITOLO ELABORATO:

OPERE A MARE

PIAZZALI

Piazzale - sezione 28

PROGETTAZIONE:

INCO (MANDATARIA) — SIGMA INGEGNERIA s.r.l. (MANDANTE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Venerando Toscano