


	Lunghezza	Superficie totale	Superficie pavimentata
Banchina Operativa Nord	102 m	2.179 mq	1.883 mq
Banchina Operativa Sud	291 m	6.547 mq	5.671 mq
Piazzale		117.116 mq	114.405 mq
Strada di accesso	56.17 m	252 mq	2.179 mq
Totale		126.094 mq	124.138 mq



Legenda	
	Area non oggetto del presente stralcio in quanto ricadente in area della marina militare.
	Banchina Containers esistente
	Conglomerato bituminoso
	Limite area marina militare
	Muro di recinzione
	Lastra di costruzione larghezza 5,00 m
	Lastra di riempimento larghezza 5,00 m
	Area gettata manualmente
	Giunto longitudinale di costruzione
	Giunto trasversale di contrazione
	Giunto trasversale di costruzione

Pavimentazione corazzata a strisce continue di larghezza 5,00 m e spessore 25 cm in cls ad altissima compattazione additivato con fibre realizzate in opera con tecnologia slipform, mediante l'impiego di macchina finitrice con casseri di sponda scorrevoli sagomati. I giunti trasversali saranno realizzati ogni 5,00 m



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA



Autorità Portuale di Augusta

LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - BANCHINE CONTAINERS -

IMPRESSE:

(MANDATARIA)		(MANDANTI)

PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE ED INTEGRAZIONE DEL I E II STRALCIO

3	5110715	TERZA REVISIONE	C. CARONIA	F. GIORDANO	F. GIORDANO
2	070315	SECONDA REVISIONE	C. CARONIA	F. GIORDANO	F. GIORDANO
1	011214	PRIMA REVISIONE	C. CARONIA	F. GIORDANO	F. GIORDANO
0	081114	PRIMA EMISSIONE	C. DI MARCO	A. AMATUZZO	F. GIORDANO
REV.	DATA	EMISSIONE	RED.	VER.	APPR.
1	073	S T O 2	P	0 0 1	D
PROGETTO		OPERA	TIPO ELAB.	N° ELAB.	REV.
1 0 7 3		S T O 2	P	0 0 1	D
SCALA: 1:1000					

TITOLO ELABORATO: **OPERE A MARE**
OPERE DI COMPLETAMENTO PIAZZALE
 Planimetria pavimentazione

PROGETTAZIONE:

(MANDATARIA)	(MANDANTE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: