



TABELLA TIRANTI:

1° ORDINE	
3 TREFOLI 0,6"	Libera=10m
	Lbulbo=6m
	#bulbo=#250
	$\alpha = 30^\circ$
	Tiriziale=250KN
	int. long. =2,45m
2° ORDINE	
4 TREFOLI 0,6"	Libera=8m
	Lbulbo=8m
	#bulbo=#250
	$\alpha = 30^\circ$
	Tiriziale=350KN
	int. long. =2,45m
3° ORDINE	
5 TREFOLI 0,6"	Libera=8m
	Lbulbo=10m
	#bulbo=#250
	$\alpha = 30^\circ$
	Tiriziale=450KN
	int. long. =2,45m
4° ORDINE	
6 TREFOLI 0,6"	Libera=6m
	Lbulbo=12m
	#bulbo=#250
	$\alpha = 30^\circ$
	Tiriziale=600KN
	int. long. =2,45m

NOTA:  
PRESCRIZIONI E MATERIALI VEDI ELABORATO:  
IBL110D26XKOC0000001A

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i**

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CUP: J94F9A00020001

**PRODUZIONE CENTRO - NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA**

**ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA**

**LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA**

VIABILITÀ ACCESSO INTERCONNESSIONE FORTEZZA

Opere di sostegno - Progr. 0+278.34 - 0+378.34 - Planimetria, profilo e sezioni

SCALA: 1:100/50

REVIS	DESCRIZIONE	REDA	DATA	VERIF	DATA	APPROV	DATA	ALLEGATO	DATA
A	Emissione Definitiva per CDS		Marzo 2013		Marzo 2013	C. Maccioni	Marzo 2013		

Stampato dal Servizio di Progettazione ITAFERR S.p.A. ALBA S.F.I.