

Loto Fisso

5x (6) 216 L=137 (tot.30)
 5x (6) 216 L=145 (tot.30)

125 125 125 125 125 125

179

Loto Mobile

16 1x (5) 216 L=345 (tot.5)
 17 1x (5) 216 L=345 (tot.5)
 20 1x (5) 226 L=449 (tot.5)

125 125 125 125 125 125

179

[illegible]

PESO TOTALE:		867.37	x 1 elemento = 867.37 kg
RIEPILOLO DISTINTA FERRI - Acciaio tipo B450C			
BAGGIOLI E	Kg	150.95	
BAGGIOLI I	Kg	198.90	
RITEGNO L	Kg	1021.84	
RITEGNO T	Kg	867.37	
TOTALE Kg		2239.06	

ACCIAIO	
ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTRICALDATE	B450C $f_{yk} \geq 450\text{Mpa}$ $f_{tk} \geq 540\text{Mpa}$ $1.15 < f_{tk}/f_{yk} < 1.35$ f_{yk} = tensione caratteristica di snervamento f_{tk} = tensione caratteristica di rottura
ACCIAIO ARMONICO DI TIPO STABILIZZATO PER TRAVI E TRAVERSI	Trefoil 40,6" fph 1860 MPa – $f_{p0.1}$ 1670 MPa a trave
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA STRUTTURE PRINCIPALI	S355J2 (ex FE 510 D1)
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA STRUTTURE SECONDARIE	S275JR (ex FE 430 B)
BULLONI PER UNIONI A TAGLIO	VITE Classe 8.8; DADO Classe 8
BULLONI PER UNIONI AD ATTRITO	VITE Classe 10.9; DADO Classe 10
BULLONI PER ARMATURA MICROPAU	S275JR (ex FE 430 B)
SALDATURE	In accordo con Istruzione FS 44/5
PIOLI	Acciaio S235 J0G3 + C450 $f_u/f_y \geq 1.2$ $f_y > 2300 \text{ Mpa}$ $f_u > 450 \text{ Mpa}$ Allungamento $\geq 12\%$ Strizione $\geq 50\%$ Composizione Chimica C ≤ 0.18 ; Mn ≤ 0.9 ; Si ≤ 0.04 ; P ≤ 0.05

COPRIFERRO NETTO

LE SOVRAPPOSIZIONI DELLE BARRE DOVRANNO ESSERE DI MINIMO 50 VOLTE IL DIAMETRO DELLE STESSE

Armatura baggioli e ritegni pile

Armatura baggioli e ritegni pile

	SCALE: 1:20
--	----------------

[illegible]