



ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
FA052 - Locale consegna - Imbocco Sud - Pianta fondazioni	IFOF1D09BBFA0520001A
FA052 - Locale consegna - Imbocco Sud - Carpentaria copertura	IFOF1D09BBFA0520002A
FA052 - Locale consegna - Imbocco Sud - Sezioni di carpenteria	IFOF1D09BBFA0520003A
FA052 - Locale consegna - Imbocco Sud - Relazione di calcolo	IFOF1D09SCLFA0520001A

TABELLA MATERIALI

**CALCESTRUZZO ELEVAZIONI** C28/35  
 Rapporto Acqua/cemento = 0,55  
 Classe di esposizione = XC3  
 Cemento tipo: III-V  
 Dimensione max aggregato = 25 mm  
 Contenuto minimo di cemento: 320 kg/m<sup>3</sup>  
 Contenuto massimo di cemento: 400 kg/m<sup>3</sup>  
 Slump: S3

**CALCESTRUZZO FONDAZIONI** C25/30  
 Rapporto Acqua/cemento = 0,60  
 Classe di esposizione = XC2  
 Cemento tipo: III-V  
 Dimensione max aggregato = 25 mm  
 Contenuto minimo di cemento: 300 kg/m<sup>3</sup>  
 Contenuto massimo di cemento: 400 kg/m<sup>3</sup>  
 Slump: S3

MAGRONE DI PULIZIA: C12/15

ARMATURA: Barre B450C per acciaio

Per tutto quanto non espressamente richiamato si farà riferimento alle prescrizioni di cui al CAPITOLATO di COSTRUZIONE delle OPERE CIVILI ITALFERR

NOTE:

Prevedere copriferro netto non inferiore a 4cm in elevazione e in fondazione.

INCIDENZE	
Fondazioni	120 kg/m <sup>2</sup>
Elevazioni	270 kg/m <sup>2</sup>

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI  
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA  
UO STRUTTURE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**

**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE  
ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI  
FA05 - Locale consegna - Imbocco Sud**

Carpenteria copertura

SCALA:

1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IFOF 01 D 09 BB FA0520 002 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	A.A. Oria	05.2015	S. Casula	05.2015	C. Carone	05.2015		

File: IFOF1D09BBFA0520002A.dwg

n. Elab.: 399