



ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
FA062 - Locale consegna - Finestra - Pianta fondazioni	IFOF01D09BBFA0620001A
FA062 - Locale consegna - Finestra - Carpenteria copertura	IFOF01D09BBFA0620002A
FA062 - Locale consegna - Finestra - Sezioni di carpenteria	IFOF01D09BBFA0620003A
FA052 - Locale consegna - Imbocco Sud - Relazione di calcolo	IFOF01D09CLFA0520001A

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO ELEVAZIONI C28/35
 Rapporto Acqua/cemento = 0,55
 Classe di esposizione = XC3
 Cemento tipo: III-V
 Dimensione max aggregato = 25 mm
 Contenuto minimo di cemento: 320 kg/m³
 Contenuto massimo di cemento: 400 kg/m³
 Slump: S3

CALCESTRUZZO FONDAZIONI C25/30
 Rapporto Acqua/cemento = 0,60
 Classe di esposizione = XC2
 Cemento tipo: III-V
 Dimensione max aggregato = 25 mm
 Contenuto minimo di cemento: 300 kg/m³
 Contenuto massimo di cemento: 400 kg/m³
 Slump: S3

MAGRONE DI PULIZIA: C12/15

ARMATURA: Barre B450C per acciaio

Per tutto quanto non espressamente richiamato si farà riferimento alle prescrizioni di cui al CAPITOLATO di COSTRUZIONE delle OPERE CIVILI ITALFERR

NOTE:

Prevedere copriferro netto non inferiore a 4cm in elevazione e in fondazione.

INCIDENZE	
Fondazioni	120 kg/m ³
Elevazioni	270 kg/m ³

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
UO STRUTTURE**

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI

**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE
ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI
FA06 - Locale consegna - Finestra**

Carpenteria copertura

SCALA:

1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I F O F 0 1 D 0 9 B B F A 0 6 2 0 0 0 2 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	A. A. Cris	05.2015	S. Casula	05.2015	[Signature]	05.2015	A. Vittozzi	05.2015

File: IFOF01D09BBFA062002A.dwg

n. Etich: 1605