



**LEGENDA**

<b>PROGETTO</b>	<b>CANTIERI</b>
OPERE IN PROGETTO	AREE DI CANTIERE BASE
OPERE OGGETTO DI ALTRO INTERVENTO	AREE DI CANTIERE OPERATIVO
	AREE DI STOCCAGGIO
	AREE TECNICHE
<b>VIABILITA'</b>	AREE DI CANTIERE PER ARMAMENTO E TECNOLOGIE
VIABILITA' EXTRAURBANA PRINCIPALE	AREE DI CANTIERE A CURA DI ALTRO APPALTO
VIABILITA' ORDINARIA IMPIEGATA DA I MEZZI DI CANTIERE	AREE DI LAVORO
VIABILITA' LOCALE E STRADE PODERALI	ACCESSI ALLE AREE DI CANTIERE
PISTA DI CANTIERE	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIE
N.B. LA PISTA DI CANTIERE E LE AREE DI LAVORO SI ADEGUERANNO IN CORSO D'OPERA ALLA PIANTA DEMOLIZIONI COME DA PROGETTO.	
LINEA FERROVIARIA ESISTENTE	



**SEQUENZA REALIZZATIVA DEI DUE CALCAFERROVIA:**

**VIA APPIA:**

- DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA VIABILITA';
- CONSTRUZIONE NUOVO CALCAFERROVIA VIA APPIA;
- DISMISSIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA.

**VIA CARMIGNANO:**

- CHIUSURA TEMPORANEA STRADA ESISTENTE;
- UTILIZZO DI VIA APPIA COME VIABILITA' ALTERNATIVA;
- REALIZZAZIONE NUOVO CALCAFERROVIA VIA CARMIGNANO;
- RIPISTINO VIABILITA' LOCALE.

**LEGENDA**

VIABILITA' ESISTENTE
INTERRUZIONE STRADALE DEFINITIVA
DEVIAZIONE PROVVISORIA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
NUOVA SEDE STRADALE POST OPERA
RIPISTINO VIABILITA' LOCALE

**SEQUENZA REALIZZATIVA DELLE OPERE IN VIA DELLA VIGNA:**

- CONSTRUZIONE E ATTIVAZIONE DEVIATA PROVVISORIA DI VIA DELLA VIGNA (AL DI SOPRA DELLA GALLERIA NATURALE) E CHIUSURA TEMPORANEA RAMI DI VIABILITA' INTERFERENTE CON OPERE DA REALIZZARE;
- INIZIO LAVORI SU GALLERIA NATURALE E REALIZZAZIONE GALLERIA ARTIFICIALE;
- RIPISTINO VIA DELLA VIGNA NELLA SEDE ORIGINARIA SECONDO LA CONFIGURAZIONE FINALE DI PROGETTO;
- COMPLETAMENTO LAVORI SU GALLERIA NATURALE E COMPLETAMENTO OPERE.

**LEGENDA**

TRALICCIO
VIABILITA' ESISTENTE
INTERRUZIONE STRADALE DEFINITIVA
INTERRUZIONE DURANTE I LAVORI
DEVIAZIONE PROVVISORIA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
NUOVA SEDE STRADALE POST OPERA

\* Tra le pk 2+862 e 2+872 sono presenti due tralicci (di cui uno di alta tensione - TERNA -) che ricadono all'interno degli scavi provvisori necessari per la realizzazione della galleria artificiale di imbocco lato Canello della galleria Monte Aglio. Per l'esecuzione di tale galleria artificiale dovrà essere propedeuticamente previsto lo spostamento a cura degli Enti preposti\*.

COMMITTENTE:

**RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE INVESTIMENTI**  
**PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:

**ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO**  
**I° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI**

TITOLO: Cantierizzazione

Planimetria delle aree di cantiere e della relativa viabilità di accesso - Tav. 7 di 15

SCALA: 1:2000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

1 F O F 01 D 53 P 6 CA0000 007 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	Emissione Definitiva	A. Tesori	Lug. 2015	M. Cenci	Lug. 2015	F. Capone	Lug. 2015	S. A. A.

File: I:\PROG\105339\CA\0000007A n. Elab. 12/19