

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
UO AMBIENTE ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA**

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO

**I LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E VARIANTE
ALLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI**

STUDIO ACUSTICO

Relazione degli Interventi Diretti sui Ricettori

SCALA:

--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0F 01 D 22 RH IM0006 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	A.Veloccia <i>A.Veloccia</i>	Lug. 2015	S. Relandini <i>S. Relandini</i>	Lug. 2015	F. Cerrone <i>F. Cerrone</i>	Lug. 2015	A. Martino <i>A. Martino</i> Zorzi Architetto n. 10485	

File: IF0F01D22RHIM0006001A.dwg

n. Elab.: 1304

	ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO I Lotto Funzionale Canello – Frasso Telesino e Variante alla Linea Roma Napoli Via Cassino nel Comune di Maddaloni STUDIO ACUSTICO				
	Relazione interventi diretti	PROGETTO IF0F	LOTTO 01	DOCUMENTO D22 RH IM0006 001	REV A

INDICE

1	PREMESSA	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	TIPOLOGIE DI INTERVENTI DIRETTI	4
4	GLI INTERVENTI DIRETTI PREVISTI	6

ALLEGATO: Tipologico degli interventi diretti

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO I Lotto Funzionale Cannello – Frasso Telesino e Variante alla Linea Roma Napoli Via Cassino nel Comune di Maddaloni STUDIO ACUSTICO				
	Relazione interventi diretti	PROGETTO IF0F	LOTTO 01	DOCUMENTO D22 RH IM0006 001	REV A

1 PREMESSA

Il presente rapporto contiene l'esame degli interventi diretti previsti a completamento degli interventi di mitigazione Acustica lungo linea (barriere antirumore) previsti a seguito della realizzazione del progetto del "I Lotto Funzionale Cannello – Frasso Telesino e Variante alla Linea Roma Napoli Via Cassino nel Comune di Maddaloni" che prevede l'intervento di raddoppio della tratta Cannello – Frasso nel contesto di potenziamento complessivo dell'itinerario Napoli – Bari.

E' importate comunque evidenziare che l'obiettivo dello studio di cui al doc. IF0F01D22RGIM0006001A (*Studio Acustico – Relazione Generale*) sia stato quello di abbattere i livelli acustici prodotti dal transito dei rotabili sull'infrastruttura con l'inserimento di barriere antirumore. Sono state quindi previste barriere di altezza variabile tra 4,44m (tipo H4) e 7,38m (tipo H10) sul piano del ferro per un'estesa complessiva di 19,776 km circa ed una superficie totale di 108.000 mq circa.

Nonostante gli interventi lungo linea, considerata la particolare morfologia del territorio attraversato, la prossimità alla linea ferroviaria di alcuni edifici talvolta localizzati in posizione isolata, in posizione elevata rispetto alla linea stessa, in ambito di stazione ove non è possibile una schermatura di tipo continuo per via degli accessi, oppure in tratti di linea su viadotto sul quale non è possibile prevedere barriere antirumore con altezza superiore ad H4 (4,44 da p.f.), è stato necessario prevedere in aggiunta alle barriere antirumore anche l'inserimento di interventi diretti.

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO I Lotto Funzionale Cancello – Frasso Telesino e Variante alla Linea Roma Napoli Via Cassino nel Comune di Maddaloni STUDIO ACUSTICO				
	Relazione interventi diretti	PROGETTO IF0F	LOTTO 01	DOCUMENTO D22 RH IM0006 001	REV A

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto concerne la disciplina del rumore ferroviario, il D.P.C.M del 14/11/97, coerentemente con quanto previsto dalla Legge Quadro 447/95, rimanda pertanto al D.P.R. n. 459 del 18/11/98.

Di seguito, si sintetizzano i contenuti salienti del regolamento.

Per le infrastrutture ferroviarie esistenti, per le loro varianti e per le nuove realizzazioni con velocità di progetto inferiore a 200 km/h in affiancamento a linee esistenti, a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato, deve essere considerata una fascia di pertinenza dell'infrastruttura di 250 m.

Tale fascia deve a sua volta essere suddivisa in due parti:

FASCIA «A» pari a 100 m la più vicina alla sede ferroviaria

FASCIA «B» pari ad ulteriori 150 m più lontana da essa.

All'interno delle fasce suddette i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria sono i seguenti:

1. Per scuole, ospedali, case di cura, e case di riposo il limite è di 50 dB(A) nel periodo diurno e di 40 dB(A) nel periodo notturno. Per le scuole vale solo il limite diurno;
2. Per gli altri ricettori posti all'interno della fascia «A» il limite è di 70 dB(A) nel periodo diurno e di 60 dB(A) nel periodo notturno;
3. Per gli altri ricettori posti all'interno della fascia «B» il limite è di 65 dB(A) nel periodo diurno e di 55 dB(A) nel periodo notturno;
4. Oltre la fascia di rispetto «B» valgono i limiti previsti dai piani di zonizzazione acustica comunali

Il rispetto dei limiti massimi di immissione, entro o al di fuori della fascia di pertinenza, devono essere verificati con misure sugli interi periodi di riferimento diurno (6-22) e notturno (22-6), in facciata degli edifici ed ad 1 m dalla stessa, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione.

Inoltre qualora, in base a considerazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, il raggiungimento dei predetti limiti non sia conseguibile con interventi sull'infrastruttura, si deve procedere con interventi diretti sui ricettori.

In questo caso, all'interno dei fabbricati, dovranno essere ottenuti i seguenti livelli sonori interni:

1. 35 dB(A) di Leq nel periodo notturno per ospedali, case di cura, e case di riposo;
2. 40 dB(A) di Leq nel periodo notturno per tutti gli altri ricettori;
3. 45 dB(A) di Leq nel periodo diurno per le scuole.

I valori sopra indicati dovranno essere misurati al centro della stanza a finestre chiuse a 1,5 m di altezza sul pavimento.

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO I Lotto Funzionale Canello – Frasso Telesino e Variante alla Linea Roma Napoli Via Cassino nel Comune di Maddaloni STUDIO ACUSTICO				
	Relazione interventi diretti	PROGETTO IF0F	LOTTO 01	DOCUMENTO D22 RH IM0006 001	REV A

3 TIPOLOGIE DI INTERVENTI DIRETTI

Per ricondurre almeno all'interno degli ambienti abitativi i livelli acustici entro specifici valori è possibile intervenire direttamente sugli edifici esposti.

Nel caso di interventi sull'edificio per garantire un miglior livello di comfort, si prospettano quindi le possibilità di seguito elencate in ordine crescente di efficacia:

a) *Sostituzione dei vetri con mantenimento degli infissi esistenti*

Questa soluzione può essere utilizzata nel caso in cui si vuole ottenere un isolamento interno ad un edificio fra 28 e 33 dB rispetto al rumore in facciata e gli infissi esistenti siano di buona qualità e tenuta.

b) *Sostituzione delle finestre*

Questa soluzione può essere adottata quando si desidera avere un isolamento fra 33 e 39 dB. A seconda delle prestazioni richieste è possibile:

1. installare la nuova finestra con conservazione del vecchio telaio, interponendo idonee guarnizioni, quando si vuole ottenere un isolamento fino ad un massimo di 35 dB;
2. installare una nuova finestra di elevate prestazioni acustiche con sostituzione del vecchio telaio, quando si vuole ottenere un isolamento di 36-39 dB.

Per ottenere isolamenti superiori a 37 dB è necessario in ogni caso prendere particolari precauzioni riguardo ai giunti di facciata (nel caso di pannelli prefabbricati di grosse dimensioni), alle prese d'aria (aspiratori, ecc.), ai cassonetti per gli avvolgibili, ecc.

c) *Realizzazione di doppie finestre*

Questa soluzione è impiegata nei casi in cui è necessario ottenere un isolamento di facciata compreso tra 39 e 45 dB. Generalmente l'intervento viene attuato non modificando le finestre esistenti, ed aggiungendo sul lato esterno degli infissi antirumore scorrevoli (in alluminio o PVC).

Con riferimento alla Norma UNI 8204 si sono stabilite tre classi R1, R2 e R3 per classificare i serramenti esterni a seconda del diverso grado di isolamento acustico RW da questi offerto.

La classe R1 include le soluzioni in grado di garantire un RW compreso tra 20 e 27 dB(A); la classe R2 le soluzioni che garantiscono un RW compreso tra 27 e 35 dB(A); la classe R3 tutte quelle soluzioni che offrono un RW superiore a 35 dB(A). I serramenti esterni che offrono un potere fonoisolante minore di 20 dB(A) non sono presi in considerazione.

In tabella sono riportate per ciascuna di queste classi alcune informazioni generiche delle soluzioni tecniche possibili in grado di garantire un fonoisolamento rientrante nell'intervallo caratteristico della classe.

Per ciascuna classe si è ritenuto opportuno offrire almeno due soluzioni tipo al fine di porre il decisore, in presenza di vincoli di natura tecnica, economica e sociale, nella condizione di operare delle scelte tra più alternative.

CLASSE R1 - $20 \leq RW \leq 27$ dB(A)

- Vetro semplice con lastra di medio spessore (4+6 mm), e guarnizioni addizionali. Doppio vetro con lastre di limitato spessore (3 mm), e distanza tra queste di almeno 40 mm.

CLASSE R2 - $27 \leq RW \leq 35$ dB(A)

- Vetro semplice con lastra di elevato spessore (8+10 mm) e guarnizioni addizionali. Vetro stratificato antirumore con lastra di medio/elevato spessore (6+8 mm) e guarnizioni addizionali.
- Doppio vetro con lastre di medio spessore (4+6 mm) guarnizioni addizionali e distanza tra queste di almeno 40 mm.
- Doppia finestra con vetri semplici di spessore medio (4+6 mm) senza guarnizioni addizionali.

CLASSE R3 - $RW > 35$ dB(A)

- Vetro stratificato antirumore di elevato spessore (10+12 mm) e guarnizioni addizionali. Vetro camera con lastre di medio spessore (4+6 mm), camera d'aria con gas fonoisolante e guarnizioni addizionali.
- Doppia finestra con vetri semplici di spessore medio (4+6 mm) e distanza tra le lastre di almeno 100 mm.

L'adozione di infissi antirumore o comunque la necessità di mantenere chiusi gli infissi può avere conseguenze in particolare sulla trasmissione di calore e sulla aerazione dei locali.

Gli aspetti che più frequentemente vengono infatti considerati come negativi, sono quelli relativi alla ventilazione ed al surriscaldamento dei locali nel periodo estivo. Ne consegue che gli infissi antifonici dovranno essere dotati anche di aeratori che potranno essere a ventilazione forzata o naturale (vedi tipologico in allegato).

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO I Lotto Funzionale Cancellò – Frasso Telesino e Variante alla Linea Roma Napoli Via Cassino nel Comune di Maddaloni STUDIO ACUSTICO				
	Relazione interventi diretti	PROGETTO IF0F	LOTTO 01	DOCUMENTO D22 RH IM0006 001	REV A

4 GLI INTERVENTI DIRETTI PREVISTI

Il dimensionamento degli interventi di protezione acustica è stato finalizzato all'abbattimento dai livelli acustici prodotti nel periodo notturno.

La scelta progettuale è stata quella di privilegiare l'intervento sull'infrastruttura.

Con l'ausilio del modello di simulazione *Soundplan* descritto nei paragrafi precedenti è stata effettuata la verifica e l'ottimizzazione delle opere di mitigazione.

I livelli acustici con barriere sono riportati nelle tabelle di output riportate nell'elaborato IF0F01D22TTIM0006001A (*Studio Acustico: Livelli in facciata ante e post mitigazione*); come si evince dai dati riportati, a fronte del dimensionamento proposto degli interventi di mitigazione acustica lungo linea è possibile abbattere elevati livelli sonori prodotti con la realizzazione del progetto in esame.

Gli interventi previsti lungo linea consentono infatti di riportare la maggior parte dei ricettori entro i limiti di norma. Permangono tuttavia alcune situazioni di impatto residuo esterno che, anche considerando in via cautelativa un coefficiente di fonoisolamento degli infissi esistenti pari a 20 dB, determinano situazioni di impatto interno. L'individuazione dei ricettori oggetto di intervento diretto si è pertanto basata sulla stima di presenza di impatto residuo interno, a fronte di un superamento dei limiti esterni in facciata superiore a 0.5 dBA¹.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei ricettori con impatto residuo in facciata significativo, con la verifica del rispetto dei limiti interni (40 dBA nel periodo di riferimento notturno), prevedendo eventualmente la sostituzione degli infissi.

Numero Progressivo	Codice Ricettore	Piano	Livello esterno post mitigazione		Livello Interno Notturno Leq dB(A)	Impatto residuo interno Notturno Leq dB(A)	Fonoisolamento richiesto Leq dB(A)	Tipo infisso fonoisolante necessario
			Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)				
1	1062	piano terra	56	57,8	37,8	-	-	-
2	1062	piano 1	57,7	59,5	39,5	-	-	-
3	1063	piano terra	58,4	60,6	40,6	0,6	20,6	R1
4	1504	piano 2	57,4	58,4	38,4	-	-	-
5	1505	piano terra	58,3	59,4	39,4	-	-	-
6	1505	piano 1	61,5	62,5	42,5	2,5	22,5	R1
7	1505	piano 2	66	67	47	7	27	R1
8	1532	piano 1	61,7	62,7	42,7	2,7	22,7	R1
9	1532	piano 2	64,9	65,9	45,9	5,9	25,9	R1
10	1534	piano 1	63,4	64,4	44,4	4,4	24,4	R1
11	1534	piano 2	72,4	73,5	53,5	13,5	33,5	R2
12	1540	piano 2	60,5	61,5	41,5	1,5	21,5	R1

¹ La verifica del rispetto del limite interno non è stata eseguita per tutti quei ricettori i cui livelli esterni in facciata risultano entro i limiti normativi o al più con un impatto residuo esterno inferiore a 0.5 dBA (marginale di tolleranza del modello di simulazione).

Relazione interventi diretti

PROGETTO	LOTTO	DOCUMENTO	REV	FOGLIO
IF0F	01	D22 RH IM0006 001	A	7 di 11

Numero Progressivo	Codice Ricettore	Piano	Livello esterno post mitigazione		Livello Interno Notturmo Leq dB(A)	Impatto residuo interno Notturmo Leq dB(A)	Fonoisolamento richiesto Leq dB(A)	Tipo infitso fonoisolante necessario
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)				
13	1542	piano 2	60,3	61,3	41,3	1,3	21,3	R1
14	2038	piano terra	57,4	59,2	39,2	-	-	-
15	2038	piano 1	59	60,8	40,8	0,8	20,8	R1
16	2038	piano 2	59,2	61	41	1	21	R1
17	2502	piano terra	61,6	62,7	42,7	2,7	22,7	R1
18	2502	piano 1	62	63,1	43,1	3,1	23,1	R1
19	2502	piano 2	63,1	64,1	44,1	4,1	24,1	R1
20	2503	piano terra	59,4	60,4	40,4	0,4	20,4	R1
21	2503	piano 1	60,4	61,4	41,4	1,4	21,4	R1
22	2511	piano 1	56,9	57,9	37,9	-	-	-
23	2512	piano 1	57,7	58,7	38,7	-	-	-
24	2512	piano 2	58,7	59,7	39,7	-	-	-
25	2513	piano terra	58,7	59,7	39,7	-	-	-
26	2514	piano 2	59,1	60,1	40,1	0,1	20,1	R1
27	2516	piano 1	55,6	56,6	36,6	-	-	-
28	2516	piano 2	56,8	57,8	37,8	-	-	-
29	2518	piano 2	60,5	61,5	41,5	1,5	21,5	R1
30	2576	piano 1	60,9	61,9	41,9	1,9	21,9	R1
31	2576	piano 2	69,8	70,8	50,8	10,8	30,8	R2
32	2577	piano terra	60,4	61,4	41,4	1,4	21,4	R1
33	2577	piano 1	61,1	62,1	42,1	2,1	22,1	R1
34	2577	piano 2	61,9	62,9	42,9	2,9	22,9	R1
35	2579	piano 1	60,2	61,2	41,2	1,2	21,2	R1
36	2579	piano 2	66,6	67,7	47,7	7,7	27,7	R2
37	3012	piano terra	59,1	56,1	36,1	-	-	-
38	3012	piano 1	59,2	56,2	36,2	-	-	-
39	3012	piano 2	59,4	56,4	36,4	-	-	-
40	3154	piano terra	51,2	53	33	-	-	-
41	3154	piano 1	52	53,8	33,8	-	-	-
42	3155	piano terra	51,9	54	34	-	-	-
43	3155	piano 1	53	54,9	34,9	-	-	-
44	3508	piano terra	59,4	60,4	40,4	0,4	20,4	R1
45	3508	piano 1	60,5	61,5	41,5	1,5	21,5	R1
46	3511	piano terra	59,3	60,3	40,3	0,3	20,3	R1
47	3511	piano 1	59,3	60,4	40,4	0,4	20,4	R1
48	3511	piano 2	59,9	61	41	1	21	R1
49	3554	piano 2	54,9	55,9	35,9	-	-	-
50	3556	piano 1	54,7	55,7	35,7	-	-	-
51	3556	piano 2	55,1	56,1	36,1	-	-	-
52	3557	piano 1	54,6	55,6	35,6	-	-	-
53	3557	piano 2	55,1	56,2	36,2	-	-	-

Relazione interventi diretti
PROGETTO
LOTTO
DOCUMENTO
REV
FOGLIO

IF0F

01

D22 RH IM0006 001

A

8 di 11

Numero Progressivo	Codice Ricettore	Piano	Livello esterno post mitigazione		Livello Interno Notturmo Leq dB(A)	Impatto residuo interno Notturmo Leq dB(A)	Fonoisolamento richiesto Leq dB(A)	Tipo infisso fonoisolante necessario
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)				
54	3559	piano 1	55,5	56,5	36,5	-	-	-
55	3560	piano 1	55	56	36	-	-	-
56	3562	piano terra	56,6	57,6	37,6	-	-	-
57	3562	piano 1	57	58	38	-	-	-
58	3586	piano terra	57,8	58,9	38,9	-	-	-
59	3586	piano 1	58,2	59,2	39,2	-	-	-
60	4052	piano terra	60,2	56,8	36,8	-	-	-
61	4052	piano 1	60,3	56,9	36,9	-	-	-
62	4079	piano terra	53,4	55	35	-	-	-
63	4079	piano 1	54	55,6	35,6	-	-	-
64	4079	piano 2	54,4	56	36	-	-	-
65	4081	piano 2	52,9	55	35	-	-	-
66	4089	piano 2	51,3	53,3	33,3	-	-	-
67	4510	piano 1	54,9	55,9	35,9	-	-	-
68	4510	piano 2	56	57,1	37,1	-	-	-
69	4516	piano 1	55,7	56,7	36,7	-	-	-
70	4516	piano 2	56,6	57,6	37,6	-	-	-
71	4517	piano terra	55,3	56,3	36,3	-	-	-
72	4517	piano 1	55,8	56,8	36,8	-	-	-
73	4517	piano 2	56,5	57,5	37,5	-	-	-
74	4528	piano 1	55,9	56,9	36,9	-	-	-
75	4529	piano 1	57,1	58,1	38,1	-	-	-
76	4529	piano 2	59,6	60,6	40,6	0,6	20,6	R1
77	4530	piano terra	55,1	56,2	36,2	-	-	-
78	4530	piano 1	57,6	58,6	38,6	-	-	-
79	4530	piano 2	60,2	61,2	41,2	1,2	21,2	R1
80	4532	piano terra	63	64,1	44,1	4,1	24,1	R1
81	4532	piano 1	63,8	64,8	44,8	4,8	24,8	R1
82	4533	piano terra	61	62	42	2	22	R1
83	4533	piano 1	62,2	63,2	43,2	3,2	23,2	R1
84	4533	piano 2	62,9	64	44	4	24	R1
85	4534	piano 1	53,3	54,3	34,3	-	-	-
86	4548	piano 1	50,8	51,8	31,8	-	-	-
87	4554	piano 3	55,3	56,3	36,3	-	-	-
88	4555	piano 3	55,8	56,8	36,8	-	-	-
89	4555	piano 4	56,4	57,4	37,4	-	-	-
90	4556	piano 4	56,5	57,5	37,5	-	-	-
91	4557	piano terra	54,3	55,3	35,3	-	-	-
92	4557	piano 1	55,1	56,1	36,1	-	-	-
93	4558	piano terra	54,5	55,5	35,5	-	-	-
94	4558	piano 1	55,5	56,5	36,5	-	-	-



ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
 I Lotto Funzionale Canello – Frasso Telesino e Variante alla Linea
 Roma Napoli Via Cassino nel Comune di Maddaloni
STUDIO ACUSTICO

Relazione interventi diretti

PROGETTO **LOTTO** **DOCUMENTO** **REV** **FOGLIO**
 IF0F 01 D22 RH IM0006 001 A 9 di 11

Numero Progressivo	Codice Ricettore	Piano	Livello esterno post mitigazione		Livello Interno Notturmo Leq dB(A)	Impatto residuo interno Notturmo Leq dB(A)	Fonoisolamento richiesto Leq dB(A)	Tipo infitso fonoisolante necessario
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)				
95	4558	piano 2	56,4	57,4	37,4	-	-	-
96	4559	piano terra	55,1	56,1	36,1	-	-	-
97	4559	piano 1	56	57	37	-	-	-
98	4559	piano 2	57,1	58,1	38,1	-	-	-
99	4560	piano terra	54,5	55,5	35,5	-	-	-
100	4560	piano 1	56,8	57,8	37,8	-	-	-
101	4560	piano 2	57,5	58,5	38,5	-	-	-
102	4560	piano 3	58,2	59,2	39,2	-	-	-
103	4560	piano 4	58,9	59,9	39,9	-	-	-
104	4574	piano 1	57	58	38	-	-	-
105	4574	piano 2	57,7	58,7	38,7	-	-	-
106	4575	piano terra	55,7	56,7	36,7	-	-	-
107	4575	piano 1	56,8	57,8	37,8	-	-	-
108	4575	piano 2	57,2	58,2	38,2	-	-	-
109	4575	piano 3	57,6	58,6	38,6	-	-	-
110	4576	piano 1	55,5	56,5	36,5	-	-	-
111	4576	piano 2	56,4	57,4	37,4	-	-	-
112	4577	piano 1	56,1	57,2	37,2	-	-	-
113	4578	piano 2	55,9	56,9	36,9	-	-	-
114	4579	piano terra	55,1	56,2	36,2	-	-	-
115	4579	piano 1	56,7	57,7	37,7	-	-	-
116	4580	piano terra	52,5	53,6	33,6	-	-	-
117	4580	piano 1	54,9	55,9	35,9	-	-	-
118	4580	piano 2	57,5	58,5	38,5	-	-	-
119	4581	piano terra	54,9	55,9	35,9	-	-	-
120	4581	piano 1	56,3	57,3	37,3	-	-	-
121	4582	piano terra	56,5	57,5	37,5	-	-	-
122	4582	piano 1	57,2	58,2	38,2	-	-	-
123	4582	piano 2	58	59	39	-	-	-
124	4583	piano terra	54,8	55,8	35,8	-	-	-
125	4583	piano 1	56,8	57,8	37,8	-	-	-
126	4583	piano 2	58	59	39	-	-	-
127	4584	piano terra	56,2	57,2	37,2	-	-	-
128	4584	piano 1	57,4	58,4	38,4	-	-	-
129	4584	piano 2	58,6	59,6	39,6	-	-	-
130	4585	piano terra	53,4	54,5	34,5	-	-	-
131	4585	piano 1	55,8	56,8	36,8	-	-	-
132	4585	piano 2	58,4	59,4	39,4	-	-	-
133	4586	piano terra	55,4	56,4	36,4	-	-	-
134	4586	piano 1	57	58	38	-	-	-
135	4587	piano 1	57,5	58,5	38,5	-	-	-

Numero Progressivo	Codice Ricettore	Piano	Livello esterno post mitigazione		Livello Interno Notturmo Leq dB(A)	Impatto residuo interno Notturmo Leq dB(A)	Fonoisolamento richiesto Leq dB(A)	Tipo infisso fonoisolante necessario
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)				
136	4589	piano 1	55,3	56,3	36,3	-	-	-
137	4589	piano 2	56,5	57,5	37,5	-	-	-
138	4591	piano 1	56,1	57,1	37,1	-	-	-
139	4591	piano 2	57,1	58,1	38,1	-	-	-
140	4592	piano 1	55,2	56,2	36,2	-	-	-
141	4593	piano 1	56,6	57,7	37,7	-	-	-
142	4594	piano 2	56,1	57,1	37,1	-	-	-
143	4595	piano 1	55,3	56,3	36,3	-	-	-
144	4595	piano 2	56,4	57,4	37,4	-	-	-
145	4597	piano terra	55,4	56,4	36,4	-	-	-
146	4597	piano 1	57,2	58,2	38,2	-	-	-
147	4597	piano 2	58	59	39	-	-	-
148	4599	piano 1	56,2	57,2	37,2	-	-	-
149	4599	piano 2	57,1	58,1	38,1	-	-	-
150	4692	piano terra	55,6	56,6	36,6	-	-	-
151	4692	piano 1	56,4	57,4	37,4	-	-	-
152	4692	piano 2	55,7	56,8	36,8	-	-	-
153	4709	piano terra	56,5	57,5	37,5	-	-	-
154	4709	piano 1	57,1	58,1	38,1	-	-	-
155	4709	piano 2	57,7	58,7	38,7	-	-	-
156	4716	piano 1	56,5	57,5	37,5	-	-	-
157	4717	piano 1	56,2	57,2	37,2	-	-	-
158	4721	piano terra	56	57	37	-	-	-
159	4721	piano 1	57,2	58,2	38,2	-	-	-
160	4722	piano terra	59,1	60,1	40,1	0,1	20,1	R1
161	4722	piano 1	59,5	60,5	40,5	0,5	20,5	R1
162	4729	piano 1	55,1	56,1	36,1	-	-	-
163	4731	piano terra	56,5	57,5	37,5	-	-	-
164	4735	piano terra	56,2	57,3	37,3	-	-	-
165	4735	piano 1	57,4	58,4	38,4	-	-	-

Complessivamente pertanto, nelle località in provincia Caserta e Benevento interessate dalla realizzazione del progetto, il conseguimento del rispetto dei livelli sonori presso tutti i ricettori necessita della realizzazione, oltre agli interventi mitigativi lungo linea, anche di un intervento diretto presso i ricettori elencati nella tabella di cui sopra: su 165 piani che necessitano di intervento diretto, solo per 39 piani (per complessivi 21 ricettori) sarà necessario prevedere la sostituzione degli infissi.

Per tali ricettori comunque, successivamente alla messa in opera delle opere di mitigazione lungo linea, andrà opportunamente verificato il rispetto dei limiti interni.

Il dettaglio degli interventi diretti relativi alla sostituzione degli infissi è riportato nell'elaborato "Schede tecniche interventi diretti sui ricettori" – IF0F01D22SHIM0006002A.



ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
I Lotto Funzionale Cannello – Frasso Telesino e Variante alla Linea
Roma Napoli Via Cassino nel Comune di Maddaloni
STUDIO ACUSTICO

Relazione interventi diretti

PROGETTO	LOTTO	DOCUMENTO	REV	FOGLIO
IF0F	01	D22 RH IM0006 001	A	11 di 11

ALLEGATO 1
TIPOLOGICO DEGLI INTERVENTI DIRETTI

