



L'INSERIMENTO DEI FOSSI DISPERSI NELL'INTERCONNESSIONE A1/A15 HA COMPORATO LO SPOSTAMENTO E LA RICOLLOCAZIONE DEGLI ARBUSTI ORNAMENTALI ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA. SONO STATE MANTENUTE LE STESSA SUPERFICI PREVISTE NEL PROGETTO DEFINITIVO (PRESCRIZIONE CIFE PC26).

LE VARIAZIONI DI TRACCIAMENTO DEI RAMI "D" E "H" DELL'INTERCONNESSIONE A1/A15, AL FINE DI MIGLIORARE LE IMMISSIONI DA A15 AD A1 HANNO COMPORATO LO SPOSTAMENTO E LA RICOLLOCAZIONE DEGLI ARBUSTI ORNAMENTALI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERCLUSE DAI RAMI STESSI. SONO STATE MANTENUTE LE STESSA SUPERFICI PREVISTE NEL PROGETTO DEFINITIVO (PRESCRIZIONE CIFE PC26).

MURO NON PREVISTO IN PROGETTO DEFINITIVO, NECESSARIO PER IL SOSTEGNO DELLA RAMPA "LA SPEZIA-BOLOGNA" RISPETTO RAMPA "MILANO-LA SPEZIA".

INSERIMENTO PARAPETTO METALLICO SU IMBOCCO GALLERIA ARTIFICIALE A1

7 INSERITO MURO A SOSTEGNO DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA CARREGGIATA NORD RISPETTO VIABILITA' SYNTHESIS (AZIENDA R.I.R.) PER PROTEGGERE L'AUTOSTRADA DA IRRAGGIAMENTO A SEGUITO DI EVENTUALI SCOPPI.

8 CAVALCATA P1 SVINCOLO A1 SU A15 (strada di accesso Synthesis): Aumentato la luce complessiva da 108,00 m (Progetto Definitivo) a 113,00 m (Progetto Esecutivo), poiché sono state aumentate le luci delle campate di bordo per bilanciare la campata principale ed evitare sollecitazioni di trazione sugli appoggi. Cambiata tipologia di impalcato da struttura in calcestruzzo a misto acciaio-calcestruzzo

9 ADEGUAMENTO DELLE AREE DI MITIGAZIONE ALLE MODIFICHE PLANIMETRICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DITTA SYNTHESIS S.p.A.

10 VIADOTTO SVINCOLO A1 SUL TORRENTE RECCHIO E SUL RAMO E: A seguito della modifica piano-altimetrica del tracciato dell'interconnessione A1/A15 è stato ridotto il numero delle campate e la lunghezza del viadotto, da 244,00 m (PROGETTO DEFINITIVO) a 124,00 m (PROGETTO ESECUTIVO).

11 BIS ELIMINAZIONE MURO "MU.12" PER MODIFICA PLANO-ALTIMETRICA DEI RAMI "F1" E "C2" DELL'INTERSEZIONE A1/A15

11 MODIFICA PLANO-ALTIMETRICA DEI RAMI "E" ED "F1" DELL'INTERSEZIONE A1/A15

LEGENDA

- Tracciato autostradale di raccordo tra l'Autostrada della Cisa A15 e l'Autostrada del Brennero A22
- Elementi del Progetto Definitivo modificati o stralciati nel Progetto Esecutivo
- Elementi introdotti nel Progetto Esecutivo
- Elementi arboreo-arbustivi introdotti nel Progetto Esecutivo
- Elementi arboreo-arbustivi stralciati nel Progetto Esecutivo
- Aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera c, comma 1, art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (aree interne alla fascia di 150 m calcolata dalle sponde o dal piede dell'argine di fiumi, torrenti o corsi d'acqua di interesse pubblico)
- Tutela monumentale
- Complessi architettonici rurali di interesse storico, architettonico e ambientale
- Dossi di pianura (art. 15 PTCP Parma)
- Confini comunali

Committente:

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:

PIZZAROTTI
FONDATA NEL 1910

**AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**
C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIBRE: Il Responsabile del Procedimento: Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Direttore Tecnico: **Il Responsabile di Progetto**
Mr. Ing. Luca Bondanelli

Il Geologo:
NA

PROGETTAZIONE DI:

Il Progettista:
Ing. Fabio Nigrelli
Ordine degli ingegneri della Provincia di Parma n. 3581

A.T.I.: **idrosse engineering** **ROCKSOIL S.p.A.** **VIA**
MANDATARIA MANDANTE MANDANTE

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:
Progettista Responsabile Integrazione Progettazione Specialistiche:
Impresa **OTT. ING. PIETRO MAZZOLI**
Ing. Pietro Mazzoli
ISCRITTO ALL'ORDINE
INGEGNERI PARMA n. 021

Titolo Elaborato: **Asse Principale**
Interventi di inserimento Paesaggistico, ambientale, compensativo
Relazione Paesaggistica - Comune di Fontevivo
Tutele paesaggistiche e elementi di interesse paesaggistico - Tav. 02

Data Emissione Progetto: 18/03/2014
Scala: 1:5'000

Identif. Elaborato:											
N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PART. OPERA	TIPO DOC.	N.RO Progr. Doc.	REVISIONE
	RAAA	1	E	I	GE	XX	01	G	PL	058	A
A	26/01/2015	PROGETTO ESECUTIVO			NERI	NIGRELLI	MAZZOLI				
Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE			Redatto	Controllato	Approvato				