



LEGENDA

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA NORMALMENTE E FINO A 0.50 m IN CASI PARTICOLARI MA COMUNQUE A 1.00 m min. DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 0.50 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI 3.00 m min. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

0	15/01/2008	Emissione	Guidotti	Casati	Ricci
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		Proprietario Eni Snam Rete Gas	Progettista Eni Snamprogetti		
INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA TRATTO SAN PIER NICETO – MONFORTE SAN GIORGIO DN 1200 (48") P 75 bar			COMM. 668015		
			INDICE		
			SCALA		
ATTRAVERSAMENTO TIPO STRADE STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI A TRAFFICO INTENSO			SOSTITUISCE IL SOSTITUITO DAL		