



NOTE

QUOTA ESTRADOSSO FINITO
 QUOTA SEZIONE PAVIMENTO FINITO
 ASSE STRUTTURALE
 DETTAGLI
 PLUVIALI
 IDENTIFICAZIONE DISEGNO
 IDENTIFICAZIONE SEZIONI
 ABACO FINITURE
 SPOGLIATOIO
 PAVIMENTO
 Controsoffitto/Soffitto
 Zoccolino
 Rivestimenti
 N.B. Le quote riportate nei disegni fanno riferimento ad una quota $\pm 0,00$ corrispondente alla quota altimetrica assoluta $+33,58m$ s.l.m.
 N.B. Per le aree esterne si vedano le tavole RAA1EVS/AE01APL013 e successive
 N.B. Tipologie muri e infissi si veda le tavole con tipologia documento MC
 N.B. per maggiori informazioni sullo smaltimento acque si vedano le tavole degli impianti

LEGENDA

- Manto di copertura in lamiera metallica tipo "riverclack"
- Copertura piana in quadrotti di cemento 50x50
- Manto di copertura realizzato con membrana polimerica tipo Mapeplan PVC-P M, spessore 2mm, armato con rete di poliestere, posata con tasselli meccanici mediante piastrelle (una ogni 25 cm mass.), con sormonto dei tegoli di larghezza minima 11 cm.
- Linea di pendenza (colima)
- Pluviale $\varnothing 80mm$ (vd. dettaglio 4 tav.RAA1EVS/AE01APC003)
- Pluviale $\varnothing 80mm$ con grata parafoglie
- Pendenze
- Torretta linea vita
- Torretta linea vita con kit attacco al muro
- Torretta linea vita per cambio di direzione
- Fune linea vita

COMMITTENTE:
AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.
 Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

IMPRESA ESECUTRICE:
PIZZAROTTI
 FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
 RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
 RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
 E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR), I LOTTO.
 C.U.P. G61B0400060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO
 AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
 Il Direttore: *[Firma]* Il Responsabile del Procedimento: *[Firma]* Il Presidente: *[Firma]*

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Il Direttore Tecnico: <i>[Firma]</i> Dott. Ing. Luca Bondanelli	Il Geologo: NA
PROGETTAZIONE DI: PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910	Il Progettista: Ing. Giovanni Piazza Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. A-27296
A.T.I. idrosse ROXSOIL VIA ingegneria mandataria mandatarie mandatarie S.r.l.	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Giovanni Maria Cepparotti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392
Consulenza specialistica a cura di: NA	Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche: Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. Ing. Pietro Mazzoli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 20714

Titolo Elaborato: **Svincoli ed autostazioni o aree di servizio Autostazione Treccasali - Terre Verdiane Edificio A1: "area operativa esattori". Pianta piano copertura**
 18/03/2014
 Scala: 1:50

NUM. IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	NUM. IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
1	RAAA	1	E
2	1	2	V
3	SA	3	EA
4	01	4	A
5	PL	5	003
6	C	6	

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA:
 Cambiata la linea di sezione A-A

