



NOTE

+99.99 QUOTA ESTRADOSSO FINITO
 +98.99 QUOTA SEZIONE PAVIMENTO FINITO
 (A) ASSE STRUTTURALE
 (XX) DETTAGLI
 (M1) MURATURE
 (XX) IDENTIFICAZIONE DISSEGNO
 (XXX) NUMERO ELABORATO
 (XX) IDENTIFICAZIONE SEZIONI
 (XXX) NUMERO ELABORATO
 ABACO FINITURE
 Destinazione d'uso: SPOGLIATOIO / Contrasoffitto / Zoccolino / Rivestimenti
 Area locale: Hs/c 0.00 R Z+
 Altezza soffitto o controsoffitto: Numero locale

N.B. Le quote riportate nei disegni fanno riferimento ad una quota ± 0,00 corrispondente alla quota altimetrica assoluta +33,58m s.l.m.
 N.B. Per le aree esterne si vedano le tavole RAAA1EVSSEA01APL013 e successive
 N.B. Tipologia muri e infissi si veda le tavole con tipologia occorrente M0
 N.B. Per maggiori informazioni sullo smaltimento acque si vedano le tavole degli impianti

LEGENDA

Struttura in CLS armato	Pavimento in gomma liscia	Pavimento in mosaici autobloccanti
Muratura in blocchi fenolici tipo "leca"	Pavimento in gres 30x30 sp. 8mm	Aluola verde
Pannello isolante	Pavimento in pietra levigata 40x60	
Tramezzature		
Muratura REI 120		

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA:
 M0 dei locali aggiornati, dettagli e distanze cambiati e resi coerenti con le tavole di dettaglio, cambiata linea di sezione A-A'

TABELLA FINITURE

PAVIMENTO		ZOCOCCO	
1	Pavimentazione industriale con finitura superficiale in quarzo a 6kg/mq colore grigio	2	Gres fine porcellanato 10 x 20 spessore 8 mm bordo superiore a becco di civetta
2	Gamma in teli saldati dello spessore di mm 2	3	compensato fenolico impiallacciato in rovere h. 8 cm fissato a vite su tasselli
3	Gres fine porcellanato 30 x 30 cm spessore 8mm	4	in pietra, come pavimento, spessore 15 mm, semincassato nella parete, della altezza di 10 cm circa
5	Lastre di pietra grigia di Carniglia levigate spessore 30 mm, pezzatura circa 40x60		
RIVESTIMENTI		SOFFITTO/CONTROSOFFITTO	
1	Rivestimento h.160cm in monocortina 20 x 20 cm spessore 6 mm - colori chiari	1	Controsoffitto in fibra a quadrati 60X80 con finitura liscia e struttura a scomparsa
3	Rasatura a civile/gesso su fondo rustico, con pitture trasparenti a base acrilica, colori chiari	2	Controsoffitto acustico in lamiera di acciaio zinc. spessore 7/10, forellinato a quadrati 60 x 60 cm con struttura a semincasso, con sovrapposto tessuto non tessuto e materassino in poliesteri
5	Ciclo di pittura acrilica su intonaco rustico tirato fino, calcestruzzo, blocchi di cemento faccia vista	3	Controsoffitto in doghe di acciaio verniciato spessore 6/10 mm da 20 cm di larghezza posate accostate a giunto chiuso
7	Parete mobile attrezzata	4	Ciclo di pittura acrilica su intonaco rustico tirato fino, calcestruzzo
		6	Controsoffitto in cartongesso pitturato

Comittente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.**
 Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**
 FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15 RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.
 C.U.P. G6180400060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
 Il Direttore: *[Firma]* Il Responsabile del Procedimento: *[Firma]* Il Presidente: *[Firma]*

IMPRESA PIZZAROTTI **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.**
 Il Direttore Tecnico: *[Firma]* Il Responsabile di Progetto: *[Firma]*
 Dott. Ing. Luca Bondanelli

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**
 Ing. Giovanni Piazza
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 27296

A.T.I. **idrosse** **ROXSOIL** **VIA**
 MANDATARIA MANDANTE MANDATARIA S.R.L.

Consulenza specialistica a cura di: **PIZZAROTTI**
 Ing. Pietro Mazzoli
 Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
 Ing. Pietro Mazzoli
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821

Titolo Elaborato: **Svincoli ed autostazioni o aree di servizio Autostazione Treccasali - Terre Verdiane Edificio A1: "area operativa esattori". Pianta piano terra**

Data Emissione Progetto: **18/03/2014**
 Scala: **1:50**

Identif. Elaborato:

NRO IDENTIFICAZIONE	CODICE OMERSA	LOTTO	FASE	ENRE	AMBITO	COL. OPERA	NRO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	NRO PROGE. DOC.	REVISIONE
	RAAA	1	E	V	SA	EA	01	A	PL	001	B

B 17/03/2015 REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA A15 Novembre 2014 M. ROVAGNA G. PIAZZA MAZZOLI
 A 13/08/2014 REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO M. ROVAGNA G. PIAZZA MAZZOLI
 Rev. Data DESCRIZIONE REVISIONE Redatto Controllato Approvato