


Comune di Scandicci

Settore Opere Pubbliche,
Manutenzioni, Ambiente,
Parchi e Verde

Prot. n° 34681
Scandicci, 10.08.2015



Spett.le
Autorità di Bacino del
Fiume Arno - FIRENZE

PEC : adbarno@postacert.toscana.it

**Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica – Art. 13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.
Proposta di piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico
dell'Appennino Settentrionale, rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica.
Osservazioni e contributi.**

Con riferimento all'oggetto, presa visione degli elaborati cartografici allegati alla proposta di piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e dei relativi temi progettuali resi disponibili in formato digitale (shapefiles) da codesta Autorità, si osserva quanto segue:

1. Mappa della pericolosità da alluvione

Constatato che la perimetrazione delle 'aree da alluvione' consultabile dal sito web <http://dati.adbarno.it/mapstore/composer?locale=it&mapId=252&configId=175&config=ConfigComposerAdBx> non risulta aggiornata con i più recenti studi relativi al rischio idraulico, elaborati dal Comune di Scandicci, ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R del 2011 e recepiti nell'ambito del procedimento di revisione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I., approvato con Dec. S.G. n. 69 del 19 dicembre 2014), e prendendo a riferimento il P.A.I. medesimo, si chiede di apportare una modifica di lieve entità alla perimetrazione di una porzione di terreno posta in via Pantin chiedendone il declassamento da "Aree a pericolosità idraulica elevata (PI3)" ad "Aree a pericolosità idraulica media (PI2)", in quanto confinata dalla presenza di muri di sostegno che limitano la capacità di espansione di possibile esondazione (vedi Allegato 1).

2. Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

La perimetrazione degli "Interventi di carattere prevalentemente strutturale o in ogni caso connessi alla realizzazione di opere", come definiti nell'art. 6 della Disciplina di Piano della proposta di PGRA, risulta in generale disallineata rispetto a quella individuata nella tav. D04 'Carta della Pericolosità Idraulica' del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Scandicci, nella quale le stesse sono state riportate su cartografia C.T.R. 1.10.000, prendendo come riferimento i relativi progetti approvati, ove presenti.




Comune di Scandicci

† Settore Opere Pubbliche,
Manutenzioni, Ambiente,
Parchi e Verde

Nello specifico si segnala quanto segue:

- in cartografia non è riportato l'intervento di regimazione idraulica del Borro Soglia di cui al Progetto n. 519/B, febbraio 2014 (Allegato 2);
- la perimetrazione della cassa di esondazione di tipo B (Fiume Arno) in località San Colombano/Badia a Settimo – rappresentata su carta tecnica regionale C.T.R. 1.10.000 – non recepisce il progetto preliminare denominato 'Aree di laminazione San Colombano 1' del novembre 2007, già nella disponibilità di codestà Autorità: in particolare non sono stati esclusi dal perimetro della cassa alcuni edifici preesistenti (vedi Allegati 3 e 3A), deperimetrati invece dal citato progetto preliminare;
- il richiamato progetto preliminare 'Aree di laminazione San Colombano 1', include nella perimetrazione della cassa di esondazione - per mero errore di rappresentazione cartografica consistente nell'utilizzo di C.T.R. non aggiornata - un edificio realizzato nell'ambito dell'intervento del "Piano per l'Edilizia Economica e Popolare" del Comune di Scandicci approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 22.12.1993 (vedi Allegati 4 e 4A);
- la perimetrazione delle casse di espansione già realizzate o di prevista realizzazione risulta meno aggiornata di quella individuata negli strumenti di pianificazione del comune di Scandicci, di recente approvazione, con riferimento ai progetti preliminari ed esecutivi delle opere in questione. Nelle tavole allegate alla presente sono riportate le parti non aggiornate o recanti incongruenze, di seguito segnalate:
 - Allegato 5 - Cassa di espansione realizzata Santa Maria e golena di piazza Kennedy nel comune di Scandicci di cui al Progetto n. 332 – A , luglio 2008. Si rileva altresì che la modifica di tale perimetrazione comporta necessariamente l'aggiornamento della pericolosità idraulica del vigente P.A.I. e, quindi, anche delle "Aree da alluvione", così come definite dal P.G.R.A. (vedi Allegato 5A);
 - Allegato 6 – Cassa di espansione realizzata Villa Antinori (settore di valle) e adeguamento del sistema di drenaggio minore di cui al Progetto n. 332 – B , novembre 2010, e cassa di espansione da realizzare presso Villa Antinori (settore di monte). Anche in questo caso si chiede di aggiornare la pericolosità idraulica del vigente P.A.I. con il perimetro della cassa realizzata;
 - Allegato 7 – Previsione interventi di regimazione idraulica del Torrente Vingone, località Castelpulci (intervento non riportato nello shapefile delle misure di protezione della proposta di PGRA), di cui al progetto n. 332 ad oggetto "Opere di mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Vingone, nei comuni di Scandicci e Lastra a Signa", elaborato dal Consorzio di Bonifica delle colline del Chianti nel dicembre 2005.
 - Allegato 8 - Cassa di espansione in linea da realizzare sul fosso Ghindossoli, di cui al Progetto n. 494, giugno 2012;
 - Allegato 9 – Cassa di esondazione tipo B (fiume Greve) in località Pian di Greve. Norma 3: il perimetro riportato nella proposta del PGRA è diverso rispetto a quello del P.A.I. vigente (Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno – Stralcio n. 52);



Comune di Scandicci

► Settore Opere Pubbliche,
Manutenzioni, Ambiente,
Parchi e Verde

- Allegato 10 - Cassa di esondazione di tipo B (fiume Greve) in località San Giusto: si chiede di eliminare tale previsione in quanto incompatibile con la presenza nell'area di un impianto di depurazione di interesse sovracomunale e di un'area destinata a verde pubblico ed impianti sportivi quali campi da calcio, calcetto, tennis, etc. alcuni dei quali riqualificati di recente dall'Amministrazione comunale. La perimetrazione della cassa come riportata nel PGRA è comunque disallineata rispetto a quella riportata nel Regolamento Urbanistico del Comune di Scandicci - ripresa dal P.A.I. vigente (Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno - Stralcio n. 52), includendo nell'area parte di un edificio scolastico esistente.
- Allegato 11 - Intervento di regimazione idraulica del Torrente Vingone (tratto a monte) di cui al Progetto n. 519/A, febbraio 2014.
- in merito alla perimetrazione della cassa di esondazione di tipo A (Torrente Pesa) in località San Vincenzo a Torri - rappresentata su carta tecnica regionale C.T.R. 1.10.000 - si segnala quanto segue:
 - tale perimetro include porzioni di aree urbane con presenza in alcuni casi di edifici ed impianti sportivi esistenti (vedi Allegato 12);
 - all'interno dell'area destinata alla cassa di esondazione, come individuata nel PGRA, è prevista la realizzazione della "S.P. 12 'Val di Pesa', variante centro abitato di San Vincenzo a Torri integrata con il sistema di laminazione delle piene del torrente Pesa nel Comune di Scandicci", di cui al progetto definitivo approvato in linea tecnica con Delibera di Giunta Provinciale n. 3 del 13.01.2009 e s.m.i. Gli strumenti di pianificazione del comune di Scandicci risultano allineati con tale previsione viabilistica (vedi Allegato 13).

3. Mappa delle aree di contesto fluviale

Si segnala la necessità di aggiornare il perimetro in oggetto alla eventuale ridefinizione delle "Aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione", a seguito delle osservazioni rilevate nel paragrafo precedente.

In linea generale si rileva un disallineamento tra la perimetrazione di tali aree con quella del territorio rurale individuata negli strumenti urbanistici del Comune di Scandicci, includendo talvolta porzioni di territorio urbanizzato (quali strade, edifici residenziali esistenti, ecc.) o parti interessate da opere di urbanizzazione già approvate, come meglio evidenziato, a titolo esemplificativo, nelle planimetrie Allegato 14 (San Vincenzo a Torri) e Allegato 15 (Badia a Settimo/San Colombano).

Con l'occasione, si fa inoltre presente che nel P.G.R.A. consultabile dal sito web <http://dati.adbarno.it/mapstore/composer?locale=it&mapId=252&configId=175&config=ConfigComposerAdBx>, per la parte riferita alle reti infrastrutturali (B2 - Infrastructure_line) non è riportata la Linea tranviaria 1.

Si sottopone infine all'attenzione di codesta Autorità la possibilità di introdurre nell'elaborato del P.G.R.A. "Mappa delle aree destinate alla realizzazione di interventi di protezione".



Comune di Scandicci

► Settore Opere Pubbliche,
Manutenzioni, Ambiente,
Parchi e Verde

- la specifica individuazione delle opere di regimazione idraulica già progettate e finanziate;
- l'individuazione delle aree interessate dai benefici attesi conseguenti alla realizzazione di tali opere di regimazione;

Tutto ciò al fine di dettare le condizioni da porre per il possibile conseguimento di un declassamento 'automatico' - alternativo alle procedure ordinarie previste all'articolo 13 della "Disciplina di Piano" - dei vincoli rappresentati nell'elaborato del P.G.R.A. "Mappa della pericolosità da alluvione" per le aree specificate all'alinea che precede, a seguito della compiuta attuazione e del collaudo funzionale delle dette opere di regimazione idraulica.

Gli uffici comunali competenti si riservano inoltre di valutare ulteriormente i contenuti nella "Disciplina di Piano" e di approfondire alcuni specifici profili nell'ambito dei tavoli tecnici che si terranno nei prossimi mesi.

Comunicando fin d'ora piena disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti e/o precisazioni nonché a mettere a disposizione le elaborazioni in allegato in formato digitale editabile, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.,
MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Arch. Lorenzo Paoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.