



- APPRESTAMENTI DI CANTIERE**
- ① AREA STOCCAGGIO SILICATI SPRIZ-BETON
 - ② SERBATOI CARBURANTI < 9 m³
 - ③ GRUPPI ELETTROGENI IN AMBIENTE INSONORIZZATO
 - ④ PRODUZIONE ARIA COMPRESSA IN AMBIENTE INSONORIZZATO
 - ⑤ SERBATOI ACQUA ANTINCENDIO (2X30 m³)
 - ⑥ PRODUZIONE DI ARIA SANA IN AMBIENTE INSONORIZZATO
 - ⑦ BOX LOCALE SICURTÀ SGE
 - ⑧ LAVAGGIO RUOTE
 - ⑨ VASCA LAVAGGIO CANALA AUTOBETONIERA
 - ⑩ CHIARIFILCOCCULAZIONE CON SEDIMENTAZIONE FINALE, DISOLEATURA E CORREZIONE DEL PH CON VASCA DI RECUPERO
 - ⑪ AREA STOCCAGGIO SMARINO
 - ⑫ SOSTA MEZZI DI CANTIERE
 - ⑬ DEPOSITI/OFFICINA LAVORAZIONI
 - ⑭ DEPOSITI/OFFICINA LAVORAZIONI IMPIANTI
 - ⑮ PARCHEGGIO AUTOVETTURE
 - ⑯ PUNTO INCONTRO EMERGENZA 118
 - ⑰ BOX LOCALE SPOGLIATOI - WC - RICOVERO
 - ⑱ BOX UFFICI/CANTIERE/DL
 - ⑲ CISTERNA ACQUA SANITARIA
 - ⑳ AREA STOCCAGGIO MATERIALI
 - ㉑ BOX LOCALE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO CON DOTAZIONI
 - ㉒ BOX DEPOSITO ATTREZZATURE EMERGENZA ANTINCENDIO
 - ㉓ BOX DEPOSITO ATTREZZATURE EMERGENZA SOCCORSO
 - ㉔ CONTAINER RIFIUTI
 - ㉕ BOX E AREA ESTERNA PER LABORATORIO PROVE MATERIALI
 - ㉖ INFIRMERIA - SOCCORSO TECNICO V.V.F.
 - ㉗ PIAZZOLA PER ATTERRAGGIO ELISOCCORSO (21X21 m)
 - ㉘ IMPIANTO DI PRODUZIONE MALTE
 - ㉙ CONTAINER DEPOSITO ATTREZZATURE
 - ㉚ SOTTOSTAZIONE ALTA TENSIONE TERNA
 - ㉛ WC CHIMICO
- RECINZIONE IN RETE METALLICA E PALETTI IN FERRO H=2,50
 DELIMITAZIONE AREE CON RECINZIONE SU NEWJERSEY IN CLS H=2,00 m
 PIAZZALE IN ASFALTO
 BASAMENTI IN CLS
 DELIMITAZIONE AREE DI SOSTA
→ PERCORSI MEZZI DI CANTIERE

- APPRESTAMENTI DI CANTIERI SPECIFICI PER GALLERIA SANTA LUCIA**
- ① MAGAZZINO RICAMBI DELLA TBM CON WC E UFFICIO
 - ② IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO E POMPAGGIO MALTA
 - ③ AREA STOCCAGGIO CONCI
 - ④ VASCHE DI ACCUMULO ACQUA INDUSTRIALE PER TBM
 - ⑤ TORRI DI RAFFREDDAMENTO ACQUA FRESCA
 - ⑥ MAGAZZINO NASTRO TRASPORTATORE
 - ⑦ COMPRESSORI PER PRODUZIONE ARIA COMPRESSA CAMERA IPERBARICA
 - ⑧ AREA STOCCAGGIO COMPONENTI FRESCA DA ASSEMBLARE
 - ⑨ IMPIANTO DI SEPARAZIONE MATERIALI PARTICOLARMENTE UMIDI PROVENIENTI DALLO SCAVO DELLA GALLERIA
 - ⑩ CAMERA IPERBARICA CON PRIMO SOCCORSO E WC
 - ⑪ GRU
 - ⑫ STOCCAGGIO MATERIALI PARTICOLARMENTE UMIDI PROVENIENTI DALLO SCAVO DELLA GALLERIA
 - ⑬ GRU DA UTILIZZARE SOLO A RIMOZIONE AVVENUTA DELLA TETTOIA PER SALDATURA TESTA FRESCA
 - ⑭ TETTOIA CHIUSA PER SALDATURA TESTA FRESCA
 - ⑮ CABINA IMPIANTO ELETTRICO
- AREA STOCCAGGIO FRESCA DA ASSEMBLARE
 AREA PRE-ASSEMBLAGGIO FRESCA
 AREA ASSEMBLAGGIO TESTA FRESCA

autostrade // per l'italia
AUTOSTRADA (A1) : MILANO - NAPOLI

**AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
 BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO**

TRATTO : BARBERINO - FIRENZE NORD

**CA08 - OPERA PROVVISORIALE DI CANTIERIZZAZIONE
 (DA DISMETTERE A FINE LAVORI)**

PROGETTO PRELIMINARE

DOCUMENTAZIONE GENERALE
 PARTE GENERALE

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE ING. MICHELE PASTORINO DIR. ING. MILANO N. 18492 RESPONSABILE UFFICIO PPF	IL RESPONSABILE ITERAZIONE ING. MICHELE PASTORINO DIR. ING. MILANO N. 17104 CAPO COMEAS/PROJECT ENGINEER	IL DIRETTORE TECNICO ING. MAURIZIO TORRESI DIR. ING. MILANO N. 18492 RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA TECNICA E PRODUZIONE
RELEVAZIONE ELENCO DATA: NOVEMBRE 2015		
PCCAPP0004		
SCALA: 1:500		
spea INGEGNERIA	PROMOTORE COMITTEE ING. MASSIMILIANO GIACOBBI DIR. ING. MILANO N. 20746	COORDINATORE ING. MASSIMILIANO GIACOBBI DIR. ING. MILANO N. 20746
Atlantia CONSULENZA A.C. 01	IL RESPONSABILE UFFICIO PPF ING. MASSIMILIANO GIACOBBI	IL RESPONSABILE UFFICIO PPF ING. MASSIMILIANO GIACOBBI
VEDO DEL COMMITTEE autostrade // per l'italia ING. ALBERTO FIORE		
VEDO DEL CONCESSIONARIO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Regionale Toscana		