

Scavo 1.14 mq
Rilevato 7.39 mq
Inerbimento:1.33 mq
Usura:0.29 mq
Binder:0.39 mq
Base:0.78 mq
Fondazione:1.94 mq
Scotico:7.07 mq
Bonifica:5.66 mq

PROG 00+640.00
SEZ. 25

DISTANZE TERRENO	0.00	-11.32	-4.48	-3.35	1.67	5.67	12.79	17.41	00.00
QUOTE TERRENO	27.98	27.86	27.81	27.78	27.74	27.74	27.80	27.82	27.98
DISTANZE PROGETTO		-9.82	-7.03	-4.10	-3.50	-1.00	3.14	4.05	8.02
QUOTE PROGETTO		27.87	27.85	27.83	27.80	27.79	27.85	27.86	27.91

AREA
Scavo 1.14 mq
Rilevato 7.70 mq
Inerbimento:1.35 mq
Usura:0.29 mq
Binder:0.39 mq
Base:0.78 mq
Fondazione:1.94 mq
Scotico:7.11 mq
Bonifica:5.69 mq

PROG 00+674.21
SEZ. 26

DISTANZE TERRENO	0.00	-17.29	-14.88	-11.46	-8.38	3.29	11.50	15.97	00.00
QUOTE TERRENO	27.97	27.86	27.81	27.76	27.72	27.69	27.72	27.76	27.79
DISTANZE PROGETTO		-10.14	-8.15	-6.13	-4.10	-3.70	4.70	5.26	8.38
QUOTE PROGETTO		27.87	27.80	27.76	27.72	27.71	27.77	27.78	27.81

AREA
Scavo 1.11 mq
Rilevato 8.10 mq
Inerbimento:1.39 mq
Usura:0.29 mq
Binder:0.39 mq
Base:0.78 mq
Fondazione:1.94 mq
Scotico:7.15 mq
Bonifica:5.72 mq

PROG 00+700.00
SEZ. 27

DISTANZE TERRENO	0.00	-10.60	-4.87	1.00	5.26	8.97	17.89	00.00
QUOTE TERRENO	27.94	27.81	27.69	27.62	27.65	27.65	27.68	27.67
DISTANZE PROGETTO		-10.17	-8.18	-5.10	-4.88	-3.50	0.00	3.70
QUOTE PROGETTO		27.81	27.74	27.69	27.65	27.62	27.65	27.65

AREA
Scavo 0.43 mq
Rilevato 9.34 mq
Inerbimento:1.45 mq
Usura:0.29 mq
Binder:0.39 mq
Base:0.78 mq
Fondazione:1.94 mq
Scotico:7.25 mq
Bonifica:5.80 mq

PROG 00+740.00
SEZ. 28

DISTANZE TERRENO	0.00	-10.32	-8.32	-4.80	-3.50	0.00	3.70	11.24	12.95	00.00
QUOTE TERRENO	27.98	27.81	27.74	27.69	27.65	27.64	27.64	27.64	27.66	27.64
DISTANZE PROGETTO		-10.32	-8.32	-4.80	-3.50	0.00	3.70	11.24	12.95	00.00
QUOTE PROGETTO		27.80	27.74	27.69	27.65	27.64	27.64	27.64	27.66	27.64

Scavo 0.55 mq
Rilevato 10.27 mq
Inerbimento:1.53 mq
Usura:0.29 mq
Binder:0.39 mq
Base:0.78 mq
Fondazione:1.94 mq
Scotico:7.35 mq
Bonifica:5.88 mq

PROG 00+779.56
SEZ. 29

DISTANZE TERRENO	0.00	-14.10	-12.89	-11.55	4.63	13.82	00.00			
QUOTE TERRENO	27.98	27.80	27.74	27.71	27.67	27.44	27.98			
DISTANZE PROGETTO		10.33	-9.29	-6.47	-4.80	-3.50	0.00	3.70	4.65	11.81
QUOTE PROGETTO		27.80	27.87	27.81	27.85	27.86	27.86	27.86	27.86	27.84

AREA
Scavo 1.48 mq
Rilevato 20.20 mq
Inerbimento:1.59 mq
Usura:0.29 mq
Binder:0.39 mq
Base:0.78 mq
Fondazione:1.94 mq
Scotico:7.52 mq
Bonifica:6.03 mq

PROG 00+820.00
SEZ. 30

DISTANZE TERRENO	0.00	-10.04	-7.60	-3.77	0.83	4.10	6.83	11.00	00.00	
QUOTE TERRENO	27.91	27.84	27.75	27.68	27.65	27.66	27.65	27.67	27.67	
DISTANZE PROGETTO		-10.04	-8.16	-4.10	-3.77	1.64	3.70	26.86	4.65	6.83
QUOTE PROGETTO		27.81	27.85	27.83	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80	27.80

AREA
Scavo 1.92 mq
Rilevato 11.24 mq
Inerbimento:1.53 mq
Usura:0.29 mq
Binder:0.39 mq
Base:0.78 mq
Fondazione:1.94 mq
Scotico:7.39 mq
Bonifica:5.91 mq

PROG 00+840.00
SEZ. 31

DISTANZE TERRENO	0.00	-13.00	-8.18	-4.61	3.61	6.81	9.19	00.00		
QUOTE TERRENO	27.91	27.73	27.63	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60		
DISTANZE PROGETTO		-10.20	-8.02	-4.10	-3.50	0.00	3.70	27.20	4.65	6.81
QUOTE PROGETTO		27.65	27.75	27.82	27.82	27.82	27.82	27.82	27.82	27.82

AREA
Scavo 0.98 mq
Rilevato 10.68 mq
Inerbimento:1.54 mq
Usura:0.29 mq
Binder:0.39 mq
Base:0.78 mq
Fondazione:1.94 mq
Scotico:7.36 mq
Bonifica:5.89 mq

PROG 00+877.56
SEZ. 32

DISTANZE TERRENO	0.00	-10.72	-11.00	-8.00	-4.00	3.70	4.65	6.80	10.04	00.00
QUOTE TERRENO	27.96	27.86	27.82	27.77	27.74	27.74	27.74	27.74	27.74	27.74
DISTANZE PROGETTO		-10.72	-11.00	-8.00	-4.00	3.70	4.65	6.80	10.04	00.00
QUOTE PROGETTO		27.76	27.82	27.81	27.81	27.81	27.81	27.81	27.81	27.81

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. PRODUZIONE SUD E ISOLE

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI

VARIANTE LINEA CANCELLO NAPOLI

VIABILITA' GAUDELLIO

Sezioni Trasversali – Asse Principale – Tav. 4 di 6

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0J	00	E	78	W9	F0005	004	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	P. ZUCCALA	09.2015	G. GALIERI	09.2015	D. APREA	09.2015