



NOTE MATERIALI

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
 Classe di resistenza: C 25/30 in accordo EN 206-1
 Classe di esposizione: XC2
 Massima dimensione inerte 22mm
 Classe di consistenza S4
 Massimo slump 200mm
 Massimo rapporto a/c 0.60
 Minimo contenuto di cemento: 300kg/mc

CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI
 Classe di resistenza: C 32/40 in accordo EN 206-1
 Classe di esposizione: XS1
 Massima dimensione inerte 22mm
 Classe di consistenza S4
 Massimo slump 200mm
 Massimo rapporto a/c 0.50

ACCIAIO PER ARMATURE
 B450 C in accordo NTC 08

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE
 S355JR (UNI EN 10025-2)

1	FUS	SECONDA EMISSIONE	09/10/2015	IERINO'	CITERIO
0	FAC	PRIMA EMISSIONE	04/05/2015	IERINO'	CITERIO
REV.	STATO	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	APPROVATO
Rev.	Status	Description	Date	Checked	Approved

 CODIFICA DOC. / Doc. Number N° P920FEK003	IMPIANTO / OPERA Plant	COMMITTENTE Client GASL
	PROGETTO AUTORIZZATIVO DEPOSITO COSTIERO GNL ORISTANO	
 P920FEK003		 P920FEK003

1	09/10/2015	SECONDA EMISSIONE	DRA	LPO	MBG
0	04/05/2015	PRIMA EMISSIONE	DRA	LPO	MBG
REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO BY	CONTROLLATO DA	APPROVATO DA
Rev.	Date	Description/Description	Checked by	Approved by	Approved by

CLIENTE/CLIENT

PROGETTO/PROJECT

**PROGETTO AUTORIZZATIVO
DEPOSITO COSTIERO GNL ORISTANO**

TITOLO/TITLE

**EDIFICIO UFFICI
PIANTE, SEZIONI E
PROSPETTI**

TIMBRO/STAMP

consulting, design, operation & maintenance engineering
 VIA SAN NAZARO, 19 - 16145 GENOVA, ITALIA
 TEL. +39 010 362 8148 FAX +39 010 362 1078 P. IVA 03476550102
 email: dappolonia@dappolonia.it www.dappolonia.it

ESEGUITO / BY	FIRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	N° INT/INTERNAL N°	SCALA/SCALE	TAV/PLATE N°	REV
CONTROLLATO DA / CHKD BY	LPO	09/10/2015	14-1286-M48	1:100	N° 01	0
APPROVATO DA / APPROVED BY	MBG	09/10/2015				