



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA – 2015 – 0029369 del 24/11/2015

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c.

Regione Piemonte

Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica

Settore Difesa del Suolo

Via Petrarca, 44

10126 Torino

PEC: difesa-suolo@cert.regione.piemonte.it



Milano 23/11/2015

Prot. ASEE-Svii PU 2540

Oggetto: Progetto di ricostruzione di sbarramento fluviale esistente ad uso irriguo con innalzamento abbattibile ad uso idroelettrico e centrale in corpo traversa nei comuni di Barbaresco e Castagnito – ID_VIP 3131 OSSERVAZIONI

La Scrivente, esaminati i documenti resi disponibili sul sito del MATTM e relativi al progetto in oggetto, effettua le osservazioni sotto riportate.

OSSERVAZIONI SUGLI ELABORATI MANCANTI:

- Contestualmente alla Valutazione di Impatto Ambientale, non risulta attivata la Valutazione di Incidenza sulla ZPS IT1160054 denominata "Fiume Tanaro e Stagni di Neive" che si ritiene invece necessaria, considerata la vicinanza del sito interessato dai lavori all'area ZPS.
- non risultano presenti gli elaborati prescritti dalla L.R. 25 Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale;
- non risulta presente la relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.L. 109/2005, artt. 2ter-quinquies, poi recepito dal D.L. 163/2006, artt. 95-96;

- non risulta presente un progetto organico di compensazioni ambientali e territoriali in genere (né ai sensi del D.Lgs. 227/2001 – compensazioni boschive – né del D.M. 10.09.2010 – compensazioni territoriali a favore dei Comuni);

OSSERVAZIONI GENERALI SUGLI ELABORATI PROGETTUALI:

- il piano di dismissione dell'impianto proposto non è conforme ai requisiti richiesti da Regione Piemonte (D.G.R. 5-3314/2012 Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) in quanto non computato secondo il prezzario regionale;
- il quadro ambientale dello Studio di Impatto Ambientale non pare essere basato su specifiche indagini in situ, non risultando presenti campagne di misura: delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque (chimico-fisico, IBE, starICMI), del rumore di fondo, della vegetazione, dell'ittiofauna;

OSSERVAZIONI SULLA SICUREZZA IDRAULICA

- il volume massimo di invaso dichiarato (pari a 447.000 m³) pare non essere commisurato all'altezza dell'opera di sbarramento e alla lunghezza dichiarata di rigurgito (3.050 m). Si ritiene che il volume effettivo di invaso possa essere decisamente maggiore e prossimo o superiore al limite per la classificazione dell'opera come diga ai sensi del D.M. 24.3.1982 *Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento*;
- in termini di sicurezza idraulica, la tipologia di sbarramento proposta, che prevede una parte fissa di altezza considerevole (4,70 m), ripropone le condizioni di deflusso storicamente presenti che hanno determinato il crollo della traversa Capitto avvenuto nel 2010 e che in generale possono determinare esondazioni significative nel tratto di monte.

Distinti saluti

EDISON S.p.A.

Business Unit Asset Energia Elettrica

Sviluppo Impianti Italia

Il Direttore

Ing. Marco Stangalino



DGSalvaguardia_Pec

Da: asee@pec.edison.it
Inviato: lunedì 23 novembre 2015 10:14
A: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it; difesasuolo@cert.regione.piemonte.it
Oggetto: ASEE-Svii PU 2540
Allegati: ASEE-Svii PU 2540 Osservazioni VIA_Tanaro_Power_23112015.pdf

In allegato alla presente trasmettiamo comunicazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Edison S.p.A.