



- Filare arboreo-arbustivo**
a carattere mesofilo
- Specie vegetali**
- Alberi
 - Olmo **UM** (*Ulmus minor*)
 - Frassino comune (*Fraxinus excelsior*) **FE**
 - Arbusti
 - Sanguinella (*Cornus sanguinea*) **CS**
 - Nocciuolo (*Corylus avellana*) **CA**
 - Sambuco (*Sambucus nigra*) **SN**
- Inerbimento**

- LEGENDA**
- Edificio Sicomor
 - Nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso
 - Alberi di diversa tipologia e dimensione da non rimuovere
 - Arbusti e cespugli da non rimuovere

DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI A VERDE

Materiali Impiegati	Caratteristiche	Quantità	U.d.m.
Substrato di coltivazione	Il substrato dovrà avere uno spessore di almeno 30 cm ed essere costituito da compost mescolato con terra vegetale	900	mq
Miscuglio di erbacee seminate a spaglio	Specie utilizzate: Dactylis glomerata (25%) Festuca rubra (25%) Lolium perenne (20%) Poa pratensis (20%) Trifolium pratense (10%)*	900	mq
Alberi	<i>Ulmus minor</i>	7	cad
	<i>Fraxinus excelsior</i>	4	cad
Arbusti	<i>Cornus sanguinea</i>	20	cad
	<i>Corylus avellana</i>	20	cad
	<i>Sambucus nigra</i>	12	cad



Centrale di Trino (VC)
Progetto impianti WOT e Sicomor
Relazione Paesaggistica
Planimetria degli interventi a verde

NP VA 01005 SCALA: varie Scheda 4

IL PRESENTE ELABORATO È DI PROPRIETÀ DI SOGIN S.P.A. È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PROCEDERE IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA PRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARRE A TERZI QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER SCRITTO DA SOGIN S.P.A. This document is the property of SOGIN S.P.A. - It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information, without previous written consent of SOGIN S.P.A.