



Centrale di Trino
Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC-2008-1733 del 24.12.2008

Allegato 3

Estratto Specifica Tecnica di Acquisizione - Elaborato TR SV 00002 rev.01

Rimozione non contaminati edificio reattore e strutture accessorie al Wessel

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo / S tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 01</i>
TR SV 00002 ETQ-00027390	A	ST - Specifiche Tecniche	SCP - Trino – Smantellamento Circuito Primario e sistemi ausiliari	Data 13/06/2014
Centrale / Impianto:	TR - Sito di Trino			
Titolo Elaborato:	rimozione Non contaminati edificio reattore e strutture accessorie al wessel			
Autorizzato				
DWMD/TRI Garneri E.	DWMD/TRI Romano F.	DWMD/TRI Garneri E.	DWMD/TRI Radatti N.	DWMD/TRI Radatti N.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

STATO

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Radatti N.

Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

SPECIFICA TECNICA Smontaggio componenti non contaminati e strutture accessorie al Vessel	ELABORATO TR SV 00002
	REVISIONE 01



In tale documento inoltre sono riportate le norme di disciplina interna in vigore nel Sito SOGIN, le procedure di emergenza, la valutazione dei rischi interferenti, il piano temporale delle attività e la stima dei costi per la sicurezza.

ESTENSIONI ASSICURATIVE

L'Appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge per l'ingresso in Zona Controllata e il rischio per gli infortuni e le malattie professionali dovuti a radiazioni ionizzanti; il personale adibito alle lavorazioni **sarà classificato esposto di categoria "A" ai sensi del D.lgs. 230/95**; all'Appaltatore è richiesta la copertura assicurativa del personale adibito ai lavori in Zona Controllata (riferimento al documento n° **GE RS 0001** allegato alla richiesta di offerta).

7 OBBLIGHI DA MANTENERE DURANTE I LAVORI

Tutte le operazioni relative ai lavori oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite in osservanza alle disposizioni di seguito descritte.

- a) Prima di eseguire qualunque tipo di attività, l'Appaltatore dovrà ottenere il benestare della Direzione lavori SOGIN.

L'Appaltatore è comunque tenuto ad organizzare il proprio cantiere al fine di garantire il buon esito dei lavori; durante l'esecuzione degli stessi dovrà evitare di sporcare o comunque danneggiare in qualsiasi modo le altre parti dell'Impianto.

Le attività che verranno realizzate dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle normativa antinfortunistiche vigenti.

- b) Eventuali irregolarità nell'esercizio dei lavori qualora rilevate dal Responsabile dei lavori della SOGIN saranno segnalate al Responsabile della Ditta appaltatrice; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere l'incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, SOGIN disporrà per la sospensione parziale o totale dei lavori. I successivi provvedimenti saranno adottati in accordo con il Responsabile della Ditta;

PROPRIETA' N.M.RADATTI	DATA SCADENZA N.A.	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE PUBBLICO	Pag 23
----------------------------------	------------------------------	---	--------

SPECIFICA TECNICA

Smontaggio componenti non contaminati e strutture accessorie al Vessel

ELABORATO

TR SV 00002

REVISIONE

01



c) Nel caso, eccezionale, SOGIN conceda in uso utensili, attrezzature o apparecchiature di proprietà del Sito SOGIN, le medesime potranno essere usate dalla Ditta solo a seguito della formalizzazione di un "Contratto di Comodato".

Ogni eventuale deficienza dell'impresa nell'attuare le norme riportate in questo documento potrà concretare inadempimento contrattuale; a tal fine la SOGIN si riserva la facoltà di esercitare l'opportuna azione di verifica e controllo in tal senso;

d) La Ditta Appaltatrice è tenuta a segnalare al rappresentante SOGIN tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori previsti dal contratto presso gli edifici ed aree della SOGIN, tramite consegna di copia della denuncia inviata all'INAIL;

e) La Ditta Appaltatrice s'impegna a mantenere aggiornata, per l'intera durata del contratto, tutta la documentazione di legge richiesta in fase di aggiudicazione (idoneità dei lavoratori, regolarità contributiva INPS ed INAIL, et.)

f) Inoltre in fase di esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- Obbligo dell'impiego nei cantieri di veicoli omologati 2004/26/CE, ovvero muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT e per i veicoli pesanti, transitanti sulla rete autostradale e ordinaria, il rispetto delle norme corrispondenti "Euro4";
- Per la minimizzazione della formazioni di polveri durante la fase di cantiere dovranno essere adottate misure tecniche e operative quali:
 - costante bagnature delle vie di transito esterne(pavimentate, o non) in particolar modo di quelle vicine ai recettori sensibili;
 - sistematica pulizia delle aree di cantiere interne
 - bagnature e copertura con teloni dei materiali trasportati dagli automezzi;

PROPRIETA'

N.M.RADATTI

DATA SCADENZA

N.A.

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

PUBBLICO

Pag 24