



Roma, 24.9.2003

*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

Commissione Speciale di Valutazione di Impatto
Ambientale

ANAS S.p.A.
Via Monzambano, 10
00185 Roma
Tel. 06.44461
Fax.06.4456224

Protocollo N.: CSVIA/2003/0683

e, p.c. Direzione VIA
Divisione II[^]
Dott. Raffaele Ventresca

Pratica N.: CSVIA - VP 2003/0022

Prof. Mittente:
protocollo n.
del
pratica

SEDE

Oggetto: Progetto Preliminare "Lavori di completamento funzionale della variante esterna di Lecce dall'innesto con la SS.613 all'innesto con la SS.16 con adeguamento alla sezione III CNR". **Richiesta di integrazioni.**

Con nota in data 25/8/03 è stato comunicato a codesta Società l'avvio dell'istruttoria relativa al progetto in oggetto.

Con la presente si comunica che la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, tenuto conto che gli impatti relativi ai lavori di raddoppio (completamento funzionale della variante esterna di Lecce) non possono essere considerati scindibili da quelli che possono essere causati dall'opera già in corso di realizzazione, ma devono essere obbligatoriamente considerati in maniera unitaria (in un unico corpo) e fra loro interconnessi, ritiene necessario che il proponente provveda a :

- 1) fornire una integrazione progettuale che consideri, nella sua unitarietà, gli impatti complessivi considerati;
- 2) approfondire lo studio del traffico, corredandolo con un'adeguata matrice O/D, relazionando la situazione ante operam con la stima del post operam;
- 3) verificare il numero e la denominazione degli svincoli riportati a pag. 9 del quadro di riferimento progettuale;
- 4) specificare meglio i sistemi costruttivi al fine di minimizzare i cedimenti differenziali tra le opere in via di realizzazione e quelle da realizzare, al fine di garantire la sicurezza delle opere e la stabilità dei terreni;
- 5) inserire nel quadro economico, tra le somme a disposizione, quelle necessarie alla predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale per quanto attiene le fasi di costruzione e di esercizio dell'opera, seguendo le linee guida del PMA redatte dalla Commissione Speciale VIA;

VIA-SCOMS_2003_000 57
CC

- 6) effettuare la caratterizzazione meteorologica (in termini di velocità e direzione del vento, temperatura, irraggiamento solare e precipitazioni), per quanto riguarda la componente atmosfera;
- 7) integrare il SIA con i valori di cui al D.M. 60/2002, considerato che il progetto è stato redatto prima del gennaio 2002 (così come dichiarato dal Proponente anche nella nota datata 22 luglio 2003 prot. 20082 inviata al Ministero dell'Ambiente), e conseguentemente nel SIA non vengono riportati i riferimenti ai valori di qualità dell'aria di cui al D.M. citato, tenuto conto che tale valutazione è comunque basilare e imprescindibile;
- 8) raccogliere e regimentare tutte le acque di piattaforma e le relative opere di smaltimento, indicando i valori pluviometrici considerati con un tempo di ritorno di almeno 100 anni, precisando le modifiche adottate rispetto a quanto calcolato per le opere in via di realizzazione;
- 9) integrare lo studio idrogeologico al fine di individuare eventuali interferenze con le falde acquifere, in special modo nel tratto interessato dalla galleria;
- 10) fornire evidenza delle indagini geologiche effettuate (come emerso nell'incontro con il Proponente) e non allegate al SIA;
- 11) verificare e valutare la possibilità di utilizzo di accorgimenti atti a permettere l'attraversamento della struttura viaria, al fine di evitare la frammentazione di habitat faunistici;
- 12) fornire evidenza delle indagini acustiche effettuate (come emerso nell'incontro con il Proponente) e non allegate al SIA, specificando se i comuni Interessati abbiano adottato il piano di zonizzazione acustica.

Con la presente si comunicano le modalità di trasmissione delle integrazioni da parte del proponente:

- a) 1 copia delle integrazioni in formato cartaceo deve essere trasmessa alla Direzione VIA, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma;
- b) 2 copie delle integrazioni in formato cartaceo devono essere trasmesse alla Commissione Speciale VIA, Via Cristoforo Colombo, 112 – 00147 Roma;
- c) 4 copie in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche allegate, devono essere trasmesse alla Commissione Speciale VIA, Via Cristoforo Colombo, 112 – 00147 Roma.

IL PRESIDENTE DELLA
 COMMISSIONE SPECIALE VIA
 (Ing. Bruno Agricola)

