DISEGNI DI RIFERIMENTO	N°
PLANIMETRIA GENERALE STOGIT - RETE FOGNARIA	00-CTGD-33462
PLANIMETRIA OPERE CIVILI	0120-00DA-DG-33529 (CB-B-12000)
PLANIMETRIA STATO ATTUALE - RETE FOGNANTE	0120-00DA-DG-33530 (CF-B-12001)
PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONE STATO ATTUALE + STATO DI PROGETTO	0120-00DA-DG-33531 (CF-B-12002)
PLANIMETRIA GENERALE ANDAMENTO TUBAZIONI AREA COMPRESSIONE	0120-00DT-DG-12533 (GB-A-62003)

NOTE:

1 - TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, LE QUOTE ALTIMETRICHE IN m RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 DELL'IMPIANTO CORRISPONDENTE A +104.50 S.L.M.M.

2 - LE QUOTE DI ELEVAZIONE INDICATE IN CORRISPONDENZA DELL'ENTRATA E USCITA DAI POZZETTI SONO RIFERITE AL FONDO TUBO INTERNO

3 - PLANIMETRIA AREA COMPRESSIONE ESTRATTA DAL DIS. 00-CTDG-33462

4 - LA POSIZIONE DEI SERVIZI INTERRATI E' INDICATIVA

5 - IL CONTRATTORE DOVRA' VERIFICARE L'EFFETTIVA POSIZIONE

6 - L'APPALTATORE EPC DOVRA' SVILLUPARE IL PROGETTO DI DETTAGLIO DELLE NUOVE RETI DI SCARICO (PERCORSO, DIAMETRI, TUBAZIONI, PENDENZE, ECC...)

LEGENDA C.LE DI COMPRESSIONE - STATO ATTUALE

—— X —— RECINZIONE

TC1-2	TURBINE
C1A/B-2A/B	COMPRESSORI
MS-101-201	FILTRI GAS PRINCIPALI
MS-1A/B-2A/B	SEPARATORI GAS
MS-6	PRERISCALDATORE GAS SERVIZI
MS-4-5	FILTRI GAS SERVIZI
MS-102-202	FILTRI FUEL
MS-13	FILTRO GAS ATTUATORI
ME-1	SILENZIATORE DI STAZIONE E DI MACCHINA
E-1A/B-2A/B	REFRIGERATORI GAS
E-101	SCAMBIATORE
E-201	SCAMBIATORE
H-1	CALDAIA GAS SERVIZI
H-2	CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA RISCALD. CABINATI
MD1-101-201	ESSICCATORI GAS ATTUATORI
P-1	POMPA RECUPERO SERBATOIO SLOOP
P-3A/B	POMPE CIRCOLAZIONE ACQUA CALDA
P-4A/B	POMPE OLIO DI LUBRIFICAZIONE
P-5/6/7	POMPE RECUPERO OLIO DI LUBRIFICAZIONE
P-9	POMPA PER IRRIGAZIONE
P-11	POMPA PER ANTINCENDIO
V-2	SERBATOIO OLIO NUOVO
V-3	SERBATOIO OLIO DI RECUPERO
V-4	SERBATOIO OLIO DI SCARTO

1 FABBRICATO UFFICI-SERVIZI
2 CABINA ELETTRICA-TRASFORMATORI
3 VASCA & IMPIANTO DI SEDIMENTAZIONE
4 AEROREFRIGERANTI OLIO
5 VASCA PER STOCCAGGIO ACQUA ANDINCENDIO
6 POZZETTO SCARICO VENTS
7 LOCALE CALDAIE H-1/H-2
8 AREA DEPOSITO FUSTI OLIO
9 SERBATOIO ALIMENT. GRUPPO ELETTROGENO V-6
10 SERBATOIO GIORNALIERO
11 FABBRICATO ANTINCENDIO CO_2 PER SCARICO SILENZIATO ME-1
12 ANTENNA RADIO
13 LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

LEGENDA CENTRALE DI COMPRESSIONE - RETE FOGNARIA ESISTENTE

P.P. 01	PUNTO DI PRELIEVO ACQUE METEORICHE DA STRADE
P.P. 02	PUNTO DI PRELIEVO ACQUE METEORICHE DA STRADE
P.P. 03	PUNTO DI PRELIEVO ACQUE METEORICHE, ACCIDENTALMENTE OLEOSE E CIVILI
P.P. 04	PUNTO DI PRELIEVO ACCIDENTALMENTE OLEOSE
P.P. 05	PUNTO DI PRELIEVO SCARCHI CIVILI
P.P. 15	PUNTO DI PRELIEVO ACQUA POTABILE IMPIANTO COMPRESSIONE
P.P. 16	PUNTO DI PRELIEVO ACQUA POTABILE IMPIANTO TRATTAMENTO

FOGNATURE ACQUE ACCIDENTALMENTE OLEOSE
FOGNATURE ACQUE METEORICHE
FOGNATURE ACQUE SANITARIE
IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE OLEOSE
IMPIANTO DI PERCOLAZIONE
POZZETTO DEGRASSATORE
VASCA SETTICA TIPO IMHOFF

S... PUNTO DI SCARICO
POZZETTO RETE FOGNANTE
POZZETTO STRADALE
POZZETTO ACQUE ACCIDENTALMENTE OLEOSE
POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUE NERE
E CHIUSINO ENEL 50x50

LEGENDA CENTRALE DI COMPRESSIONE - NUOVA RETE FOGNARIA (VEDI NOTA 6)

FOGNATURE ACQUE ACCIDENTALMENTE OLEOSE
FOGNATURE ACQUE METEORICHE
POZZETTO RETE FOGNANTE
POZZETTO STRADALE
POZZETTO ISPEZIONE
POZZETTO ACQUE ACCIDENTALMENTE OLEOSE

LEGENDA CENTRALE DI COMPRESSIONE - STATO DI PROGETTO

TC-3	TURBINA A GAS
E-3A/B	AEROREFRIGERANTI UNITA' TC-3
MS-301A/B	FILTRI DI UNITA' TC-3
MS-302	FILTRO FUEL GAS
MS-3A/B	SEPARATORI GAS 1"/2" STADIO TC-3
E-301	SCAMBIATORE FUEL GAS UNITA' TC-3
V-10	SERBATOIO ARIA STRUMENTI
V-1	SERBATOIO SLOOP
30	FABBRICATO PRODUZIONE ARIA STRUMENTI ED ATTUATORI PK-3 PACKAGE PRODUZIONE ARIA STRUMENTI
31	CEMS
32	AEROREFRIGERANTI OLIO

REV. REV.	DATA DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DISEGN. DRAFT.	CONTR. CHECK'D	APPROV. APPR'D	STATO REVIS. REV. STATUS
-	--	----	.	.	.	.

Stogit — Stoccaggi Gas Italia SpA — Sede Operativa di Crema

IDENTIFICATIVO DOCUMENTO / DOCUMENT IDENTIFIER: 0120 00DA-DG-33585

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
2	26-11-10	EMISSIONE PER SCREENING PROCEDURA VIA	GIGLI	BELELLI	RAFFAELI
1	27-03-09	EMISSIONE FINALE FEED	LETIZI	ANTONUCCI	ANCILLAI
0	02-02-09	EMISSIONE PER COMMENTI	LETIZI	ANTONUCCI	ANCILLAI

Snamprogetti

ADEGUAMENTO CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SETTALA - FRONT END ENGINEERING DESIGN

PLANIMETRIA GENERALE RETI FOGNARIE

SCALA SCALE	SOSTITUISCE IL SUPERSEDES N.	SOSTITUITO DAL SUPERSEDED BY N.	AREA IMP. PLANT AREA	UNITA' IMP. PLANT UNIT	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO CONTRATTISTA DOCUMENT IDENTIFIER CONTRACTOR		FG. / DI SH. / OF
1:100	---	----	---	---	P67010-30	CF-B-12011	1 / 1