



DESCRIZIONE		CODICE
PIANTA DELL'OPERA, PROSPETTO E SEZIONE TRASVERSALE TAV 1/2		IN0000DI2PZV01B0001
PIANTA DELL'OPERA, PROSPETTO E SEZIONE TRASVERSALE TAV 2/2		IN0000DI2PZV01B0002

NOTE GENERALI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
- PALI REALIZZATI MEDIANTE L'USO DI FANGHI BENTONITICI O POLIMERICI, E AVANPOZZO PER STABILIZZAZIONE FORO ULTIMI 6 M

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PER LE PRESCRIZIONI DEI MATERIALI VEDI TAV. IN0000DI2TMD0000001

		PILE									
		P 52	P 53	P 54	P 55	P 56	P 57	P 58	P 59	P 60	P 61
Fusto	H (m)	6.00	5.50	6.50	6.00	6.50	6.00	6.00	6.50	6.00	6.00
	H1 (m)	4.50	4.00	5.00	4.50	5.00	4.50	4.50	5.00	4.50	4.50
Quote	Q.P.	+38.47	+38.47	+38.47	+38.47	+38.47	+38.47	+38.47	+38.47	+38.47	+38.47
	Q.T.	+34.68	+34.68	+34.68	+34.68	+34.68	+34.68	+34.68	+34.68	+34.68	+34.68
	Q.E.	+28.68	+29.18	+28.18	+28.68	+28.18	+28.68	+28.68	+28.18	+28.68	+28.68
	Q.F.	+26.68	+27.18	+26.18	+26.68	+26.18	+26.68	+26.68	+26.18	+26.68	+26.68

INCIDENZA ACCIAIO PILE:

PLATEA DI FONDAZIONE	130Kg/m ³
ELEVAZIONE	180Kg/m ³
PULVINO	150Kg/m ³
BAGGIOLO/RITEGNO	400Kg/m ³
PALI	100Kg/m ³

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: **ITAFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: **Cescecon Iricav Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO
LINEA AVIAC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

DISEGNO
OPERE D'ARTE: PONTI E VIADOTTI
VIADOTTO FIBBIO: CARPENTERIE PILE TIPO 2 (PILA CON IMPALCATI 25-25)

GENERAL CONTRACTOR ITAFERR S.p.A.

ATI bonifica CONSORZIO IIRICAV DUE S.r.l.

IL PROGETTISTA INTEGRATORE **ATI bonifica**

SCALA: 1:50

COMMESSA **LOTTO** **FASE** **ENTE** **TIPO DOC.** **OPERA/DISCIPLINA** **PROGR.** **REV.**

IN00D 00 D 12 BZ V101B5 002 B

ATI bonifica

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMMISSIONE DEFINITIVA	K.Negro	05/2015	G.Nizzi	05/2015	F.Moroni	05/2015	Ing. F. Moroni
B	REVISIONE ISTRUTTORIA ITAFERR	K.Negro	07/2015	G.Nizzi	07/2015	F.Moroni	07/2015	Ing. F. Moroni

Date: LUGLIO 2015

File: IN00002BZV01B5002B_02A.DWG CUP: J41E91000000009 n. Elab.: 3320049F17